

主管:江西省住房和城乡建设厅

2023年第5期 总第263期

主办:江西省城镇发展服务中心

# 江西省造价信息

内部资料免费交流

部分信息协助提供单位:

南昌市住房和城乡建设综合服务中心(0791-83839421)

九江市建设项目服务中心(0792-8983273)

上饶市住房保障中心(0793-8035180)

抚州市城镇发展服务中心(0794-8281701)

宜春市政府住房保障中心(0795-3220757)

吉安市城镇发展服务中心(0796-8320368)

赣州市工程质量管理服务中心(0797-8287736)

景德镇市城镇发展服务中心(0798-8538955)

萍乡市城镇发展服务中心(0799-6333214)

新余市城镇发展服务中心(0790-6441722)

鹰潭市城镇发展服务中心(0701-6285686)

地址:江西省南昌市省府大院北一路16号/江西省城镇  
发展服务中心工程服务处

网址: [zjt.jiangxi.gov.cn](http://zjt.jiangxi.gov.cn)

电话: 0791-88315121

发布日期: 2023年6月1日

# 江西省建设工程材料信息参考价

## 编制说明

江西省建设工程材料信息参考价是由江西省城镇发展服务中心统一组织采集、统一集中定期发布的行业计价服务性参考信息,本刊所发布的信息参考价材料名称、品种、规格主要为省内各地工程建设项目中主要、重大和常用部分材料内容,公布的工程材料信息参考价均由各设区市、县(市)相关造价管理机构按程序逐月采集、分析、测算、审核并汇总上报形成的,所公布的价格只反映了本地同期市场材料价格的平均水平,其解释权归属于价格形成地的造价管理机构。

建设工程材料信息参考价包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购保管费及税金,其反映的是材料价格采集发布地市场价格的平均水平,仅供参考使用。工程建设的当事人在采用本刊所发布的信息参考价进行实际工程计价时,还要综合工程项目的特点、周边市场材料价格行情、品牌档次等因素,采取市场询价、竞争定价的方式如实确定所使用材料的计价价格,防止和减少实际使用价格同市场价格之间出现的偏差,充分体现市场决定工程造价。

本刊所发布的信息价格材料目录和品种均为省内工程建设项目中主要、重大和常用部分材料,由于工程建设过程中使用的材料种类繁多、量大面广,行业新材料不断涌现,在此不可能全部刊登。实际工程计价过程中所使用的缺项和特种材料价格应由当事人自主协商并采用市场共同询价的方式来产生和确定。

建设工程材料费用是工程造价的重要组成部分,材料价格的涨跌将直接引起工程造价的波动,影响工程项目的投资效益和工程建设各方当事人的经济利益。因此,工程建设的承发包双方当事人在确定工程施工合同材料计价条款时,应增强工程承包计价风险意识,依据国家建设工程计价规范和省住房和城乡建设厅《关于防范和化解建筑材料价格波动风险的指导意见》赣建字〔2022〕5号文件等规定,对建设周期内材料价格的涨跌风险范围及处理办法进行事前约定,以确保当事人的合法权益。

为确保建设工程材料信息价格发布的时效性,方便行业相关当事人及时掌握和运用市场工程材料价格信息,江西省城镇发展服务中心每月初将及时在江西省住房和城乡建设厅官网统一发布当月最新《全省各设区市建设工程常用材料价格信息》及每季度的人工、机械(台班)设备价格信息。网上查询方法:登陆江西省住房和城乡建设厅官网(网址:[zjt.jiangxi.gov.cn](http://zjt.jiangxi.gov.cn))---专题(首页上方)---点击"工程造价"即可查询当月全省各设区市建设工程常用材料价格信息和每季度的人工、机械(台班)设备价格信息。

## 《江西省造价信息》编制人员（信息员）名单

采编单位	采编人员
南昌市	刘华 刘波 徐璋 刘雅慧
九江市	周莉 陈海明 涂佳 吴哲 陈庆普 叶美林 黄偲 沈辅平 饶祺 杨细学 何小燕 吴述敏 范洵海 谭勇
上饶市	祝建军 王欣 丁涛 毛斌 李明生 叶爱民 李清 王建荣 程威 章军晖 王云帆 刘党国 江宁
抚州市	吴杰 华敏 淦聪 李芳 伍桂华 张向阳 杨诗玥 冯利宝 李志鹏 刘勇 刘文娟 周飞涛 傅谦 候卫华 江燕
宜春市	龙峰松 熊霞 吴东林 施艳 廖雪成 易煜 张丽娥 王林财 唐佳乐 陈爱龙 丁增光 刘卫华 张浩 熊伟 邹焱 夏爱勇 周满根 赵广兵
吉安市	罗向蔚 傅皞 刘志坚 陈喻华
赣州市	钟效琼 蔡菁菁 刘曦 易卫军 蔡官圆 熊伟 李正宇 钟倩
景德镇市	吴强 程勇 金昊琦 余小敏 方玲 董璐 张针 吴利平 金强 陈军 洪西贤 吴发良 付景华 熊进明 曹永诚 韩巍 孙小毛
萍乡市	刘宁 黄鹏程 马慧 何富贵 肖建荣 段志锋 张丽群 杨启豪 周开林 段四云 李德安 朱玉怀 刘环志 颜龙 张俊 彭群
新余市	甘小勇 黄小海 温碧情 刘拾根 周少明 黄之东
鹰潭市	冯魁 徐明

## 目 录

## 价格信息

2023年5月全省各设区市建设工程常用材料价格信息汇总表.....	1
2023年5月南昌市工程常用地方材料信息参考价.....	20
2023年5月九江市新增部分地材信息参考价.....	45
2023年5月九江市各县(市、山)工程常用材料价格汇总表.....	49
2023年5月上饶市新增部分地材信息参考价.....	53
2023年5月上饶市各县(区)工程常用材料价格汇总表.....	56
2023年5月抚州市新增部分地材信息参考价.....	59
2023年5月抚州市各县(区)工程常用材料价格汇总表.....	63
2023年5月宜春市新增部分地材信息参考价.....	67
2023年5月宜春市各县(市)工程常用材料价格汇总表.....	68
2023年5月吉安市新增部分地材信息参考价.....	71
2023年5月吉安市各县(区)工程常用材料价格汇总表.....	74
2023年5月赣州市部分地材信息参考价.....	77
2023年5月赣州市宁都县工程材料信息参考价.....	83
2023年5月赣州市中心城区园林苗木信息参考价.....	88
2023年5月景德镇市新增部分地材信息参考价.....	91
2023年5月乐平市工程常用材料信息参考价.....	95
2023年5月萍乡市新增部分地材信息参考价.....	98
2023年5月萍乡市各县(区)工程常用材料价格汇总表.....	100
2023年5月新余市新增部分地材信息参考价.....	101
2023年5月鹰潭市新增部分地材信息参考价.....	105

## 工程造价指标分析

2023年5月南昌市某钢结构项目工程造价(指标)分析.....	110
---------------------------------	-----

2023年5月九江市濂溪区某安置小区三期2#楼工程造价(指标)分析.....	- 116 -
2023年5月九江市瑞昌市某学校4#实训楼工程造价(指标)分析.....	- 122 -
2023年5月抚州市某厂房4#项目工程造价(指标)分析.....	- 128 -
2023年5月宜春市高安市某回乡创业园8#宿舍楼工程.....	- 134 -
2023年5月宜春市经济技术开发区某项目9#保障房工程造价(指标)分析.....	- 140 -
《装配式预应力张弦梁钢支撑》技术简介.....	- 146 -
长螺旋扩底压灌桩技术特点及参考造价指数.....	- 147 -

全省各设区市价格信息

2023年5月全省各设区市建设工程常用材料价格信息汇总表

信息参考价 单位：元

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
一、阀门类															
1	闸阀	Z15T-10Dg15	只	16.52	16.54	/	/	18.2	23.58	/	17.25	/	/	/	13%
2	闸阀	Z15T-10Dg20	只	19.00	20.14	/	/	21.7	29.47	/	22.18	/	/	/	13%
3	闸阀	Z15T-10Dg25	只	28.29	26.52	/	/	30.3	35.36	/	28.29	/	/	/	13%
4	闸阀	Z15T-10Dg32	只	46.63	43.24	/	/	47.7	53.04	/	46.63	/	/	/	13%
5	闸阀	Z15T-10Dg40	只	60.41	57.25	/	/	60.8	70.73	/	60.41	/	/	/	13%
6	闸阀	Z15T-10Dg50	只	71.80	68.21	/	/	77.6	88.41	/	71.80	/	/	/	13%
7	闸阀	Z45T-10Dg50	只	179.58	175.3	/	/	195.8	247.54	/	199.53	/	/	/	13%
8	闸阀	Z45T-10Dg65	只	224.30	225.4	/	/	242.2	294.69	/	249.22	/	/	/	13%
9	闸阀	Z45T-10Dg80	只	259.05	254.3	/	/	286.6	341.84	/	287.83	/	/	/	13%
10	法兰闸阀	Z41T-10Dg50	只	176.82	170.4	/	/	187.1	153.75	/	186.23	/	/	/	13%
11	法兰闸阀	Z41T-10Dg65	只	193.49	198.4	/	/	209.2	184.50	/	207.31	/	/	/	13%
12	法兰闸阀	Z41T-10Dg80	只	213.61	219.5	/	/	238.0	215.25	/	232.18	/	/	/	13%
13	法兰闸阀	Z41T-10Dg100	只	263.73	240.1	/	/	268.8	246.00	/	263.73	/	/	/	13%
14	球阀	Q11F-16Dg15	只	13.81	12.55	/	/	13.8	12.81	/	13.81	/	/	/	13%
15	球阀	Q11F-16Dg20	只	20.01	18.42	/	/	20.8	19.48	/	20.01	/	/	/	13%
16	球阀	Q11F-16Dg25	只	29.12	27.43	/	/	31.0	27.68	/	29.12	/	/	/	13%
17	球阀	Q11F-16Dg32	只	49.40	47.56	/	/	50.0	46.13	/	49.40	/	/	/	13%
18	球阀	Q11F-16Dg40	只	72.90	68.54	/	/	74.0	66.63	/	72.90	/	/	/	13%
19	球阀	Q11F-16Dg50	只	120.07	112.3	/	/	121.4	107.63	/	120.07	/	/	/	13%
20	铜杆闸阀	Z15T-10Dg20	只	17.34	16.48	/	/	25.0	/	/	17.34	/	/	/	13%
21	铜杆闸阀	Z15T-10Dg25	只	20.38	18.34	/	/	39.0	/	/	20.38	/	/	/	13%
22	铜杆闸阀	Z15T-10Dg40	只	37.90	35.15	/	/	67.5	/	/	37.90	/	/	/	13%
23	铜杆闸阀	Z15T-10Dg50	只	54.31	50.24	/	/	277.8	/	/	54.31	/	/	/	13%
24	铜杆闸阀	Z-45T-W10Dg80	只	290.37	278.7	/	/	362.5	237.80	/	290.37	/	/	/	13%
25	铜杆闸阀	Z-45T-W10Dg100	只	382.45	375.3	/	/	/	283.93	/	382.45	/	/	/	13%
26	铜浮球阀	DG15	个	33.76	31.56	/	/	32.9	27.68	/	33.76	/	/	/	13%

## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
27	铜浮球阀	DG20	个	49.36	47.32	/	/	50.4	43.05	/	49.36	/	/	/	13%
28	铜浮球阀	DG25	个	82.06	78.57	/	/	82.5	58.43	/	82.06	/	/	/	13%
29	铜浮球阀	DG32	个	101.12	94.56	/	/	104.5	73.80	/	101.12	/	/	/	13%
30	铜浮球阀	DG40	个	176.44	184.7	/	/	196.5	104.55	/	196.04	/	/	/	13%
31	铜浮球阀	DG50	个	213.10	216.5	/	/	250.4	135.30	/	236.78	/	/	/	13%
32	铜浮球阀	DG70	个	339.43	354.2	/	/	383.1	166.05	/	377.14	/	/	/	13%
33	铜浮球阀	DG80	个	400.52	414.2	/	/	448.5	207.05	/	445.03	/	/	/	13%
34	塑料密封 A 型截止阀	J11F-16T15	只	/	12.54	/	/	17.8	16.40	/	15.94	/	/	/	13%
35	塑料密封 A 型截止阀	J11F-16T20	只	/	17.32	/	/	22.5	28.70	/	20.84	/	/	/	13%
36	塑料密封 A 型截止阀	J11F-16T25	只	/	28.04	/	/	34.3	41.00	/	31.91	/	/	/	13%
37	塑料密封 A 型截止阀	J11F-16T32	只	/	54.32	/	/	59.7	65.60	/	58.98	/	/	/	13%
38	塑料密封 A 型截止阀	J11F-16T40	只	/	74.39	/	/	85.6	79.95	/	83.51	/	/	/	13%
39	塑料密封 A 型截止阀	J11F-16T50	只	/	129.5	/	/	142.4	104.55	/	141.75	/	/	/	13%
40	PVC 给水球阀	DN20	只	/	7.07	/	/	7.9	14.35	/	7.63	/	/	/	13%
41	PVC 给水球阀	DN25	只	/	10.55	/	/	11.6	22.55	/	11.11	/	/	/	13%
42	PVC 给水球阀	DN32	只	/	16.87	/	/	19.2	30.75	/	18.99	/	/	/	13%
43	PVC 给水球阀	DN50	只	/	33.25	/	/	36.7	38.95	/	35.93	/	/	/	13%
44	PVC 给水球阀	DN63	只	/	50.05	/	/	54.3	55.35	/	52.94	/	/	/	13%
45	PVC 给水球阀	DN90	只	/	265.7	/	/	274.0	96.35	/	272.58	/	/	/	13%
46	PVC 给水球阀	DN110	只	/	331.1	/	/	356.4	110.70	/	354.54	/	/	/	13%
<b>二、卫生洁具类</b>															
1	铁壳铜芯水咀	Dg15	只	8.20	8.2	/	/	8.3	8.20	/	8.20	/	/	/	13%
2	铁壳铜芯水咀	Dg20	只	9.80	9.8	/	/	10.6	12.30	/	9.80	/	/	/	13%
3	铁壳铜芯水咀	Dg25	只	11.50	11.5	/	/	13.0	14.35	/	11.50	/	/	/	13%
4	全铜水咀	Dg15	只	15.00	15	/	/	17.6	15.38	/	15.00	/	/	/	13%
5	全铜水咀	Dg20	只	25.00	25	/	/	26.5	20.50	/	25.00	/	/	/	13%
6	洗脸盆	/	只	82.00	55	/	/	85.0	/	/	82.00	/	/	/	13%
7	洗涤盆	/	只	68.00	40	/	/	78.3	/	/	68.00	/	/	/	13%
8	有挡便器	/	只	55.00	/	/	/	66.3	172.20	/	55.00	/	/	/	13%
9	无挡便器	/	只	45.00	/	/	/	58.3	147.60	/	45.00	/	/	/	13%

## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
10	挂式小便器	/	只	75.00	85	/	/	78.3	139.40	/	75.00	/	/	/	13%
11	立式小便器	/	只	280.00	145	/	/	283.3	143.50	/	280.00	/	/	/	13%
12	高水箱坐便器	/	只	475.00	/	/	/	493.8	326.98	/	475.00	/	/	/	13%
13	低水箱坐便器	/	只	423.00	/	/	/	422.5	408.98	/	423.00	/	/	/	13%
14	铸铁陶瓷浴缸	1200 毫米	只	/	/	/	/	294.5	/	/	295.00	/	/	/	13%
15	铸铁陶瓷浴缸	1400 毫米	只	/	/	/	/	315.0	/	/	315.00	/	/	/	13%
16	铸铁陶瓷浴缸	1680 毫米	只	/	/	/	/	364.5	/	/	365.00	/	/	/	13%
17	延时自闭冲洗阀	DN25	只	75.00	/	/	/	86.6	/	/	85.00	/	/	/	13%
<b>三、水表</b>															
1	翼轮湿式水表	LXS-15	块	52.00	/	/	/	51.1	/	/	52.00	/	/	/	13%
2	翼轮湿式水表	LXS-20	块	65.00	/	/	/	65.3	/	/	65.00	/	/	/	13%
3	翼轮湿式水表	LXS-25	块	97.50	/	/	/	97.2	/	/	97.50	/	/	/	13%
4	翼轮湿式水表	LXS-32	块	152.00	/	/	/	164.3	/	/	169.00	/	/	/	13%
5	翼轮湿式水表	LXS-40	块	189.00	/	/	/	213.3	/	/	210.00	/	/	/	13%
6	翼轮湿式水表	LXS-50	块	240.00	/	/	/	265.2	/	/	266.20	/	/	/	13%
7	翼轮湿式水表	LXS-70	块	292.60	/	/	/	293.8	/	/	292.60	/	/	/	13%
8	翼轮湿式水表	LXS-80	块	368.00	/	/	/	374.3	/	/	368.00	/	/	/	13%
9	翼轮湿式水表	LXS-100	块	402.50	/	/	/	403.4	/	/	402.50	/	/	/	13%
10	水平螺翼式冷水表	LXL-100	块	402.50	/	/	/	402.6	/	/	402.50	/	/	/	13%
11	水平螺翼式冷水表	LXL-150	块	575.00	/	/	/	579.0	/	/	575.00	/	/	/	13%
12	水平螺翼式冷水表	LXL-200	块	805.00	/	/	/	816.7	/	/	805.00	/	/	/	13%
<b>四、消防器材类</b>															
1	单栓室内消火栓箱	800×650×240	套	400.00	/	/	/	378	102.50	/	400.00	/	/	/	13%
2	双栓室内消火栓箱	1000×700×240	套	789.00	/	/	/	779	/	/	789.00	/	/	/	13%
3	双栓室内消火栓箱	1600×700×240	套	1290.00	/	/	/	1267	/	/	1290.00	/	/	/	13%
4	消防水泵接合器	SQD-DN100	套	575.00	/	/	/	669	/	/	673.50	/	/	/	13%
5	室外地上式消火栓	SS100-65-1.0	套	802.00	/	/	/	838	/	/	845.00	/	/	/	13%
6	水流指示器	DN65	个	105.00	/	/	/	277	/	/	280.00	/	/	/	13%
7	水流指示器	DN80	个	110.00	/	/	/	318	/	/	320.00	/	/	/	13%
8	水流指示器	DN100	个	115.00	/	/	/	350	/	/	350.00	/	/	/	13%



## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
9	水流指示器	DN150	个	125.00	/	/	/	383	/	/	380.00	/	/	/	13%
10	水流指示器	DN200	个	168.00	/	/	/	579	/	/	580.00	/	/	/	13%
11	洒水喷头	/	只	12.96	/	/	/	17	11.28	/	16.00	/	/	/	13%
12	点型光电感烟探测器	/	套	66.42	/	/	/	83	/	/	82.00	/	/	/	13%
13	点型感温火灾探测器	/	套	66.42	/	/	/	83	41.51	/	82.00	/	/	/	13%
14	手动报警按钮	/	套	63.18	/	/	/	77	/	/	78.00	/	/	/	13%
15	消火栓按钮	/	套	79.38	/	/	/	97	/	/	98.00	/	/	/	13%
16	声光报警器	/	只	105.30	/	/	/	127	/	/	130.00	/	/	/	13%
17	广播模块	/	套	84.24	/	/	/	103	/	/	104.00	/	/	/	13%
18	输入模块	/	套	68.04	/	/	/	83	/	/	84.00	/	/	/	13%
19	输入输出模块	/	套	89.10	/	/	/	109	/	/	110.00	/	/	/	13%
20	双输入输出模块	/	套	129.60	/	/	/	158	/	/	160.00	/	/	/	13%
21	切换模块	/	套	81.00	/	/	/	99	/	/	100.00	/	/	/	13%
22	总线隔离器	/	套	53.46	/	/	/	66	/	/	66.00	/	/	/	13%
23	急启急停按钮	/	只	133.65	/	/	/	164	/	/	165.00	/	/	/	13%
24	放气指示灯	/	只	123.12	/	/	/	152	/	/	152.00	/	/	/	13%
25	喷洒模块	/	套	137.70	/	/	/	169	/	/	170.00	/	/	/	13%
<b>五、照明配件</b>															
1	瓷插保险	RC1-10A	个	2.15	2.15	/	/	2.1	/	/	2.15	/	/	/	13%
2	瓷插保险	RC1-15A	个	3.65	3.65	/	/	3.4	/	/	3.65	/	/	/	13%
3	瓷插保险	RC1-30A	个	4.85	4.85	/	/	5.0	/	/	4.85	/	/	/	13%
4	瓷插保险	RC1-60A	个	6.70	6.7	/	/	6.6	/	/	6.70	/	/	/	13%
5	瓷插保险	RC1-100A	个	12.90	12.9	/	/	13.0	/	/	12.90	/	/	/	13%
6	瓷插保险	RC1-200A	个	21.00	21	/	/	20.7	/	/	21.00	/	/	/	13%
7	日光灯管	220V20W	根	5.00	5	/	/	5.8	/	/	5.00	/	/	/	13%
8	日光灯管	220V30W	根	5.00	5	/	/	6.5	9.23	/	5.00	/	/	/	13%
9	日光灯管	220V40W	根	5.00	5	/	/	7.1	10.25	/	5.00	/	/	/	13%
10	LED 灯管	9w	根	10.50	10.5	/	/	11.9	10.25	/	10.50	/	/	/	13%
11	LED 灯管	18w	根	11.50	11.5	/	/	13.4	13.33	/	11.50	/	/	/	13%
12	铁质接线盒	86 型	只	1.26	1.26	/	/	1.5	/	/	1.26	/	/	/	13%

## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
13	蝴蝶瓷瓶	1#	只	1.70	1.7	/	/	/	/	/	1.70	/	/	/	13%
14	蝴蝶瓷瓶	2#	只	1.20	1.2	/	/	/	/	/	1.20	/	/	/	13%
15	蝴蝶瓷瓶	3#	只	0.99	0.99	/	/	/	/	/	0.99	/	/	/	13%
16	蝴蝶瓷瓶	4#	只	0.77	0.77	/	/	/	/	/	0.77	/	/	/	13%
17	镀锌横担	5×50×1.5	根	28.12	37	/	/	/	/	/	37.00	/	/	/	13%
18	镀锌横担	6×60×1.5	根	45.60	60	/	/	/	/	/	60.00	/	/	/	13%
19	氧化锌硅胶避雷器	/	组	320.00	/	/	/	/	/	/	320.00	/	/	/	13%
20	跌落式保险	100A/10KV	/	360.00	/	/	/	/	/	/	360.00	/	/	/	13%
21	跌落式保险	200A/10KV	/	410.00	/	/	/	/	/	/	410.00	/	/	/	13%
22	隔离开关	200A	/	285.00	/	/	/	297.5	287.00	/	300.00	/	/	/	13%
23	隔离开关	400A	/	370.00	/	/	/	371.0	420.25	/	370.00	/	/	/	13%
24	小型断路器	1P16A	只	8.00	9	/	/	13.4	6.15	/	12.00	/	/	/	13%
25	小型断路器	1P20A	只	8.00	10	/	/	13.6	6.66	/	12.00	/	/	/	13%
26	小型断路器	1P25A	只	8.00	10	/	/	14.6	8.71	/	12.00	/	/	/	13%
27	小型断路器	1P32A	只	8.00	13	/	/	15.6	9.23	/	12.00	/	/	/	13%
28	小型断路器	1P63A	只	10.00	17.5	/	/	21.6	11.89	/	20.00	/	/	/	13%
29	漏电保护器	110CFN	只	52.00	45	/	/	51.2	107.63	/	52.00	/	/	/	13%
30	漏电保护器	116CFN	只	52.00	48	/	/	51.2	153.75	/	52.00	/	/	/	13%
31	漏电保护器	120CFN	只	52.00	50	/	/	51.2	215.25	/	52.00	/	/	/	13%
32	塑壳断路器	3P20A	只	230.00	/	/	/	255.0	20.50	/	280.00	/	/	/	13%
33	塑壳断路器	3P50A	只	230.00	/	/	/	259.0	25.63	/	280.00	/	/	/	13%
34	塑壳断路器	3P63A	只	230.00	/	/	/	263.0	28.70	/	280.00	/	/	/	13%
35	塑壳断路器	3P100A	只	240.00	/	/	/	282.5	61.50	/	280.00	/	/	/	13%
36	工程信息箱	MTB-11	套	126.00	/	/	/	160.5	/	/	163.00	/	/	/	13%
<b>六、开关插座系列</b>															
1	带荧光单开大板开关	/	只	12.00	10	/	/	12.4	8.20	/	12.00	/	/	/	13%
2	带荧光单开双极大板开关	/	只	14.00	13	/	/	14.2	11.79	/	14.00	/	/	/	13%
3	带荧光双开双极大板开关	/	只	20.00	21	/	/	23.6	12.81	/	24.00	/	/	/	13%
4	带荧光三开双极大板开关	/	只	24.00	28.5	/	/	28.6	15.38	/	30.00	/	/	/	13%
5	带安全门三极 16A 插座	/	只	27.20	25	/	/	26.3	14.35	/	27.20	/	/	/	13%

## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
6	带安全门二极三极插座	/	只	17.60	15	/	/	16.9	9.02	/	17.60	/	/	/	13%
7	二线制延时开关	/	只	40.00	48	/	/	55.8	88.15	/	52.50	/	/	/	13%
8	一位开关	10A	只	7.00	6.5	/	/	7.8	8.20	/	7.00	/	/	/	13%
9	二位开关	10A	只	10.00	8.8	/	/	10.8	11.79	/	10.00	/	/	/	13%
10	三位开关	10A	只	13.00	11.5	/	/	14.2	12.81	/	13.00	/	/	/	13%
11	四位开关	10A	只	16.00	15	/	/	18.1	18.96	/	16.00	/	/	/	13%
12	单相插座	10A	只	8.20	8	/	/	9.6	8.20	/	8.20	/	/	/	13%
13	单相插座	16A	只	13.00	12	/	/	15.0	10.25	/	13.00	/	/	/	13%
14	单相插座	20A	只	15.00	16	/	/	17.3	18.45	/	15.00	/	/	/	13%
15	二、三孔插座	10A	只	9.00	10	/	/	10.2	10.25	/	9.00	/	/	/	13%
16	二、三孔插座	16A	只	13.00	14	/	/	14.6	15.38	/	13.00	/	/	/	13%
17	空调插座	20A	只	16.00	17.5	/	/	20.4	25.63	/	16.00	/	/	/	13%
<b>七、灯具系列</b>															
1	318 电子格栅灯盘	/	只	120.00	/	/	/	119.7	79.95	/	120.00	/	/	/	13%
2	T5 一体化 21w 电子支架	HYZ21-T5RR	只	16.00	14	/	/	19.3	18.45	/	16.00	/	/	/	13%
3	T5 一体化 28w 电子支架	HYZ28-T5RR	只	18.00	15.5	/	/	19.5	25.63	/	18.00	/	/	/	13%
4	4 寸直螺筒灯	HYTD140	只	13.00	12	/	/	15.3	18.45	/	13.00	/	/	/	13%
5	5 寸直螺筒灯	HYTD150	只	16.00	15	/	/	17.3	25.63	/	16.00	/	/	/	13%
<b>八、电管类</b>															
1	KBG 管	Φ16X1.3mm	m	3.53	3.68	/	/	4.8	2.05	/	3.99	/	/	/	13%
2	KBG 管	Φ20X1.3mm	m	4.24	4.37	/	/	5.7	3.08	/	4.79	/	/	/	13%
3	KBG 管	Φ25X1.3mm	m	5.98	6.25	/	/	7.8	3.08	/	6.79	/	/	/	13%
4	KBG 管	Φ32X1.3mm	m	8.18	8.48	/	/	10.3	4.10	/	9.25	/	/	/	13%
5	KBG 管	Φ40X1.3mm	m	9.93	10.44	/	/	12.7	4.10	/	11.23	/	/	/	13%
6	KBG 管	Φ50X1.3mm	m	12.33	12.75	/	/	15.4	5.13	/	13.94	/	/	/	13%
7	PVC-U 电工套管重型	DG16	m	2.15	2.14	/	/	2.9	2.05	/	2.55	/	/	/	13%
8	PVC-U 电工套管重型	DG20	m	2.93	3.04	/	/	4.1	2.56	/	3.47	/	/	/	13%
9	PVC-U 电工套管重型	DG25	m	3.70	3.78	/	/	5.1	3.08	/	4.37	/	/	/	13%
10	PVC-U 电工套管重型	DG32	m	5.86	6.14	/	/	7.4	3.69	/	6.93	/	/	/	13%
11	PVC-U 电工套管重型	DG40	m	7.27	7.54	/	/	9.4	5.13	/	8.59	/	/	/	13%

## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
12	PVC-U 电工套管中型	DG16	m	1.63	1.68	/	/	2.4	1.54	/	1.93	/	/	/	13%
13	PVC-U 电工套管中型	DG20	m	2.17	2.32	/	/	2.9	2.05	/	2.56	/	/	/	13%
14	PVC-U 电工套管中型	DG25	m	3.26	3.31	/	/	4.5	2.56	/	3.86	/	/	/	13%
15	PVC-U 电工套管中型	DC32	m	4.97	5.15	/	/	6.4	3.08	/	5.88	/	/	/	13%
16	PVC-U 电工套管中型	DC40	m	6.88	7.2	/	/	8.8	4.10	/	8.14	/	/	/	13%
17	PVC-U 电工套管轻型	DC16	m	1.35	1.34	/	/	1.9	1.03	/	1.60	/	/	/	13%
18	PVC-U 电工套管轻型	DC20	m	1.91	1.91	/	/	2.6	1.54	/	2.26	/	/	/	13%
19	PVC-U 电工套管轻型	DC25	m	2.68	2.75	/	/	3.7	2.05	/	3.16	/	/	/	13%
<b>九、金属材料</b>															
1	冷轧扭钢筋	综合	t	4040.00	/	4020.00	/	/	/	/	/	/	3960	/	13%
2	冷拔低碳钢丝	Φ5 以内综合	t	4060.00	/	4040.00	3988	/	/	4221.5	/	/	3960	/	13%
3	冷轧带肋钢丝	Φ10 以内综合	t	4040.00	/	4030.00	3905	/	/	4120.9	/	/	3960	/	13%
4	光圆钢筋	HPB300Φ10 以内综合	t	4090.00	4107	/	/	4304	4100.00	4164.1	4221.00	4401	3940	4410	13%
5	光圆钢筋	HPB300Φ12-18	t	4350.00	/	4200.00	/	/	/	/	/	4352	3910	4170	13%
6	光圆钢筋	HPB300Φ20-25	t	/	/	4120.00	/	/	/	/	/	/	3910	4180	13%
7	螺纹钢	HRB400Φ10 以内综合	t	4150.00	4163	/	3915	4374	4176.88	4164.1	4293.00	4479	3930	4190	13%
8	螺纹钢	HRB400 以内Φ12-18	t	3980.00	3922	3850.00	3825	4154	3903.20	3956.0	4033.00	4172	3950	4170	13%
9	螺纹钢	HRB400 以内Φ20-25	t	3830.00	3910	3710.00	3905	4074	3872.45	3971.5	4035.00	4101	3950	4180	13%
10	螺纹钢	HRB400 以内Φ25 以上	t	4060.00	3984	3910.00	3895	4224	4026.20	4074.2	3989.00	4280	3950	4180	13%
11	螺纹钢(抗震)	HRB400 以内Φ20E 以内综合	t	3850.00	3916	3850.00	3855	4164	3944.20	4063.1	4035.00	4178	3840	4260	13%
12	螺纹钢(抗震)	HRB400 以内Φ20E 以外综合	t	3860.00	3947	3810.00	3885	4144	3923.70	4031.4	3989.00	4202	3830	4260	13%
13	角钢≤10#	综合	t	4210.00	4200	4140.00	3965	4234	4305.00	4684.2	4160.00	4400	4010	4370	13%
14	槽钢≤10#	综合	t	4320.00	4170	4180.00	3965	4234	4202.50	4868.7	4160.00	4400	4010	4580	13%
15	扁钢≤100mm	综合	t	4320.00	4170	4170.00	3965	4234	4233.25	4797	4160.00	4400	4010	4170	13%
16	方钢≤12mm	综合	t	/	4200	4170.00	3925	4234	4264.00	4797	4160.00	4400	4010	4160	13%
17	工字钢≤12#	综合	t	4270.00	4200	4170.00	3925	4234	4258.88	4797	4160.00	4400	4010	4350	13%
18	H型钢	综合	t	/	4450	/	3925	4234	4064.13	4612.5	/	/	4050	4350	13%
19	镀锌角钢≤10#	综合	t	/	4600	4420.00	4205	/	4674.00	5022.5	4860.00	/	4050	5040	13%
20	镀锌槽钢≤10#	综合	t	/	4600	4420.00	4205	/	4653.50	5391.5	4860.00	/	4120	5040	13%
21	镀锌扁钢≤100mm	综合	t	/	4700	/	4205	/	4663.75	5432.5	4860.00	/	4120	4840	13%

## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
22	镀锌方钢≤12mm	综合	t	/	4700	/	4205	/	4684.25	/	4860.00	/	4120	4840	13%
23	镀锌工字钢≤18#	综合	t	/	4700	/	4205	/	4730.38	/	4860.00	/	4120	4820	13%
24	薄钢板≤4mm	综合	t	4840.00	4300	4380.00	4035	4314	4540.75	5022.5	4400.00	4500	4300	4410	13%
25	中钢板≤20mm	综合	t	4440.00	4100	4240.00	3925	4314	4335.75	4663.7	4400.00	4500	4290	4410	13%
26	厚钢板≤50mm	综合	t	4480.00	4200	4280.00	3925	4314	4428.00	5145.5	4400.00	4500	4290	4440	13%
27	花纹钢板≤20mm	综合	t	4410.00	4250	4300.00	3925	4314	4335.75	4735.5	4400.00	4500	4290	4440	13%
28	镀锌钢板δ=0.5mm	综合	t	5220.00	5200	5480.00	3925	/	5483.75	/	5100.00	/	4310	5300	13%
29	镀锌钢板δ=0.75mm	综合	t	/	5200	5190.00	4275	/	5155.75	/	5100.00	/	4300	5220	13%
30	镀锌钢板δ=1.0mm	综合	t	/	5200	4980.00	4275	/	4991.75	/	5100.00	/	4300	5160	13%
31	铁件	/	kg	/	/	5.50	5.5	/	/	5.125	6.07	6	4.21	4.5	13%
32	钢轨	/	t	/	4400	/	4650	/	/	4684.2	/	/	4120	4940	13%
33	不锈钢管≤Φ100	综合	t	21600.0	18500	20000.0	20000	21747	17937.5	/	20000.0	21361	19230	20910	13%
34	不锈钢板≤4mm	综合	t	19600.0	16800	19500.0	19500	21299	15682.5	/	17000.0	19569	19150	19210	13%
35	钢管(脚手架用)	/	t	4500.00	4500	4350.00	4800	4294	4612.50	4684.2	4160.00	4750	4110	3600	13%
<b>十、金属制品</b>															
1	铝合金推拉门	δ=2.0mm	m <sup>2</sup>	/	225	310.00	280	/	369.00	171.62	310.00	240	260	/	13%
2	铝合金窗	银色 1.4mm	m <sup>2</sup>	/	205	275.00	280	240	363.88	206.56	320.00	220	200	/	13%
3	中空玻璃铝合金窗	银色 1.4mm	m <sup>2</sup>	/	270	355.00	440	354	440.75	308.47	425.00	300	290	/	13%
4	塑钢固定窗	综合	m <sup>2</sup>	/	140	170.00	280	/	190.65	/	275.00	150	160	/	13%
5	塑钢平开窗	综合	m <sup>2</sup>	229.00	175	190.00	260	/	235.75	/	285.00	260	205	/	13%
6	塑钢推拉窗	综合	m <sup>2</sup>	188.00	170	180.00	260	/	205.00	/	245.00	150	205	/	13%
7	塑钢推拉门	综合	m <sup>2</sup>	186.00	170	180.00	260	/	205.00	/	245.00	150	210	/	13%
8	铝合金地弹门	δ=2.0mm	m <sup>2</sup>	/	300	340.00	400	/	430.50	254.78	295.00	300	/	/	13%
9	铝合金卷帘门	δ=0.6mm	m <sup>2</sup>	/	108	135.00	140	155	153.75	87.03	210.00	110	/	/	13%
10	铝合金卷帘门	δ=0.8mm	m <sup>2</sup>	/	118	145.00	160	171	179.38	122.77	210.00	135	150	/	13%
11	铝合金推拉窗	5+6+5 普玻	m <sup>2</sup>	/	270	/	/	314	440.75	309.30	330.00	300	280	/	13%
12	塑钢推拉窗	5+6+5 普玻	m <sup>2</sup>	/	248	/	/	/	307.50	/	264.00	280	293	/	13%
13	彩钢板卷帘门	δ=0.5mm	m <sup>2</sup>	/	110	100.00	115	112	133.25	60.66	134.00	90	110	/	13%
14	轻钢龙骨主 h45、副 h19(镀锌)	主龙骨间距为 1 米副龙骨 400*600	m <sup>2</sup>	/	23	/	/	26	24.60	19.36	/	23	/	26	13%

## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
15	静电喷涂铝型材	/	kg	25.50	22.11	27.50	27	30	29.73	23.50	32.00	32	27	28	13%
16	阳极氧化幕墙铝型材	/	kg	/	20.45	29.00	27	30	30.75	23.50	32.00	34	28	28	13%
17	外墙铝塑板	3mm	m <sup>2</sup>	/	60	51.00	72	62	55.35	40.86	72.00	70	73	75	13%
18	外墙铝塑板	4mm	m <sup>2</sup>	90.00	100	105.00	110	118	107.63	61.89	112.00	120	90	105	13%
19	内墙铝塑板	3mm	m <sup>2</sup>	45.00	32	40.00	42	/	38.95	38.44	49.00	45	54	50	13%
20	内墙铝塑板	4mm	m <sup>2</sup>	/	45	48.00	65	/	51.25	58.45	62.00	60	62	60	13%
21	铝合金推拉门断桥隔热 80 系列δ=2.0mm	5+9A+5 双钢玻璃	m <sup>2</sup>	/	420	/	/	/	/	504.56	545.00	505	/	/	13%
22	铝合金推拉窗断桥隔热 80 系列δ=1.4mm	5+9A+5 双钢玻璃	m <sup>2</sup>	/	465	500.00	/	/	/	441.75	525.00	485	/	/	13%
23	铝合金平开门断桥隔热 50 系列δ=2.0mm	5+9A+5 双钢玻璃	m <sup>2</sup>	/	515	625.00	/	/	/	521.19	575.00	558	/	/	13%
24	铝合金平开窗断桥隔热 50 系列δ=1.4mm	5+9A+5 双钢玻璃	m <sup>2</sup>	/	470	/	/	/	/	455.14	525.00	528	/	/	13%
25	轻钢龙骨 ( 50、60 ) 主骨	厚 ( 0.8 )	m	3.20	3	/	/	/	4.20	2.50	/	3.4	/	3.5	13%
26	轻钢龙骨 ( 50、60 ) 主骨	厚 ( 1.0 )	m	4.20	4.5	/	/	/	4.80	3.11	/	4.8	/	4.7	13%
27	轻钢龙骨 ( 50、60 ) 主骨	厚 ( 1.2 )	m	4.60	6	/	/	/	5.50	3.74	/	5.3	/	5.1	13%
28	铝合金扣板	300*300*0.3mm	m <sup>2</sup>	/	36.5	/	/	55	/	44.08	/	/	60	60	13%
29	铝合金扣板	600*600*0.5mm	m <sup>2</sup>	/	50	/	/	/	/	73.46	/	/	70	75	13%
<b>十一、水泥</b>															
1	水泥	32.5	t	510-520	/	/	440	483	475.00	530	495.00	475	/	520	13%
2	水泥	42.5	t	575-585	/	/	480	523	535.00	550	590.00	505	/	565	13%
3	水泥	52.5	t	/	/	/	/	/	622.50	570	675.00	/	/	565	13%
<b>十二、砖、灰、砂、石</b>															
1	红机砖 100#	240*115*53	千	455.00	375	400.00	465	372	430.50	550	/	365	360	/	3%
2	粉煤灰砖	240*115*53	千	/	355	/	/	/	/	/	/	365	/	/	3%
3	粘土多孔砖	240*115*90	千	740.00	585	800.00	680	718	/	850	/	/	/	/	3%
4	粘土多孔砖	190*190*90	千	780.00	800	850.00	/	804	/	900	/	/	630	/	3%
5	蒸压灰砂砖	240×115×53	千	440.00	/	420.00	/	/	/	510	/	/	460	/	3%
6	蒸压灰砂砖	200*90*53	千	/	350	/	/	/	/	440	/	/	/	/	3%
7	混凝土空心砌块	240*115*90	m <sup>3</sup>	/	240	/	/	/	271.63	/	/	/	268	/	3%

## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
8	混凝土空心砌块	190*390*90	m <sup>3</sup>	225	240	/	/	/	271.63	/	/	/	270	/	3%
9	混凝土空心砌块	120*390*190	m <sup>3</sup>	/	240	/	/	/	271.63	/	/	/	269	/	3%
10	混凝土空心砌块	190*390*190	m <sup>3</sup>	213	240	200.00	/	/	271.63	/	/	/	250	/	3%
11	加气混凝土砌块	600*240*240	m <sup>3</sup>	275.00	260	290.00	290	300	256.25	320	300.00	310	277	/	13%
12	加气混凝土砌块	600*240*200	m <sup>3</sup>	275.00	260	290.00	290	300	256.25	320	300.00	310	275	/	13%
13	加气混凝土砌块	600*240*180	m <sup>3</sup>	275.00	260	/	290	300	256.25	320	300.00	310	277	/	13%
14	加气混凝土砌块	600*240*120	m <sup>3</sup>	285.00	260	/	290	300	261.38	330	300.00	310	277	/	13%
15	加气混凝土砌块	600*240*100	m <sup>3</sup>	285.00	271	/	290	300	261.38	330	300.00	310	273	/	13%
16	加气混凝土砌块	240*200*90	m <sup>3</sup>	285.00	271	/	290	300	261.38	330	300.00	310	277	/	13%
17	片(毛)石	/	m <sup>3</sup>	122.00	102.5	132.00	130	110	90.20	110	120.00	120	95	155	3%
18	碎石(综合)	/	m <sup>3</sup>	157.00	165.5	142.00	160	146	139.50	110	150.00	150	159	155	3%
19	卵石(综合)	/	m <sup>3</sup>	75.00	/	/	112	98	88.00	90	/	125	135	/	3%
20	料石	/	m <sup>3</sup>	/	/	/	95	/	/	110	/	/	130	/	3%
21	矿渣	/	m <sup>3</sup>	/	/	50.00	95	/	/	/	/	110	68	/	3%
22	细砂	/	m <sup>3</sup>	/	169.7	/	150	258	/	180	/	270	231	220	3%
23	中砂	/	m <sup>3</sup>	142.00	/	237.00	150	/	/	180	280.00	270	231	220	3%
24	中(粗)砂	/	m <sup>3</sup>	142.00	234.4	/	150	/	163.50	180	270.00	270	231	220	3%
25	精品砂	/	m <sup>3</sup>	/	/	/	/	/	/	190	/	/	/	/	3%
26	机制砂	/	m <sup>3</sup>	/	/	182.00	/	184	/	110	/	/	158	/	3%
<b>十三、竹、木材及竹木制品</b>															
1	松圆木	综合	m <sup>3</sup>	/	1150	1050.00	1017	1106	/	952.00	1400.00	1260	950	1010	9%
2	松木板、枋料	综合	m <sup>3</sup>	1305.00	1350	1220.00	1228	1796	/	1156.0	2000.00	1700	/	1720	13%
3	杉圆木	综合	m <sup>3</sup>	/	1350	1250.00	1260	1176	/	1214.0	1500.00	1350	1030	/	9%
4	杉木板、枋料	综合	m <sup>3</sup>	1580.00	1700	1450.00	1287	1782	/	1443.0	2200.00	1680	/	1770	13%
5	杉条木	综合	m <sup>3</sup>	/	1350	1000.00	1123	/	/	1090.0	1500.00	1250	/	1020	13%
6	硬木板、枋料	综合	m <sup>3</sup>	/	1600	1450.00	1579	/	/	1363.0	1750.00	1700	/	/	13%
7	木踢脚线	h=80mm	m	/	15	/	16	11	14.00	14.00	12.00	10	/	14	13%
8	胶合板	δ=3mm	m <sup>2</sup>	/	11	8.00	13	8	10.00	13.00	10.00	9.8	11	10	13%
9	胶合板	δ=5mm	m <sup>2</sup>	12.00	15.8	10.00	17	12	12.60	17.00	13.00	14.5	12	12	13%
10	胶合板	δ=9mm	m <sup>2</sup>	/	21.5	13.00	22	16	19.00	24.00	17.00	20.9	14	/	13%

## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
11	石膏板	600*600	m <sup>2</sup>	/	15	12.00	16	13	13.00	17.00	11.00	13	16	11.77	13%
12	吸音石膏板	600*600	m <sup>2</sup>	/	17.5	15.00	/	16	18.00	17.00	16.00	15	17	13	13%
13	纸面石膏板	1220*2440	m <sup>2</sup>	12.00	12.5	11.00	15	11	10.00	11.00	9.00	12.5	9.5	11.77	13%
14	耐火纸面石膏板	1200*3000*12	m <sup>2</sup>	24.50	25.5	/	35	20	22.00	19.00	25.00	22	20	20	13%
15	耐火纸面石膏板	1200*3000*9.5	m <sup>2</sup>	19.50	20.5	/	25	17	17.00	16.00	20.00	18.5	18.5	18	13%
16	复合板模板	15mm	m <sup>2</sup>	38.00	42.5	39.00	35	42	37.00	35.00	38.00	38	40	38	13%
17	复合板模板	18mm	m <sup>2</sup>	43.00	47	42.00	38	47	40.00	39.00	43.00	42	45	43	13%
18	细木工板	12mm ( 1220*2440 )	m <sup>2</sup>	/	32	26.00	27	28	32.00	31.00	28.00	29	29	30.37	13%
19	细木工板	15mm ( 1220*2440 )	m <sup>2</sup>	/	36	31.00	31	33	38.00	34.00	34.00	35	37	34.16	13%
20	细木工板	18mm ( 1220*2440 )	m <sup>2</sup>	/	47	36.00	42	38	36.00	38.00	48.00	42	42	37.96	13%
21	竹脚手板(侧)	/	m <sup>2</sup>	/	21	12.00	20	/	46.00	13.50	/	23.5	20	20	13%
22	竹脚手板(平)	/	m <sup>2</sup>	/	10	8.00	8	/	/	8.00	/	9.5	8.5	10	13%
<b>十四、玻璃</b>															
1	白玻	4mm	m <sup>2</sup>	/	22.5	31.00	29	29	/	25.10	40.00	20	20	30	13%
2	绿色玻璃	4mm	m <sup>2</sup>	/	33	36.00	32	32	/	29.60	40.00	30	28	30	13%
3	镀膜玻璃	5mm	m <sup>2</sup>	56.00	49	56.00	55	59	73.00	54.50	60.00	55	48	47	13%
4	镀膜玻璃	6mm	m <sup>2</sup>	66.00	57	60.00	58	73	95.00	61.50	76.00	70	68	58	13%
5	钢化玻璃	8mm	m <sup>2</sup>	78.00	74	84.00	75	89	104.00	80.30	88.00	100	75	70	13%
6	钢化玻璃	10mm	m <sup>2</sup>	/	84	102.00	85	110	115.00	99.60	110.00	125	84	79	13%
7	钢化玻璃	12mm	m <sup>2</sup>	106.00	100	114.00	95	128	125.00	112.50	120.00	135	113	83	13%
8	钢化玻璃	15mm	m <sup>2</sup>	171.00	174	168.00	150	191	155.00	154.00	130.00	200	173	148	13%
9	中空钢化镀膜玻璃	5+6A+5	m <sup>2</sup>	/	115	/	110	159	152.00	126.80	140.00	168	144	122	13%
10	单片钢化镀膜玻璃	6mm	m <sup>2</sup>	83.00	77	/	73	93	110.00	81.80	85.00	80	110	71	13%
11	中空玻璃(普白)	5+6+5	m <sup>2</sup>	/	86	/	100	102	110.00	90.60	100.00	110	88	85	13%
12	中空玻璃(双钢)	5+6+5	m <sup>2</sup>	/	106	/	115	129	132.00	107.20	118.00	150	115	99	13%
13	中空玻璃	low-E+9A+5mm	m <sup>2</sup>	/	150	245.00	160	226	200.00	160.00	284.00	255	200	184	13%
14	中空玻璃	low-E+9A+6mm	m <sup>2</sup>	178.00	175	265.00	170	252	226.00	175.00	288.00	290	230	196	13%
15	磨砂玻璃	3mm	m <sup>2</sup>	/	/	41.00	41	43	47.00	44.80	40.00	40	42	42	13%
16	磨砂玻璃	5mm	m <sup>2</sup>	52.00	48	47.00	55	56	60.00	53.30	55.00	55	47	51	13%
17	有机玻璃	6mm	m <sup>2</sup>	/	/	57.00	65	/	/	93.40	81.00	68	/	77	13%



## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
<b>十五、墙、地面砖</b>															
1	抛光地面砖	300*300	m <sup>2</sup>	42.00	41	40.00	50	43	53.00	52.25	/	50	49	58.59	13%
2	抛光地面砖	600*600	m <sup>2</sup>	55.00	53	43.00	71	52	76.00	62.72	/	74	57	65.78	13%
3	抛光地面砖	800*800	m <sup>2</sup>	/	62	56.00	81	65	92.00	68.33	/	92	75	73	13%
4	釉面墙面砖	60*200	m <sup>2</sup>	/	18	16.00	17	21	/	27.89	/	22	27	31	13%
5	釉面墙面砖	60*235	m <sup>2</sup>	/	18	18.00	19	21	22.00	30.32	/	22	28	31	13%
6	釉面墙面砖	50*235	m <sup>2</sup>	/	18	16.00	19	20	19.00	28.05	/	17	27	29.73	13%
7	釉面踢脚线	/	m	/	5	6.00	8	6	5.20	9.36	/	5	5	7.6	13%
8	瓷质文化砖	150*300	m <sup>2</sup>	/	26	23.00	22	33	/	33.86	/	38	42	34.54	13%
9	瓷质文化砖	100*200	m <sup>2</sup>	/	26	27.00	26	30	/	37.29	/	32	36	34.54	13%
10	瓷质文化砖	200*400	m <sup>2</sup>	/	32	29.00	28	29	/	37.15	/	35	35	41.76	13%
11	石质文化砖	200*400	m <sup>2</sup>	/	37	33.00	43	44	/	49.90	/	50	52	48.95	13%
12	石质文化砖	300*600	m <sup>2</sup>	/	49.5	/	34	45	/	53.30	/	45	52	48.95	13%
<b>十六、防水、保温</b>															
1	石油沥青	30#	t	/	/	/	3450	3530	/	3380.7	3100.00	/	/	3105	13%
2	石油沥青(国产)	60#-100#	t	4600.00	4500	4900.00	4680	4740	4300.00	4291.8	5400.00	4880	4850	4500	13%
3	石油沥青(进口)	60#-100#	t	/	4700	/	/	5066	4460.00	4687.0	5800.00	/	/	4900	13%
4	乳化沥青(国产)	/	t	3200.00	3350	3746.00	3960	/	/	3472.7	3300.00	3550	/	4300	13%
5	乳化沥青(进口)	/	t	/	3600	/	4050	/	/	3875.2	3900.00	/	/	4800	13%
6	改性石油沥青(国产)	/	t	5100.00	5250	5790.00	4845	/	4850.00	5175.7	6300.00	5580	5530	4975	13%
7	改性石油沥青(进口)	/	t	5300.00	5500	/	5067	/	5000.00	5446.5	6700.00	/	/	5320	13%
8	APP改性沥青防水卷材	3mm	m <sup>2</sup>	/	24	26.00	28	25	30.00	28.50	27.00	30	23	10.6	13%
9	APP改性沥青防水卷材	4mm	m <sup>2</sup>	/	27.5	29.00	34	31	34.00	35.46	36.00	34	30	26	13%
10	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m <sup>2</sup>	26.00	26	/	22	25	/	28.15	27.00	28	22	28	13%
11	SBS改性沥青防水卷材	4mm	m <sup>2</sup>	30.00	28.5	/	27	26	/	33.02	32.00	34	24	26	13%
12	PVC防水卷材(加筋)	1.2mm	m <sup>2</sup>	27.00	20	30.00	33	26	26.00	33.02	28.00	36	30	28	13%
13	PVC防水卷材(复合)	1.2mm	m <sup>2</sup>	26.00	22	28.00	30	24	26.00	29.41	24.00	32	33	/	13%
14	PVC防水卷材(单层)	1.2mm	m <sup>2</sup>	23.00	20	26.00	24	22	23.00	24.78	20.00	26	22	/	13%
15	PVC防水卷材(加筋)	1.5mm	m <sup>2</sup>	32.00	22	33.00	30	29	28.00	35.67	30.00	41	32	/	13%
16	PVC防水卷材(复合)	1.5mm	m <sup>2</sup>	30.00	27	31.00	35	27	27.00	31.74	35.00	38	35	/	13%

## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
17	PVC防水卷材(单层)	1.5mm	m <sup>2</sup>	27.00	25	29.00	22	25	25.00	27.75	31.00	30	30	/	13%
18	粗粒式沥青砼	AC---25	m <sup>3</sup>	984.00	/	/	/	1122	1020.00	1260.0	1444.84	1138	/	/	13%
19	中粒式沥青砼	AC---20	m <sup>3</sup>	1074.00	/	/	/	1190	1060.00	1370.3	1478.41	1228	/	/	13%
20		AC---16	m <sup>3</sup>	/	/	/	/	1190	1110.00	1525.7	1525.39	1228	/	/	13%
21	细粒式沥青砼	AC---13	m <sup>3</sup>	1157.00	/	/	/	1273	1165.00	1566.2	1605.94	1305	/	/	13%
22		AC---10	m <sup>3</sup>	/	/	/	/	1273	1255.00	1625.2	/	1305	/	/	13%
23	改性粗粒式沥青砼	AC---25	m <sup>3</sup>	/	/	/	/	1248	1090.00	1287.6	1552.24	1265	/	/	13%
24	改性中粒式沥青砼	AC---20	m <sup>3</sup>	1206.00	/	/	/	1316	1140.00	1430.1	1591.39	1350	/	/	13%
25		AC---16	m <sup>3</sup>	/	/	/	/	1316	1200.00	1560.5	1646.21	1350	/	/	13%
26	改性细粒式沥青砼	AC---13	m <sup>3</sup>	1291.00	/	/	/	1401	1275.00	1635.2	1740.18	1405	/	/	13%
27		AC---10	m <sup>3</sup>	/	/	/	/	1401	/	1670.1	/	1405	/	/	13%
<b>十七、油漆及其他</b>															
1	聚氨酯漆	/	kg	/	17	17.00	/	18	12.80	19.20	15.00	18.06	19	17	13%
2	聚酯漆	/	kg	31.00	32	29.00	42	27	28.80	25.90	35.00	32	22	/	13%
3	亚光漆	/	kg	/	24	21.00	15	25	24.80	25.00	/	17.33	25	/	13%
4	调和漆	/	kg	10.20	12.5	10.50	15	14	12.00	13.80	/	8.38	13	/	13%
5	地板漆	/	kg	/	27	25.00	29	23	25.60	22.10	30.00	22.64	24	/	13%
6	防锈漆	/	kg	10.00	10	10.00	15	11	10.40	11.60	/	8.36	12	11.5	13%
7	油漆溶剂油	/	kg	6.00	8	5.80	6	7	7.20	9.00	6.00	7.5	6.5	/	13%
8	醇酸清漆	/	kg	12.00	13	13.00	15	14	12.00	14.60	15.00	13.86	16	/	13%
9	醇酸稀酸清漆	/	kg	8.60	/	9.00	11	9	10.40	8.70	/	8.6	15	/	13%
10	乳胶漆	外墙防水	kg	20.80	21	21.00	27	21	20.00	24.00	21.00	27	24	/	13%
11	乳胶漆	外墙普通	kg	15.10	14.5	18.00	19	14	15.20	14.60	18.00	19	17	17	13%
12	乳胶漆	内墙防水	kg	13.80	/	14.00	17	14	16.00	11.80	17.00	16	19	/	13%
13	乳胶漆	内墙普通	kg	8.20	9	10.00	13	12	11.20	9.90	14.00	12	15	11	13%
14	硅烷金属外墙涂料	/	kg	41.00	54	55.00	60	/	48.80	38.00	60.00	58	41	/	13%
15	氟碳金属外墙涂料	/	kg	48.00	85	60.00	90	90	47.20	43.00	/	92	63	/	13%
16	油性外墙涂料	/	kg	32.00	40	45.00	66	34	32.00	39.00	58.00	45	36	/	13%
17	水性外墙涂料	/	kg	22.00	30	33.00	34	35	28.00	30.00	/	36	32	/	13%
18	弹性外墙涂料	平涂	kg	23.00	24	23.00	26	28	24.00	25.10	27.00	22	22	/	13%

## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
19	防火涂料	木质面	kg	/	18	16.00	25	15	13.60	14.60	20.00	13	22	/	13%
20	水	/	m <sup>3</sup>	4.45	3.83	3.63	3	3.36	/	3.78	3.12	4.2	3	/	3%
21	电	/	kw/	1.02	0.8	0.80	1	1.12	/	0.81	0.65	1.02	0.89	/	13%
22	汽油	92#	kg	10.22	10.28	9.82	11.57	9.83	10.71	10.22	10.06	10.22	10.73	/	13%
23	汽油	95#	kg	10.79	10.89	10.55	12.42	10.56	11.42	10.74	10.68	10.8	11.41	/	13%
24	柴油	0#	kg	8.51	8.88	8.51	9.91	8.30	8.88	8.49	8.49	8.56	10.26	/	13%
<b>十八、市政排水管及其他</b>															
1	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ300Ⅱ级	m	77.00	50.4	70.00	68	85	95.00	59.21	/	80.00	59	62	13%
2	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ400Ⅱ级	m	99.00	97.2	88.00	94	108	125.00	91.75	/	136.00	98	80	13%
3	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ500Ⅱ级	m	147.00	135.4	108.00	123	148	165.00	117.1	/	158.00	121	125	13%
4	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ600Ⅱ级	m	196.00	177.4	139.00	146	186	205.00	160.3	/	190.00	161	150	13%
5	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ800Ⅱ级	m	310.00	259.5	224.00	240	318	338.00	278.84	/	280.00	266	235	13%
6	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ1000Ⅱ级	m	493.00	409.8	360.00	374	482	435.00	453.03	/	480.00	388	420	13%
7	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ1200Ⅱ级	m	710.00	594.3	537.00	644	/	260.00	625.91	/	730.00	/	655	13%
8	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ1500Ⅱ级	m	1055.00	791.4	903.00	889	/	1060.00	/	/	1130.00	/	920	13%
9	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ1800Ⅱ级	m	/	975.4	1135.00	1287	/	1480.00	/	/	1630.00	/	1450	13%
10	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ2000Ⅱ级	m	1788.00	1394.5	1514.00	1697	/	1890.00	/	/	2100.00	/	1610	13%
11	双壁波纹管	Φ300 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	/	57.4	/	60	61	70.00	40.05	/	75	80	/	13%
12	双壁波纹管	Φ400 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	/	105.2	/	100	103	139.00	63.03	/	92	128	/	13%
13	双壁波纹管	Φ500 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	/	199.5	/	150	200	200.00	94.56	/	133	196	/	13%
14	双壁波纹管	Φ600 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	/	259.2	/	200	/	310.00	144.03	/	255	301	/	13%
15	双壁波纹管	Φ700 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	/	354.2	/	300	/	360.00	192.82	/	/	355	/	13%

## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
16	双壁波纹管	Φ800 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	/	449.5	/	500	/	550.00	267.96	/	510	546	/	13%
17	双壁波纹管	Φ300 环刚度≥8KN/m <sup>2</sup>	m	99.00	99.7	/	100	/	120.00	60.69	/	114	98	/	13%
18	双壁波纹管	Φ400 环刚度≥8KN/m <sup>2</sup>	m	162.90	186.4	/	180	/	186.00	104.75	/	155	159	/	13%
19	双壁波纹管	Φ500 环刚度≥8KN/m <sup>2</sup>	m	247.50	289.5	/	240	/	288.00	167.40	/	230	238	/	13%
20	双壁波纹管	Φ600 环刚度≥8KN/m <sup>2</sup>	m	355.50	350.2	/	350	/	438.00	230.05	/	339	341	/	13%
21	双壁波纹管	Φ700 环刚度≥8KN/m <sup>2</sup>	m	/	449.5	/	/	/	560.00	281.81	/	/	493	/	13%
22	双壁波纹管	Φ800 环刚度≥8KN/m <sup>2</sup>	m	578.70	549.5	/	/	/	800.00	401.80	/	630	649	/	13%
23	铸铁窨井盖井座	圆 700mm ( 重型 )	套	/	/	415.00	/	/	450.00	336.54	/	360	/	420	13%
24	铸铁窨井盖井座	圆 700mm ( 轻型 )	套	/	/	405.00	/	/	360.00	225.50	/	285	/	360	13%
25	铸铁雨水井盖井座	方 750*450mm ( 重型 )	套	/	/	280.00	/	/	320.00	242.59	/	305	/	360	13%
26	铸铁雨水井盖井座	方 750*450mm ( 轻型 )	套	/	/	248.00	/	/	280.00	167.42	/	260	/	/	13%
27	铸铁雨水井盖井座	方 600*400mm ( 重型 )	套	/	/	258.00	/	/	290.00	184.50	/	265	/	280	13%
28	铸铁雨水井盖井座	方 600*400mm ( 轻型 )	套	/	/	220.00	/	/	246.00	133.25	/	210	/	/	13%
29	铸铁雨水井盖井座	方 500*300mm ( 重型 )	套	/	/	176.00	/	/	210.00	107.96	/	180	/	230	13%
30	铸铁雨水井盖井座	方 500*300mm ( 轻型 )	套	/	/	152.00	/	/	180.00	90.20	/	150	/	/	13%
31	铸铁井盖井座 ( 双盖 )	方 1200*800mm ( 重型 )	套	/	/	1090.00	450	/	980.00	960.08	/	/	/	1100	13%
32	铸铁井盖井座 ( 双盖 )	方 1200*800mm ( 轻型 )	套	/	/	/	357	/	890.00	565.46	/	530	/	/	13%
33	铸铁井盖井座 ( 单盖 )	方 800*600mm ( 重型 )	套	/	/	560.00	/	/	530.00	416.84	/	430	/	570	13%
34	铸铁井盖井座 ( 单盖 )	方 800*600mm ( 轻型 )	套	/	/	530.00	/	/	460.00	287.00	/	180	/	/	13%
35	复合钢纤维井盖板	方 380*680mm	套	195.00	/	215.00	/	/	230.00	104.21	/	270	/	200	13%
36	复合钢纤维井盖板	圆 700mm	套	/	/	305.00	/	/	280.00	148.63	/	48	/	260	13%
37	花岗岩路沿石	1000*220*80	m	/	39	36.00	48	39	52.00	/	/	78	/	40	13%
38	花岗岩路沿石	1000*200-220*150	m	/	52	60.00	65	80	73.00	61.50	/	60	/	75	13%
39	花岗岩路沿石	1000*300*80-100	m	/	58	52.00	56	59	65.00	/	/	110	/	60	13%
40	花岗岩路沿石	1000*420*150	m	/	104	114.00	114	98	90.00	/	/	68	/	/	13%
41	花岗岩路沿石	1000*300*120	m	/	66	65.00	80	68	74.00	/	/	65	/	/	13%
42	花岗岩人行道板	600*600*30	m <sup>2</sup>	/	66	/	75	65	76.00	73.46	/	80	70	75	13%
43	花岗岩盲道板	600*600*30	m <sup>2</sup>	/	90	113.00	98	91	96.00	/	/	17.5	100	98	13%
44	砗侧石	1000*400*200	m	/	25	/	19	24	20.00	/	/	30	26	25	13%
45	彩色人行道板	250*250*40-50	m <sup>2</sup>	30.00	33	23.00	27	22	25.00	/	/	28	44	30	3%

## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
46	彩色人行道板	六边形对角210*210*40-50	m <sup>2</sup>	/	32	22.00	27	23	24.00	32.46	/	32	43	30	3%
47	彩色植草砖	/	m <sup>2</sup>	32.00	34	33.00	33	28	37.00	30.75	/	27.5	39	33	3%
48	混凝土盲道板	250*250*50	m <sup>2</sup>	/	32	/	29	27	41.00	30.41	/	35	47	32	3%
49	吸水砖	200*100*60	m <sup>2</sup>	35.00	28	31.00	37	36	34.00	33.14	/	8.5	33	36	3%
<b>十九、商品混凝土</b>															
1	非泵送砼	C15 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	458.00	/	447.00	/	489	440.00	453.87	493.92	482	498	485	3%
2	非泵送砼	C20 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	474.00	/	465.00	/	500	460.00	478.64	516.02	492	512	510	3%
3	非泵送砼	C25 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	496.00	/	487.00	/	514	485.00	509.92	533.71	502	520	550	3%
4	非泵送砼	C30 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	519.00	/	523.00	/	528	515.00	527.60	551.93	512	535	570	3%
5	非泵送砼	C35 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	541.00	/	548.00	/	550	530.00	548.97	574.69	532	544	605	3%
6	非泵送砼	C40 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	564.00	/	573.00	/	573	565.00	584.35	598.77	562	556	615	3%
7	非泵送砼	C45 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	589.00	/	598.00	/	594	585.00	609.18	631.17	582	563	642	3%
8	非泵送砼	C50 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	614.00	/	628.00	/	618	615.00	634.70	665.47	612	/	652	3%
9	商品混凝土泵送费 (加高费自行定)	(市内)	m <sup>3</sup>	/	/	25.00	/	25	25.00	22.00	25.00	20.00	/	/	3%
10	商品混凝土抗渗费	p6	m <sup>3</sup>	/	/	20.00	28	30	20.00	35.00	25.00	20.00	/	/	3%
11	商品混凝土抗渗费	p8	m <sup>3</sup>	/	/	25.00	35	/	25.00	45.00	35.00	25.00	/	/	3%
12	干混砌筑砂浆	DMM5	吨	385.00	/	/	/	390	307.50	387.00	419.87	395.00	372	/	3%
13		DMM7.5	吨	397.00	/	/	/	395	322.88	400.00	423.85	400.00	374	/	3%
14		DMM10	吨	410.00	/	/	/	404	338.25	412.00	427.62	410.00	379	/	3%
15		DMM15	吨	/	/	/	/	/	353.63	420.00	/	425.00	417	/	3%
16		DPM5	吨	394.00	/	/	/	/	394.00	427.50	405.00	398	/	/	3%
17	干混抹灰砂浆	DPM7.5	吨	401.00	/	/	/	400	322.88	406.00	429.49	415.00	400	/	3%
18		DPM10	吨	410.00	/	/	/	405	338.25	413.00	434.68	425.00	403	/	3%
19		DPM15	吨	427.00	/	/	/	414	353.63	422.00	437.51	435.00	410	/	3%
20		DPM20	吨	/	/	/	/	428	369.00	429.00	440.35	/	419	/	3%
21		DSM15	吨	423.00	/	/	/	/	363.88	419.00	437.54	/	384	/	3%
22	干混地面砂浆	DSM20	吨	434.00	/	/	/	415	379.25	428.00	443.55	/	389	/	3%
23		DSM25	吨	446.00	/	/	/	/	394.63	438.00	449.53	/	422	/	3%

## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
<b>二十、石材</b>															
1	花岗岩板	芝麻灰 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	69	87.00	/	77	68.00	71.60	78.00	70	94	95	13%
2	花岗岩板	中国红 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	145	130.00	175	151	180.00	137.50	160.00	160	208	200	13%
3	花岗岩板	孔雀绿 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	127	110.00	115	/	119.00	115.10	125.00	120	130	140	13%
4	花岗岩板	多彩绿 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	127	108.00	117	/	121.00	112.90	/	130	135	140	13%
5	花岗岩板	济南青 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	136	/	115	/	127.00	117.30	125.00	130	144	145	13%
6	花岗岩板	蒙古黑 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	155	130.00	158	151	148.00	148.30	130.00	150	162	175	13%
7	花岗岩板	珍珠黑 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	146	/	140	146	138.00	137.80	130.00	150	144	160	13%
8	花岗岩板	芝麻灰 (3cm)	m <sup>2</sup>	112.00	91	108.00	/	102	86.00	91.30	125.00	95	99	119	13%
9	花岗岩板	芝麻灰 (4cm)	m <sup>2</sup>	/	116	117.50	/	143	119.00	117.30	180.00	120	116	190	13%
10	花岗石	普通麻面 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	66	92.00	70	76	77.00	56.50	/	65	/	100	13%
11	普通大理石	综合 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	/	65.00	70	/	77.00	95.80	/	70	160	100	13%
12	大理石	400*400 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	/	81.00	113	/	88.00	98.80	95.00	100	165	135	13%
13	大理石	500*500 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	/	85.00	105	/	88.00	107.40	95.00	110	165	170	13%
14	大理石	工程板广西白 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	150	103.00	152	/	139.00	145.20	135.00	120	108	175	13%
15	大理石	工程板汉白玉 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	310	158.00	325	/	178.00	193.90	280.00	220	229	340	13%
16	大理石	工程板汉中白 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	215	195.00	222	/	224.00	219.90	135.00	200	138	250	13%
17	花岗岩	大花绿 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	295	240.00	374	/	270.00	227.80	280.00	260	350	350	13%
18	花岗岩	黑金沙 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	295	310.00	410	321	305.00	286.60	/	300	252	400	13%
19	花岗岩	西班牙米黄 (2cm)	m <sup>2</sup>	/	295	330.00	445	330	365.00	295.30	/	300	260	400	13%
<b>二十一、装配式构件</b>															
1	装配式预制钢筋混凝土外墙板	钢筋含量 130kg	m <sup>3</sup>	3498	3200	/	3556	/	3556.00	4395.4	/	/	4120	/	3720.90
2	装配式预制钢筋混凝土内墙板	钢筋含量 130kg	m <sup>3</sup>	3425	3100	/	3477	3290	3477.00	4395.4	/	/	3800	/	3566.34
3	装配式预制钢筋混凝土叠合外墙板	钢筋含量 130kg	m <sup>3</sup>	3799	3550	/	3888	/	3888.00	3888	/	/	3950	/	3827.16
4	装配式预制钢筋混凝土夹心保温外墙板	钢筋含量 130kg	m <sup>3</sup>	3714	3550	/	3839	/	3839.00	4508.35	/	/	4380	/	3971.725
5	装配式预制钢筋混凝土阳台板	钢筋含量 160kg	m <sup>3</sup>	3526	3250	/	3573	/	3573.00	4284.2	/	/	4030	/	3706.04

## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
6	装配式预制钢筋混凝土空调板	钢筋含量 160kg	m <sup>3</sup>	3761	3450	/	3861	/	3861.00	4499.9	/	/	4460	/	3982.16
7	装配式预制钢筋混凝土楼梯段	钢筋含量 125kg	m <sup>3</sup>	3316	3150	/	3400	3175	3500.00	3942.3	/	/	3600	/	3440.48
8	装配式预制钢筋混凝土叠合楼板	板厚 60mm 或 70mm ,钢筋含量 150kg	m <sup>3</sup>	3421	3250	/	3500	3243	3500.00	3821.29	/	/	3740	/	3496.517619
9	装配式预制钢筋混凝土主梁	钢筋含量 220kg	m <sup>3</sup>	3877	3550	/	3980	/	3980.00	3980	/	/	4045	/	3902
10	装配式预制钢筋混凝土次梁	钢筋含量 200kg	m <sup>3</sup>	3756	3450	/	3850	/	3850.00	3850	/	/	3940	/	3782.66
11	装配式预制钢筋混凝土柱	钢筋含量 180kg	m <sup>3</sup>	4031	3750	/	4150	/	4150.00	4985.3	/	/	5075	/	4356.88
12	装配式预制钢筋混凝土女儿墙	钢筋含量 150kg	m <sup>3</sup>	3778	3400	/	3854	/	3854.00	3854	/	/	3920	/	3776.66
13	装配式预制钢筋混凝土凸窗外墙	钢筋含量 160kg	m <sup>3</sup>	4281	3800	/	4367	/	4367.00	4777.9	/	/	4780	/	4395.49
14	蒸压陶粒混凝土轻质内墙板	100mm 厚	m <sup>3</sup>	1828	/	/	/	/	/	1863	/	/	/	/	1845.5
15	蒸压陶粒混凝土轻质内墙板	200mm 厚	m <sup>3</sup>	1408	/	/	/	/	/	1427	/	/	/	/	/
16	发泡陶瓷隔墙板	FP80mm、100mm、120mm	m <sup>3</sup>	2284	/	/	/	/	/	2300	/	/	2300	/	/
17	发泡陶瓷隔墙板	FP150mm、200mm	/	2087	/	/	/	/	/	2450	/	/	2450	/	/
18	装配式改性石膏轻质隔墙板	KPB3000*600*100	/	1445	1340	/	/	/	/	1490	/	/	/	/	/
19	装配式改性石膏轻质隔墙板	KPB3000*600*200	m <sup>3</sup>	1086	1120	/	/	/	/	1120	/	/	/	/	/
20	蒸压轻质混凝土 ALC 内墙板	(2000-6000)*600*(100-300)	m <sup>3</sup>	896	/	/	/	/	/	930	/	/	/	/	/
21	蒸压轻质混凝土 ALC 外墙板	(2000-6000)*600*(100-300)	m <sup>3</sup>	1010	/	/	/	/	/	1050	/	/	/	/	/
22	蒸压砂加气混凝土屋面板	(2000-6000)*600*(75-240)	m <sup>3</sup>	1066	/	/	/	/	/	1110	/	/	/	/	/
23	蒸压砂加气混凝土高精砌块	B05, A5.0	m <sup>3</sup>	404	365	/	/	/	/	420	/	/	/	/	/
24	蒸压泡沫混凝土轻质内墙板	90mm 厚	m <sup>3</sup>	1912	/	/	/	/	/	1955	/	/	/	/	/
25	蒸压泡沫混凝土轻质内墙板	120mm 厚	m <sup>3</sup>	1858	/	/	/	/	/	1898	/	/	/	/	/
26	集成钢筋直行墙模壳	墙厚 240mm, 钢筋含量 62kg	m <sup>3</sup>	2826	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	集成钢筋整体式剪力墙模壳	墙厚 240mm, 钢筋含量 89kg	m <sup>3</sup>	3649	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	集成外保温及钢筋整体式剪力墙模壳	墙厚 280mm, 钢筋含量 89kg	m <sup>3</sup>	4405	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	集成钢筋管廊侧墙模壳	墙厚 390mm, 钢筋含量 150kg	m <sup>3</sup>	2383	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

## 全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
30	集成钢筋柱模壳	钢筋含量 200kg	m <sup>3</sup>	4417	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	集成钢筋梁模壳	钢筋含量 180kg	m <sup>3</sup>	4508	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	集成钢筋楼承板模壳	板厚 20mm 钢筋含量 15kg	m <sup>2</sup>	190	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>二十二、海绵城市建设工程材料</b>															
1	普通透水砖	200*100*50mm (长*宽*高)	m <sup>2</sup>	/	/	/	60	55	/	/	/	/	/	/	/
	普通透水砖	200*100*60mm (长*宽*高)	/	/	/	/	65	60	/	/	/	/	/	/	/
2	陶瓷透水砖	300*300*60mm (长*宽*高)	m <sup>2</sup>	/	/	/	180	/	/	/	/	/	/	/	/
	纳米复合透水砖	60mm 厚	/	/	/	/	175	/	/	/	/	/	/	/	/
3	陶瓷(盲道)透水砖	300*300*60mm (长*宽*高)	m <sup>2</sup>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	素色透水混凝土	C20	m <sup>3</sup>	/	/	/	615	570	/	/	/	/	/	/	/
5	素色透水混凝土	C25	m <sup>3</sup>	/	/	/	665	617	/	/	/	/	/	/	/
6	素色透水混凝土	C30	m <sup>3</sup>	/	/	/	705	657	/	/	/	/	/	/	/
7	彩色透水混凝土	C20	m <sup>3</sup>	/	/	/	915	867	/	/	/	/	/	/	/
8	彩色透水混凝土	C25	m <sup>3</sup>	/	/	/	965	913	/	/	/	/	/	/	/
9	彩色透水混凝土	C30	m <sup>3</sup>	/	/	/	1005	952	/	/	/	/	/	/	/
10	透水土工布	200g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	/	/	/	2.1	2.0	/	/	/	/	/	/	/
11	透水土工布	300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	/	/	/	3.2	3.0	/	/	/	/	/	/	/
12	透水土工布	400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	防渗土工布	300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	防渗土工布	400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	渗排管(HDPE 给水塑料管)	DN110 (外径)	m	/	/	/	37	33	/	/	/	/	/	/	/
16	渗排管(HDPE 给水塑料管)	DN160 (外径)	m	/	/	/	66	/	/	/	/	/	/	/	/



## 2023年5月南昌市工程常用地方材料信息参考价

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
<b>一、黑色及有色金属</b>						
1	螺纹钢	Φ20 以内 HRB400	吨	3850	13%	/
2	螺纹钢	Φ20 以外 HRB400	吨	3860	13%	/
3	螺纹钢	Φ28 HRB400	吨	4030	13%	/
4	螺纹钢	Φ32 HRB400	吨	4090	13%	/
5	彩涂板卷	综合	吨	6320	13%	/
<b>二、木材及竹木制品</b>						
1	杉小方	/	m <sup>3</sup>	1580	13%	/
2	杉中方	/	m <sup>3</sup>	1580	13%	/
3	杉大方	/	m <sup>3</sup>	1567	13%	/
4	杉薄板	/	m <sup>3</sup>	1580	13%	/
5	杉中板	/	m <sup>3</sup>	1400	13%	/
6	杉厚板	/	m <sup>3</sup>	1366	13%	/
7	木胶板模板	14mm	m <sup>2</sup>	36	13%	/
8	木胶板模板	16mm	m <sup>2</sup>	40	13%	/
9	塑料扎绳	/	千根	43.50	13%	/
10	纤维板	1220×2440×5	m <sup>2</sup>	9	13%	/
11	水泥压木丝板	1220×2440×5	m <sup>2</sup>	9.80	13%	/
12	刨花板	1220×2440×12	m <sup>2</sup>	14	13%	/
13	刨花板	1220×2440×15	m <sup>2</sup>	18	13%	/
<b>三、水泥、商品砼、砖、灰、砂石、及石类制品</b>						
1	复合硅酸盐水泥	PC32.5R	吨	520-530	13%	袋装
2	普通硅酸盐水泥	PO42.5	吨	585-595	13%	袋装
3	矿渣硅酸盐水泥	PS32.5	吨	495-505	13%	散装
4	复合硅酸盐水泥	PC32.5R	吨	505-515	13%	散装
5	普通硅酸盐水泥	PO42.5	吨	585-595	13%	散装
6	矿渣硅酸盐水泥	PS42.5	吨	575-585	13%	散装
7	蒸压灰砂砖	240×115×90	百块	73	3%	/
8	承重粘土多孔砖	190×90×90	百块	58	3%	10孔
9	页岩多孔砖	190×190×90	千块	1100	3%	17孔
10	页岩多孔砖	190×90×90	千块	800	3%	12孔
11	商品砼	C55	m <sup>3</sup>	659	3%	1-3 碎石
12	生石灰	/	吨	240	3%	/
13	小豆石	/	m <sup>3</sup>	50	3%	/
14	白石子	/	公斤	0.15	3%	/
15	预应力管桩	PHC-300A-70	米	109	13%	C80
16	预应力管桩	PHC-300AB-70	米	121	13%	C80
17	预应力管桩	PHC-400A-95	米	164	13%	C80
18	预应力管桩	PHC-400AB-95	米	177	13%	C80
19	预应力管桩	PHC-500A-100	米	207	13%	C80
20	预应力管桩	PHC-500AB-100	米	230	13%	C80
21	预应力管桩	PHC-500A-125	米	242	13%	C80
22	预应力管桩	PHC-500AB-125	米	269	13%	C80
<b>四、金属钢门</b>						
1	平开钢大门	J644	m <sup>2</sup>	160	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
2	普通防盗门	/	m <sup>2</sup>	150	13%	/
3	工具式钢模板	/	公斤	5.60	13%	/
4	零星卡具	/	公斤	3.90	13%	/
5	直角扣件	/	个	5.60	13%	/
6	对角扣件	/	个	5.60	13%	/
7	回转扣转	/	个	5.60	13%	/
8	底座	/	个	5.80	13%	/
<b>五、玻璃、防水、保温材料</b>						
1	压花玻璃	厚 5mm	m <sup>2</sup>	67	13%	/
2	钢化玻璃	厚 5mm	m <sup>2</sup>	55	13%	/
3	钢化玻璃	厚 6mm	m <sup>2</sup>	66	13%	/
4	钢化玻璃	厚 19mm	m <sup>2</sup>	241	13%	/
5	钢化镀膜玻璃	厚 5mm	m <sup>2</sup>	69	13%	/
6	中空玻璃	5+9A+5	m <sup>2</sup>	101	13%	/
7	中空玻璃	5+12A+5	m <sup>2</sup>	109	13%	/
8	中空玻璃	6+9A+6	m <sup>2</sup>	122	13%	/
9	中空玻璃	6+12A+6	m <sup>2</sup>	131	13%	/
10	中空钢化玻璃	5+9A+5	m <sup>2</sup>	118	13%	单面钢化
11	中空钢化玻璃	5+12A+5	m <sup>2</sup>	122	13%	单面钢化
12	中空钢化玻璃	6+9A+6	m <sup>2</sup>	144	13%	单面钢化
13	中空钢化玻璃	6+12A+6	m <sup>2</sup>	151	13%	单面钢化
14	干夹胶玻璃	6+1.52+6	m <sup>2</sup>	172	13%	/
15	湿夹胶玻璃	6+0.76+6	m <sup>2</sup>	141	13%	/
16	干夹胶钢化玻璃	6+1.52+6	m <sup>2</sup>	198	13%	双面钢化
17	干夹胶钢化玻璃	8+1.52+8	m <sup>2</sup>	228	13%	双面钢化
18	湿夹胶钢化玻璃	6+0.76+6	m <sup>2</sup>	170	13%	双面钢化
19	烤漆玻璃	8mm	m <sup>2</sup>	110	13%	内墙
20	烤漆玻璃	10mm	m <sup>2</sup>	132	13%	外墙
21	中空钢化 LOW-E 单银	6+12A+6	m <sup>2</sup>	177	13%	/
22	中空钢化 LOW-E 双银	6+12A+6	m <sup>2</sup>	187	13%	/
23	中空钢化 LOW-E 双银磨砂	6+12A+6	m <sup>2</sup>	212	13%	/
24	LOW-E 夹胶	6+6+1.14PVB	m <sup>2</sup>	192	13%	/
25	LOW-E 夹胶	8+8+1.14PVB	m <sup>2</sup>	224	13%	/
26	中空钢化 LOW-E 单银夹胶	6+6+1.14PVB+12A+6	m <sup>2</sup>	316	13%	/
27	APP 改性沥青防水卷材	2mm(聚脂胎)	m <sup>2</sup>	20	13%	/
28	钢丝网	2mm	m <sup>2</sup>	4.75	13%	墙面不同材料交接处
29	界面剂	/	公斤	1.80	13%	加气砼墙喷
30	膨胀玻化微珠保温砂浆	/	m <sup>3</sup>	780	13%	/
31	石棉板	1000×1000×5	m <sup>2</sup>	13	13%	/
32	矿棉板	500×500×12	m <sup>2</sup>	10.20	13%	/
<b>六、油漆、化工五金及其它</b>						
1	清油	/	公斤	11.50	13%	/
2	熟油	/	公斤	20	13%	/
3	无光调和漆	/	公斤	11	13%	/
4	大白粉	/	公斤	0.34	13%	/
5	PVC 管粘结剂	/	公斤	21	13%	/
6	石膏粉	/	公斤	1	13%	/
7	色粉	焰黄	公斤	8	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
8	防腐油	/	公斤	5.50	13%	/
9	环氧富锌漆	/	公斤	38	13%	/
<b>七、市政材料</b>						
1	碎石	5~10mm	m <sup>3</sup>	177	3%	沥青砼用
2	碎石	10~20mm	m <sup>3</sup>	207	3%	沥青砼用
3	碎石	10~30mm	m <sup>3</sup>	173	3%	沥青砼用
4	未筛分碎石	/	m <sup>3</sup>	148	3%	/
5	山皮石	/	m <sup>3</sup>	112	3%	/
6	石屑	/	m <sup>3</sup>	140	3%	/
7	煤	/	公斤	0.35	13%	/
8	木柴	/	公斤	0.34	3%	/
9	草袋	500×800	个	2.80	13%	/
10	蛇皮袋	660×1000	个	1.40	13%	(新)
11	蛇皮袋	660×1000	个	0.60	13%	(旧)
12	石粉	/	公斤	0.28	13%	/
13	粉煤灰	/	m <sup>3</sup>	100	13%	/
14	砼侧缘石	C30 750*150*350mm	米	38	3%	/
15	砼侧缘石	C30 750*120*300mm	米	26	3%	/
16	砼侧缘石	C30 750*100*150mm	米	11	3%	/
17	砼平石	C30 750*200*90mm	米	13	3%	/
18	花岗岩路沿石	750*200*290mm (长*宽*高) 一边倒角	米	127.60	13%	/
19	花岗岩路沿石	750*100*310mm (长*宽*高)	米	66	13%	/
20	花岗岩路沿石	750*100*180mm (长*宽*高)	米	42.24	13%	/
21	花岗岩平石	750*250*90mm (长*宽*高)	米	47.52	13%	/
22	花岗岩人行道板	600*600*40mm (长*宽*厚)	m <sup>2</sup>	88	13%	/
23	花岗岩人行道板	300*600*40mm (长*宽*厚)	m <sup>2</sup>	84.48	13%	/
24	花岗岩人行盲道板	500*600*40mm (长*宽*高)	m <sup>2</sup>	110	13%	/
25	人行道吸水砖	200×115×60mm (长×宽×厚) : 蓝色	m <sup>2</sup>	37	3%	C25 砼
26	人行道吸水砖	200×100×60mm (长×宽×厚) : 蓝色	m <sup>2</sup>	37	3%	C25 砼
27	人行道吸水砖	200×200×60mm (长×宽×厚) : 彩色	m <sup>2</sup>	37	3%	C25 砼
28	人行道吸水砖	230×115×60mm (长×宽×厚) : 其他颜色	m <sup>2</sup>	37	3%	C25 砼
29	人行道吸水砖	230×100×60mm (长×宽×厚) : 其他颜色	m <sup>2</sup>	37	3%	C25 砼
30	普通人行道板	C25 厚5cm	m <sup>2</sup>	29	3%	/
31	隔离栅铁丝网	3000×1700	块	180	13%	/
32	本色植草砖	/	m <sup>2</sup>	30	3%	/
33	本色树穴砖	/	m <sup>2</sup>	33	3%	/
34	彩色树穴砖	/	m <sup>2</sup>	42	3%	/
35	砼管接口橡胶密封圈	DN300	个	6	13%	/
36	砼管接口橡胶密封圈	DN400	个	8	13%	/
37	砼管接口橡胶密封圈	DN500	个	10	13%	/
38	砼管接口橡胶密封圈	DN600	个	12	13%	/
39	砼管接口橡胶密封圈	DN800	个	17	13%	/
40	砼管接口橡胶密封圈	DN1000	个	21	13%	/
41	砼管接口橡胶密封圈	DN1200	个	25	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
42	砼管接口橡胶密封圈	DN1500	个	32	13%	/
43	砼管接口橡胶密封圈	DN1600	个	34	13%	/
44	砼管接口橡胶密封圈	DN1800	个	38	13%	/
45	砼管接口橡胶密封圈	DN2000	个	42	13%	/
46	橡胶止水带	B30×Φ2.0×R1.3×0.6(cm)	延米	82	13%	/
47	双壁波纹管	DN250 8KN/m <sup>2</sup>	米	58.50	13%	/
48	加筋塑料管	Φ150	米	31.20	13%	/
49	加筋塑料管	Φ225	米	40.60	13%	/
50	加筋塑料管	Φ300	米	81.70	13%	/
51	加筋塑料管	Φ400	米	141.60	13%	/
52	加筋塑料管	Φ500	米	239.60	13%	/
53	灰口铸铁井盖制品	/	公斤	6.15	13%	/
54	球墨防盗铸铁制品井盖	/	公斤	7.60	13%	/
55	钢纤维检查井盖	重型 Φ750	套	330	13%	/
56	钢纤维检查井盖	轻型 Φ750	套	240	13%	/
57	钢纤维检查井盖	重型 Φ800	套	365	13%	/
58	钢纤维检查井盖	轻型 Φ800	套	290	13%	/
59	钢纤维电缆工井井盖	1300×600mm	套	935	13%	/
<b>八、装饰材料</b>						
1	半彩板门	/	m <sup>2</sup>	182	13%	不含五金、锁
2	全彩板门	/	m <sup>2</sup>	205	13%	/
3	防盗门	900×2100	樘	1100	13%	/
4	入户防火、防盗门	1000×2100	樘	1350	13%	甲级防火、防盗(传热系数不小于2.0)
5	入户防火、防盗门	1200×2100	樘	1500	13%	甲级防火、防盗(传热系数不小于2.0)
6	木质防火门	甲级	m <sup>2</sup>	360	13%	含五金配件,不含锁
7	木质防火门	乙级	m <sup>2</sup>	310	13%	含五金配件,不含锁
8	铁制门	900×2100	樘	700	13%	铁制壁厚 0.4mm
9	免漆木质门	800×2100	樘	635	13%	纤维密度板贴纸刷漆
10	卫生间铝合金门	700×2000	樘	704	13%	含铝合金门框
11	铝合金型材	/	公斤	25.50	13%	/
12	彩色铝合金型材	/	公斤	25.50	13%	/
13	氟碳喷涂铝合金型材	/	公斤	34	13%	/
14	喷涂断桥型材	/	公斤	28	13%	/
15	白色塑钢单玻平开窗	60系列壁厚 2.5mm、钢衬 1.5mm、玻璃 5mm	m <sup>2</sup>	201	13%	知名品牌
16	白色塑钢单玻平开门	60系列壁厚 2.8mm、钢衬 2.0mm、玻璃 5mm	m <sup>2</sup>	206	13%	知名品牌
17	彩色双色塑钢单玻平开门	60系列壁厚 2.8mm、钢衬 2.0mm、玻璃 5mm	m <sup>2</sup>	235	13%	知名品牌
18	彩色双色塑钢单玻推拉窗	60系列壁厚 2.5mm、钢衬 1.5mm、玻璃 5mm	m <sup>2</sup>	218	13%	知名品牌
19	彩色双色塑钢单玻推拉门	60系列壁厚 2.8mm、钢衬 2.0mm、玻璃 5mm	m <sup>2</sup>	216	13%	知名品牌
20	花岗岩 δ=2cm	芝麻白	m <sup>2</sup>	89	13%	国产
21	轻钢龙骨 38 主骨	厚 1.0	米	4.10	13%	/
22	轻钢龙骨 50 付骨	厚 0.4	米	2.70	13%	/
23	轻钢龙骨 50 付骨	厚 0.5	米	3.80	13%	/
24	轻钢龙骨 60 主骨	厚 1.0	米	6.10	13%	/
25	轻钢龙骨 60 付骨	厚 0.6	米	5.20	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
26	轻钢龙骨 75 竖龙骨	厚 0.5	米	4.20	13%	/
27	轻钢龙骨 75 竖龙骨	厚 0.8	米	5	13%	/
28	轻钢龙骨 75 沿主骨	厚 0.6	米	4.80	13%	/
29	轻钢龙骨 75 沿主骨	厚 1.0	米	5.90	13%	/
30	轻钢龙骨 100 竖龙骨	厚 1.0	米	8.50	13%	/
31	轻钢龙骨 100 天地龙骨	厚 1.0	米	7.50	13%	/
32	普通纸面石膏板	1220×2440×12mm	m2	15.50	13%	/
33	水泥纤维硅酸钙板	1220×2440×5mm	m2	26	13%	/
34	铝塑板 4mm 厚	1220×2440	m2	80	13%	外墙 21 丝
35	铝塑板 4mm 厚	1220×2440	m2	110	13%	外墙 40 丝
36	铝塑板 3mm 厚	1220×2440	m2	58	13%	内墙 21 丝
37	铝单板 2mm 厚	1220×2440	m2	251	13%	外墙氟碳漆
38	铝单板 2.5mm 厚	1220×2440	m2	294	13%	外墙氟碳漆
39	铝单板 3mm 厚	1220×2440	m2	338	13%	外墙氟碳漆
40	铝质天花板	厚 0.5	m2	46	13%	/
41	铝质天花板	厚 0.6	m2	56	13%	/
42	铝质天花板	厚 0.7	m2	64	13%	/
43	铝质天花板	厚 0.8	m2	78	13%	/
44	十五厘板	1220×2440	m2	40.20	13%	进口
45	十二厘板	1220×2440	m2	32.60	13%	进口
46	九厘板	1220×2440	m2	28.80	13%	进口
47	十二厘板	1220×2440	m2	23	13%	国产
48	九厘板	1220×2440	m2	21	13%	国产
49	夹心板	1220×2440×15	m2	45	13%	国产
50	子结板	1220×2440×17	张	153	13%	/
51	沙比利天然板	1220×2440×3	m2	32	13%	/
52	白枫天然板	1220×2440×3	m2	32	13%	/
53	红樱桃天然板	1220×2440×3	m2	32	13%	/
54	红橡天然板	1220×2440×3	m2	32	13%	/
55	白橡天然板	1220×2440×3	m2	32	13%	/
56	红木天然板	1220×2440×3	m2	32	13%	/
57	古典樱桃	1220×2440×3	m2	15.80	13%	/
58	铁花栏杆 (成品)	2×1.21	m2	138	13%	/
59	内墙砖	300×600mm	m2	72	13%	/
60	釉面地砖	300×300mm	m2	27	13%	/
61	釉面地砖	400×400mm	m2	30	13%	/
62	釉面地砖	500×500mm	m2	30	13%	/
63	釉面地砖	600×600mm	m2	35	13%	/
64	抛光地砖	400×400mm	m2	51.60	13%	/
65	抛光地砖	500×500mm	m2	52	13%	/
66	渗花抛光地砖	400×400mm	m2	51.60	13%	/
67	渗花抛光地砖	500×500mm	m2	52	13%	/
68	渗花抛光地砖	600×600mm	m2	55	13%	/
69	抛光钢化砖 A	400×400mm	m2	55.60	13%	/
70	防滑瓷砖	300×300mm	m2	27	13%	/
71	防滑瓷砖	500×500mm	m2	27	13%	/
72	防滑瓷砖	600×600mm	m2	44	13%	/
73	防滑瓷砖	800×800mm	m2	47	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
74	广场砖 白色	108×108×10mm	m2	43	13%	/
75	广场砖 灰色	108×108×10mm	m2	43	13%	/
76	广场砖 绿色	108×108×10mm	m2	58.50	13%	/
77	广场砖 兰色	108×108×10mm	m2	58.50	13%	/
78	广场砖 黄色	108×108×10mm	m2	58.50	13%	/
79	广场砖 白色	150×150×12mm	m2	42.90	13%	/
80	广场砖 果色	150×150×12mm	m2	56	13%	/
81	广场砖 灰色	150×150×12mm	m2	56	13%	/
82	广场砖 黄色	150×150×12mm	m2	56	13%	/
83	广场砖 兰色	150×150×12mm	m2	56	13%	/
84	广场砖 灰色	195×195×15mm	m2	56	13%	/
85	广场砖 白色	195×195×15mm	m2	69	13%	/
86	广场砖 绿色	195×195×15mm	m2	69	13%	/
87	广场砖 兰色	195×195×15mm	m2	69	13%	/
88	石膏线	15cm×2.4m	米	9.80	13%	/
89	石膏线	12cm×2.4m	米	7.80	13%	/
90	红玫瑰角线	12×12mm	米	1.05	13%	/
91	红玫瑰压顶阴角线	15×15mm	米	1.76	13%	/
92	红玫瑰阴角线	10×10mm	米	0.78	13%	/
93	红玫瑰压玻线	15×30mm	米	3.50	13%	/
94	红玫瑰封边线	43×10mm	米	3.60	13%	/
95	红玫瑰封边线	25×5mm	米	1.30	13%	/
96	红玫瑰封边线	45×10mm	米	3.70	13%	/
97	红玫瑰封边线	60×10mm	米	4.90	13%	/
98	红玫瑰板(天然、加厚加丝)	1220×2440mm	张	71.50	13%	/
99	红玫瑰板(人造)	1220×2440mm	张	45.50	13%	/
100	红玫瑰板(进口)	1220×2440mm	张	96	13%	/
<b>九、管材、管件类</b>						
1	PPR90°弯头	20	只	0.70	13%	/
2	PPR90°弯头	25	只	1.11	13%	/
3	PPR90°弯头	32	只	2.08	13%	/
4	PPR90°弯头	40	只	4.25	13%	/
5	PPR90°弯头	50	只	7.29	13%	/
6	PPR90°弯头	63	只	12.46	13%	/
7	PPR90°弯头	75	只	22.85	13%	/
8	PPR90°弯头	90	只	36.75	13%	/
9	PPR90°弯头	110	只	65.86	13%	/
10	PPR45°弯头	20	只	0.61	13%	/
11	PPR45°弯头	25	只	0.88	13%	/
12	PPR45°弯头	32	只	1.87	13%	/
13	PPR45°弯头	40	只	3.31	13%	/
14	PPR45°弯头	50	只	5.75	13%	/
15	PPR45°弯头	63	只	9.60	13%	/
16	PPR45°弯头	75	只	16.16	13%	/
17	PPR45°弯头	90	只	28.38	13%	/
18	PPR45°弯头	110	只	47.35	13%	/
19	PPR 直接头	20	只	0.42	13%	/
20	PPR 直接头	25	只	0.65	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
21	PPR 直接头	32	只	1.20	13%	/
22	PPR 直接头	40	只	2.12	13%	/
23	PPR 直接头	50	只	3.70	13%	/
24	PPR 直接头	63	只	6.07	13%	/
25	PPR 直接头	75	只	10.57	13%	/
26	PPR 直接头	90	只	16.38	13%	/
27	PPR 直接头	110	只	30.11	13%	/
28	PPR 等径三通	20	只	0.81	13%	/
29	PPR 等径三通	25	只	1.34	13%	/
30	PPR 等径三通	32	只	2.71	13%	/
31	PPR 等径三通	40	只	5.08	13%	/
32	PPR 等径三通	50	只	9.14	13%	/
33	PPR 等径三通	63	只	17.77	13%	/
34	PPR 等径三通	75	只	25.43	13%	/
35	PPR 等径三通	90	只	41.08	13%	/
36	PPR 等径三通	110	只	71.65	13%	/
37	PPR 异径三通	25×20	只	1.38	13%	/
38	PPR 异径三通	32×20	只	2.33	13%	/
39	PPR 异径三通	32×25	只	2.42	13%	/
40	PPR 异径三通	40×20	只	3.61	13%	/
41	PPR 异径三通	40×25	只	4.28	13%	/
42	PPR 异径三通	40×32	只	4.85	13%	/
43	PPR 异径三通	50×25	只	5.45	13%	/
44	PPR 异径三通	50×32	只	6.30	13%	/
45	PPR 异径三通	50×40	只	8.16	13%	/
46	PPR 异径三通	63×20	只	8.60	13%	/
47	PPR 异径三通	63×25	只	9.40	13%	/
48	PPR 异径三通	63×32	只	10.57	13%	/
49	PPR 异径三通	63×40	只	11.38	13%	/
50	PPR 异径三通	63×50	只	13.62	13%	/
51	PPR 内螺纹接头	20×1/2	只	6.69	13%	/
52	PPR 内螺纹接头	25×1/2	只	6.89	13%	/
53	PPR 内螺纹接头	25×3/4	只	9.13	13%	/
54	PPR 内螺纹接头	32×3/4	只	10.15	13%	/
55	PPR 内螺纹接头	32×1	只	19.85	13%	/
56	PPR 内螺纹接头	40×5/4	只	36	13%	/
57	PPR 内螺纹接头	50×3/2	只	44.98	13%	/
58	PPR 内螺纹接头	63×2	只	62.54	13%	/
59	PPR 异径接头	25×20	只	0.67	13%	/
60	PPR 异径接头	32×20	只	0.93	13%	/
61	PPR 异径接头	32×25	只	1.06	13%	/
62	PPR 异径接头	40×20	只	2.05	13%	/
63	PPR 异径接头	40×32	只	2.24	13%	/
64	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	20×2.0	米	3.67	13%	/
65	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	25×2.3	米	5.36	13%	/
66	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	32×2.9	米	8.54	13%	/
67	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	40×3.7	米	14.81	13%	/
68	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	50×4.6	米	21.07	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
69	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	63×5.8	米	33.15	13%	/
70	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	75×6.8	米	49.68	13%	/
71	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	90×8.2	米	71.66	13%	/
72	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	110×10	米	108.87	13%	/
73	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	160×14.6	米	233.51	13%	/
74	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	20×2.3	米	4.03	13%	/
75	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	25×2.8	米	6.28	13%	/
76	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	32×3.6	米	10.23	13%	/
77	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	40×4.5	米	18.55	13%	/
78	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	50×5.6	米	27.70	13%	/
79	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	63×7.1	米	45.08	13%	/
80	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	75×8.4	米	58.66	13%	/
81	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	90×10.1	米	84.40	13%	/
82	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	110×12.3	米	126.04	13%	/
83	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	160×17.9	米	282.97	13%	/
84	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	20×2.8	米	5.04	13%	/
85	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	25×3.5	米	7.51	13%	/
86	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	32×4.4	米	12.91	13%	/
87	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	40×5.5	米	21.73	13%	/
88	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	50×6.9	米	31.03	13%	/
89	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	63×8.6	米	52.21	13%	/
90	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	75×10.3	米	74.62	13%	/
91	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	90×12.3	米	106.34	13%	/
92	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	110×15.1	米	161.74	13%	/
93	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	160×21.9	米	351.20	13%	/
94	PVC-U45°弯头	50	只	2.77	13%	/
95	PVC-U45°弯头	75	只	5.92	13%	/
96	PVC-U45°弯头	110	只	11.98	13%	/
97	PVC-U45°弯头	160	只	30.34	13%	/
98	PVC-U90°弯头	50	只	3.43	13%	/
99	PVC-U90°弯头	75	只	6.71	13%	/
100	PVC-U90°弯头	110	只	14.44	13%	/
101	PVC-U90°弯头	160	只	41.72	13%	/
102	PVC-U90°弯头带检查口	50	只	4.41	13%	/
103	PVC-U90°弯头带检查口	75	只	10.46	13%	/
104	PVC-U90°弯头带检查口	110	只	21.82	13%	/
105	PVC-U90°弯头带检查口	160	只	58.35	13%	/
106	PVC-U 立管检查口	50	只	4.74	13%	/
107	PVC-U 立管检查口	75	只	11.20	13%	/
108	PVC-U 立管检查口	110	只	17.56	13%	/
109	PVC-U 立管检查口	160	只	37.46	13%	/
110	PVC-U 直通	50	只	1.46	13%	/
111	PVC-U 直通	75	只	3.30	13%	/
112	PVC-U 直通	110	只	6.45	13%	/
113	PVC-U 直通	160	只	14.38	13%	/
114	PVC-U 伸缩节	50	只	4.35	13%	/
115	PVC-U 伸缩节	75	只	5.41	13%	/
116	PVC-U 伸缩节	110	只	9.06	13%	/



序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
117	PVC-U 伸缩节	160	只	25.09	13%	/
118	PVC-U 伸缩节	加套 110	只	13.01	13%	/
119	PVC-U 等径顺水三通	50	只	3.62	13%	/
120	PVC-U 等径顺水三通	75	只	8.87	13%	/
121	PVC-U 等径顺水三通	110	只	14.76	13%	/
122	PVC-U 等径顺水三通	160	只	46.86	13%	/
123	PVC-U 等径顺水三通	75×50	只	8.77	13%	/
124	PVC-U 等径顺水三通	110×50	只	14.40	13%	/
125	PVC-U 等径顺水三通	110×75	只	17.49	13%	/
126	PVC-U 等径顺水三通	160×110	只	52.78	13%	/
127	PVC-U 带口圆底存水弯	50	只	10.65	13%	/
128	PVC-U 带口圆底存水弯	75	只	19.94	13%	/
129	PVC-U 带口圆底存水弯	110	只	43.79	13%	/
130	PVC-U 国标排水管	Φ50×2.0	米	8.84	13%	/
131	PVC-U 国标排水管	Φ75×2.3	米	14.76	13%	/
132	PVC-U 国标排水管	Φ110×3.2	米	27.51	13%	/
133	PVC-U 国标排水管	Φ160×4.0	米	56.67	13%	/
134	PVC-U 国标排水管	Φ200×4.0	米	94.73	13%	/
135	PVC-U 螺旋排水管	Φ75×2.3	米	18.41	13%	/
136	PVC-U 螺旋排水管	Φ110×3.2	米	36.24	13%	/
137	PVC-U 螺旋排水管	Φ160×4.0	米	70.79	13%	/
138	PVC-U 雨水管	75	米	11.52	13%	厚度 2.0
139	PVC-U 雨水管	110	米	22.58	13%	厚度 2.8
140	PVC-U 雨水管	160	米	37.34	13%	厚度 3.0
141	PVC-U 雨水管	200	米	73.32	13%	厚度 3.5
142	PVC 给水管材 1.0MPa	DE20×2mm	米	4.11	13%	/
143	PVC 给水管材 1.0MPa	DE25×2mm	米	5.22	13%	/
144	PVC 给水管材 1.0MPa	DE32×2mm	米	6.81	13%	/
145	PVC 给水管材 1.0MPa	DE40×2mm	米	8.94	13%	/
146	PVC 给水管材 1.0MPa	DE50×2.4mm	米	12.91	13%	/
147	PVC 给水管材 1.0MPa	DE63×3mm	米	19.72	13%	/
148	PVC 给水管材 1.0MPa	DE90×4.3mm	米	41.05	13%	/
149	PVC 给水管材 1.0MPa	DE110×4.8mm	米	49.34	13%	/
150	PVC 给水管材 1.0MPa	DE160×7mm	米	108.09	13%	/
151	PVC 给水管材 1.0MPa	DE200×8.7mm	米	169.63	13%	/
152	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE25×2.3	米	4.03	13%	/
153	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE32×3.0	米	6.49	13%	/
154	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE40×3.7	米	10.20	13%	/
155	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE50×4.6	米	15.32	13%	/
156	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE63×5.8	米	24.89	13%	/
157	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE75×6.8	米	35.53	13%	/
158	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE90×8.2	米	50.27	13%	/
159	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE110×10.0	米	75.89	13%	/
160	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE125×11.4	米	98.31	13%	/
161	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE160×14.6	米	160.58	13%	/
162	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE200×18.2	米	254.50	13%	/
163	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE250×22.7	米	402.29	13%	/
164	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE315×28.6	米	570.54	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
165	镀锌钢管(热镀)	DN15	吨	5250	13%	国标
166	镀锌钢管(热镀)	DN20	吨	5190	13%	国标
167	镀锌钢管(热镀)	DN25	吨	5130	13%	国标
168	镀锌钢管(热镀)	DN32	吨	5130	13%	国标
169	镀锌钢管(热镀)	DN40	吨	4960	13%	国标
170	镀锌钢管(热镀)	DN50	吨	4960	13%	国标
171	镀锌钢管(热镀)	DN65	吨	4840	13%	国标
172	镀锌钢管(热镀)	DN80	吨	4840	13%	国标
173	镀锌钢管(热镀)	DN100	吨	4840	13%	国标
174	镀锌钢管(热镀)	DN125	吨	5050	13%	国标
175	镀锌钢管(热镀)	DN150	吨	5080	13%	国标
176	镀锌钢管(热镀)	DN15	米	7.12	13%	国标
177	镀锌钢管(热镀)	DN20	米	9.13	13%	国标
178	镀锌钢管(热镀)	DN25	米	13.10	13%	国标
179	镀锌钢管(热镀)	DN32	米	18.26	13%	国标
180	镀锌钢管(热镀)	DN40	米	20.34	13%	国标
181	镀锌钢管(热镀)	DN50	米	27.81	13%	国标
182	镀锌钢管(热镀)	DN65	米	36.47	13%	国标
183	镀锌钢管(热镀)	DN80	米	42.98	13%	国标
184	镀锌钢管(热镀)	DN100	米	55.81	13%	国标
185	镀锌钢管(热镀)	DN125	米	80.51	13%	国标
186	镀锌钢管(热镀)	DN150	米	97.89	13%	国标
187	焊接钢管	DN15	吨	4010	13%	/
188	焊接钢管	DN20	吨	4010	13%	/
189	焊接钢管	DN25	吨	4010	13%	/
190	焊接钢管	DN32	吨	4000	13%	/
191	焊接钢管	DN40	吨	3970	13%	/
192	焊接钢管	DN50	吨	3970	13%	/
193	焊接钢管	DN65	吨	3970	13%	/
194	焊接钢管	DN80	吨	3970	13%	/
195	焊接钢管	DN100	吨	3910	13%	/
196	焊接钢管	DN125	吨	3910	13%	/
197	焊接钢管	DN150	吨	4050	13%	/
198	焊接钢管	DN15	米	5.13	13%	/
199	焊接钢管	DN20	米	6.66	13%	/
200	焊接钢管	DN25	米	13.44	13%	/
201	焊接钢管	DN32	米	15.36	13%	/
202	焊接钢管	DN40	米	21	13%	/
203	焊接钢管	DN50	米	28.23	13%	/
204	焊接钢管	DN65	米	33.27	13%	/
205	焊接钢管	DN80	米	42.54	13%	/
206	焊接钢管	DN100	米	58.81	13%	/
207	焊接钢管	DN125	米	73.63	13%	/
208	焊接钢管	DN150	米	#REF!	13%	/
209	无缝钢管	48×3.5	吨	4450	13%	热轧 20#
210	无缝钢管	57×3.5	吨	4420	13%	热轧 20#
211	无缝钢管	76×4.5	吨	4310	13%	热轧 20#
212	无缝钢管	89×4	吨	4310	13%	热轧 20#

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
213	无缝钢管	108×4	吨	4340	13%	热轧 20#
214	无缝钢管	159×6	吨	4330	13%	热轧 20#
215	无缝钢管	219×6	吨	4300	13%	热轧 20#
216	无缝钢管	273×7	吨	4380	13%	热轧 20#
217	球墨铸铁管	DN100	米	111.04	13%	k6.1
218	球墨铸铁管	DN150	米	138.26	13%	k6.3
219	球墨铸铁管	DN200	米	188.65	13%	k6.4
220	球墨铸铁管	DN250	米	238.41	13%	k6.8
221	球墨铸铁管	DN300	米	348.29	13%	k7.2
222	球墨铸铁管	DN400	米	497.54	13%	k8.1
223	球墨铸铁管	DN500	米	725.58	13%	k9
224	球墨铸铁管	DN600	米	943.25	13%	k9.9
225	PVC 双壁波纹管 S1	Φ160	米	24.08	13%	/
226	PVC 双壁波纹管 S1	Φ200	米	33.87	13%	/
227	PVC 双壁波纹管 S1	Φ250	米	45.99	13%	/
228	PVC 双壁波纹管 S1	Φ315	米	58.70	13%	/
229	PVC 双壁波纹管 S1	Φ400	米	106.95	13%	/
230	PVC 双壁波纹管 S1	Φ500	米	163.10	13%	/
231	PVC 双壁波纹管 S2	Φ160	米	24.13	13%	/
232	PVC 双壁波纹管 S2	Φ200	米	49.07	13%	/
233	PVC 双壁波纹管 S2	Φ250	米	71.57	13%	/
234	PVC 双壁波纹管 S2	Φ315	米	92.10	13%	/
235	PVC 双壁波纹管 S2	Φ400	米	139.90	13%	/
236	PVC 双壁波纹管 S2	Φ500	米	220.75	13%	/
<b>十、阀门类</b>						
1	闸阀	Z45T-10 DN100	只	300.30	13%	/
2	闸阀	Z45T-10 DN125	只	491.51	13%	/
3	闸阀	Z45T-10 DN150	只	615.40	13%	/
4	闸阀	Z45T-10 DN200	只	913.60	13%	/
5	闸阀	Z45T-10 DN250	只	1596.66	13%	/
6	法兰闸阀	Z41T-10 DN150	只	555.43	13%	/
7	法兰闸阀	Z41T-10 DN200	只	1054.73	13%	/
8	法兰闸阀	Z41T-10 DN250	只	1778.67	13%	/
9	法兰球阀	Q41F-16 DN25	个	102.67	13%	/
10	法兰球阀	Q41F-16 DN32	个	214.75	13%	/
11	法兰球阀	Q41F-16 DN40	个	264.06	13%	/
12	法兰球阀	Q41F-16 DN50	个	345.74	13%	/
13	法兰球阀	Q41F-16 DN65	个	547.70	13%	/
14	法兰球阀	Q41F-16 DN80	个	742.63	13%	/
15	法兰球阀	Q41F-16 DN100	个	941.55	13%	/
16	法兰止回阀	H41T-16 DN40	个	168.58	13%	/
17	法兰止回阀	H41T-16 DN50	个	183.14	13%	/
18	法兰止回阀	H41T-16 DN65	个	237.43	13%	/
19	法兰止回阀	H44T-10 DN80	个	298.69	13%	/
20	法兰止回阀	H44T-10 DN100	个	312.94	13%	/
21	法兰止回阀	H44T-10 DN125	个	416.21	13%	/
22	法兰止回阀	H44F-10 DN150	个	528.94	13%	/
23	不锈钢风帽	DN500	个	230.88	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
24	不锈钢排气阀	DN160	个	92.56	13%	/
25	截止阀	J11T-16 DN15	只	26.87	13%	/
26	截止阀	J11T-16 DN20	只	31.52	13%	/
27	截止阀	J11T-16 DN25	只	42.47	13%	/
28	截止阀	J11T-16 DN32	只	65.88	13%	/
29	截止阀	J11T-16 DN40	只	75.72	13%	/
30	截止阀	J11T-16 DN50	只	111.46	13%	/
31	止回阀	H41T-16 DN15	只	42.23	13%	/
32	止回阀	H41T-16 DN20	只	51.78	13%	/
33	止回阀	H41T-16 DN25	只	59.47	13%	/
34	止回阀	H41T-16 DN32	只	71.78	13%	/
35	止回阀	H41T-16 DN40	只	84.12	13%	/
36	止回阀	H41T-16 DN50	只	90.40	13%	/
37	止回阀	H41T-16 DN65	只	126.58	13%	/
38	止回阀	H41T-16 DN80	只	176.97	13%	/
39	止回阀	H41T-16 DN100	只	225.41	13%	/
40	止回阀	H11T-16 DN15	只	14.41	13%	/
41	止回阀	H11T-16 DN20	只	15.84	13%	/
42	止回阀	H11T-16 DN25	只	17.36	13%	/
43	止回阀	H11T-16 DN32	只	29.16	13%	/
44	止回阀	H11T-16 DN40	只	39.64	13%	/
45	止回阀	H11T-16 DN50	只	47.61	13%	/
46	铜杆闸阀	Z-45T-W10 DN150	只	685.17	13%	/
47	铜杆闸阀	Z-45T-W10 DN200	只	1121.33	13%	/
48	铜杆闸阀	Z-45T-W10 DN250	只	1867.22	13%	/
49	铜杆闸阀	Z-45T-W10 DN300	只	2440.67	13%	/
<b>十一、消防器材类</b>						
1	消防水泵接合器	SQD-DN150	套	744	13%	/
<b>十二、电线</b>						
1	铜芯绝缘电线	BV-300/500V-1	米	0.87	13%	/
2	铜芯绝缘电线	BV-300/500V-1.5	米	1.31	13%	/
3	铜芯绝缘线	BV-300/500V-2.5	米	2.07	13%	/
4	铜芯绝缘线	BV-300/500V-4	米	3.21	13%	/
5	铜芯绝缘线	BV-300/500V-6	米	4.77	13%	/
6	铜芯绝缘线	BV-300/500V-10	米	7.57	13%	/
7	铜芯绝缘线	BV-300/500V-16	米	12.07	13%	/
8	铜芯绝缘线	BV-300/500V-25	米	18.81	13%	/
9	铜芯绝缘线	BV-300/500V-35	米	25.80	13%	/
10	铜芯绝缘线	BV-300/500V-50	米	36	13%	/
11	铜芯绝缘软线	BVR-300/500V-1	米	1.18	13%	/
12	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-1.5	米	1.48	13%	/
13	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-2.5	米	2.29	13%	/
14	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-4	米	3.44	13%	/
15	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-6	米	5.02	13%	/
16	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-10	米	8.27	13%	/
17	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-16	米	12.97	13%	/
18	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-25	米	19.49	13%	/
19	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-35	米	26.78	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
20	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-50	米	40.93	13%	/
21	铜芯塑料护套线	BVVB-300/500V-2×1	米	2.11	13%	/
22	铜芯塑料护套线	BVVB-300/500V-2×1.5	米	2.98	13%	/
23	铜芯塑料护套线	BVVB-300/500V-2×2.5	米	4.55	13%	/
24	铜芯塑料护套线	BVVB-300/500V-2×4	米	6.73	13%	/
25	铜芯塑料护套线	BVVB-300/500V-2×6	米	9.90	13%	/
26	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-1.5	米	1.71	13%	/
27	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-2.5	米	2.60	13%	/
28	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-4	米	3.64	13%	/
29	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-6	米	5.09	13%	/
30	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-10	米	9.56	13%	/
31	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-16	米	13.92	13%	/
32	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-25	米	26.46	13%	/
33	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-35	米	28.69	13%	/
34	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-50	米	38.58	13%	/
35	铜芯绞型软线	RVS-2×0.75	米	2.01	13%	/
36	铜芯绞型软线	RVS-2×1	米	2.60	13%	/
37	铜芯绞型软线	RVS-2×1.5	米	3.26	13%	/
38	铜芯绞型软线	RVS-2×2.5	米	4.96	13%	/
39	铜芯绞型软线	RVS-2×4	米	6.07	13%	/
40	铜芯绞型软线	RVS-2×6	米	8.10	13%	/
41	铜芯耐火绞型软线	NH-RVS-2×0.75	米	3.32	13%	/
42	铜芯耐火绞型软线	NH-RVS-2×1	米	4.19	13%	/
43	铜芯耐火绞型软线	NH-RVS-2×1.5	米	4.50	13%	/
44	铜芯耐火绞型软线	NH-RVS-2×2.5	米	6.50	13%	/
45	铜芯耐火绞型软线	NH-RVS-2×4	米	9.67	13%	/
46	铜芯耐火绞型软线	NH-RVS-2×6	米	14.76	13%	/
47	铜芯耐火胶质线	NH-RVS-300/300V-2×0.75	米	2.81	13%	/
48	铜芯耐火胶质线	NH-RVS-300/300V-2×1	米	3.67	13%	/
49	铜芯耐火胶质线	NH-RVS-300/300V-2×1.5	米	3.87	13%	/
50	铜芯耐火胶质线	NH-RVS-300/300V-2×2.5	米	5.40	13%	/
51	铜芯耐火胶质线	NH-RVS-300/300V-2×4	米	8.85	13%	/
52	铜芯耐火胶质线	NH-RVVP-2×0.75	米	3	13%	/
53	铜芯耐火胶质线	NH-RVVP-2×1	米	4.58	13%	/
54	铜芯耐火胶质线	NH-RVVP-2×1.5	米	4.89	13%	/
55	铜芯耐火胶质线	NH-RVVP-2×2.5	米	7.27	13%	/
<b>十三、电缆</b>						
1	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×4	米	13.49	13%	双色和阻燃电缆在普通电 缆基础上上浮4，耐火电缆 在普通电缆基础上上浮9
2	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×6	米	18.10	13%	
3	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×10	米	27.37	13%	
4	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×16	米	43.20	13%	
5	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×25	米	62.35	13%	
6	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×35	米	81.02	13%	
7	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×50	米	112.19	13%	
8	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×70	米	151.12	13%	
9	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×95	米	207.37	13%	
10	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×120	米	265.21	13%	
11	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×150	米	326.73	13%	

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
12	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×185	米	419.49	13%	
13	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×240	米	542.74	13%	
14	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×300	米	567.63	13%	
15	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×4	米	17.90	13%	
16	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×6	米	30.44	13%	
17	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×10	米	36.96	13%	
18	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×16	米	55.56	13%	
19	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×25	米	81.78	13%	
20	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×35	米	109.44	13%	
21	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×50	米	144.81	13%	
22	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×70	米	200.82	13%	
23	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×95	米	276.28	13%	
24	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×120	米	344.92	13%	
25	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×150	米	430.98	13%	
26	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×185	米	547.36	13%	
27	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×240	米	705.37	13%	
28	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×300	米	734.87	13%	
29	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×4	米	24.36	13%	
30	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×6	米	31.36	13%	
31	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×10	米	49.43	13%	
32	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×16	米	72.01	13%	
33	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×25	米	104.93	13%	
34	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×35	米	135.47	13%	
35	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×50	米	187.77	13%	
36	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×70	米	259.82	13%	
37	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×95	米	342.03	13%	
38	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×120	米	448.71	13%	
39	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×150	米	543.17	13%	
40	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×185	米	688.21	13%	
41	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×240	米	877.22	13%	
42	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×4+1×2.5	米	16.47	13%	
43	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×6+1×4	米	26.74	13%	
44	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×10+1×6	米	32.28	13%	
45	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×16+1×10	米	45.81	13%	
46	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×25+1×16	米	73.77	13%	
47	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×35+1×16	米	94.33	13%	
48	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×50+1×25	米	126.10	13%	
49	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×70+1×35	米	173.76	13%	
50	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×95+1×50	米	243.33	13%	
51	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×120+1×70	米	300.76	13%	
52	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×150+1×70	米	360.72	13%	
53	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×185+1×95	米	470.62	13%	
54	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×240+1×120	米	600	13%	
55	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×300+1×150	米	735.70	13%	
56	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×2.5+2×1.5	米	16.21	13%	
57	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×4+2×2.5	米	20.83	13%	
58	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×6+2×4	米	28.38	13%	
59	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×10+2×6	米	41.74	13%	

双色和阻燃电缆在普通电  
缆基础上上浮 4，耐火电缆  
在普通电缆基础上上浮 9

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
60	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×16+2×10	米	63.10	13%	
61	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×25+2×16	米	91.71	13%	
62	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×35+2×16	米	110.78	13%	
63	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×50+2×25	米	150.70	13%	
64	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×70+2×35	米	209.69	13%	
65	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×95+2×50	米	284.07	13%	
66	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×120+2×70	米	371.96	13%	
67	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×150+2×70	米	434.05	13%	
68	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×185+2×95	米	546.16	13%	
69	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×240+2×120	米	700.77	13%	
70	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×6+1×4	米	35.86	13%	
71	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×10+1×6	米	45.29	13%	
72	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×16+1×10	米	63.30	13%	
73	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×25+1×16	米	93.47	13%	
74	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×35+1×16	米	125.29	13%	
75	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×50+1×25	米	168.78	13%	
76	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×70+1×35	米	226.06	13%	
77	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×95+1×50	米	313.62	13%	
78	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×120+1×70	米	396.56	13%	
79	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×150+1×70	米	461.81	13%	
80	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×185+1×95	米	604.17	13%	
81	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×240+1×120	米	786.65	13%	
82	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×4	米	14.30	13%	
83	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×6	米	19.90	13%	
84	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×10	米	30.11	13%	
85	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×16	米	47.40	13%	
86	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×25	米	65.08	13%	
87	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×35	米	82.48	13%	
88	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×50	米	115.46	13%	
89	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×70	米	155.40	13%	
90	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×95	米	210.27	13%	
91	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×120	米	272.69	13%	
92	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×150	米	334.67	13%	
93	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×185	米	422.65	13%	
94	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×240	米	553.59	13%	
95	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×300	米	579.22	13%	
96	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×4	米	20.28	13%	
97	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×6	米	31.06	13%	
98	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×10	米	40.66	13%	
99	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×16	米	59.52	13%	
100	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×25	米	83.93	13%	
101	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×35	米	110.53	13%	
102	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×50	米	151.08	13%	
103	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×70	米	207.31	13%	
104	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×95	米	278.90	13%	
105	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×120	米	342.07	13%	
106	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×150	米	434.68	13%	
107	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×185	米	552.83	13%	

双色和阻燃电缆在普通电  
缆基础上上浮 4，耐火电缆  
在普通电缆基础上上浮 9

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
108	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×240	米	712.42	13%	
109	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×300	米	749.87	13%	
110	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×4	米	26.79	13%	
111	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×6	米	34.51	13%	
112	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×10	米	54.37	13%	
113	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×16	米	79.21	13%	
114	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×25	米	115.42	13%	
115	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×35	米	150.21	13%	
116	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×50	米	203.47	13%	
117	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×70	米	267.83	13%	
118	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×95	米	370.41	13%	
119	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×120	米	481.34	13%	
120	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×150	米	581.06	13%	
121	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×185	米	695.09	13%	
122	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×240	米	885.99	13%	
123	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×4+1×2.5	米	18.12	13%	
124	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×6+1×4	米	27.91	13%	
125	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×10+1×6	米	35.98	13%	
126	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×16+1×10	米	48.11	13%	
127	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×25+1×16	米	78.71	13%	
128	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×35+1×16	米	99.04	13%	
129	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×50+1×25	米	137.79	13%	
130	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×70+1×35	米	182.81	13%	
131	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×95+1×50	米	256.25	13%	
132	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×120+1×70	米	319.76	13%	
133	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×150+1×70	米	385.69	13%	
134	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×185+1×95	米	491.99	13%	
135	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×240+1×120	米	623.99	13%	
136	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×300+1×150	米	751.34	13%	
137	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×2.5+2×1.5	米	18.31	13%	
138	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×4+2×2.5	米	22.73	13%	
139	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×6+2×4	米	30.91	13%	
140	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×10+2×6	米	45.06	13%	
141	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×16+2×10	米	68.71	13%	
142	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×25+2×16	米	101.49	13%	
143	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×35+2×16	米	122.28	13%	
144	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×50+2×25	米	168.81	13%	
145	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×70+2×35	米	219.60	13%	
146	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×95+2×50	米	297.05	13%	
147	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×120+2×70	米	387.36	13%	
148	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×150+2×70	米	457.80	13%	
149	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×185+2×95	米	591.62	13%	
150	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×240+2×120	米	724.06	13%	
151	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×6+1×4	米	39.45	13%	
152	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×10+1×6	米	49.82	13%	
153	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×16+1×10	米	69.63	13%	
154	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×25+1×16	米	103.41	13%	
155	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×35+1×16	米	133.86	13%	

双色和阻燃电缆在普通电  
缆基础上上浮 4，耐火电缆  
在普通电缆基础上上浮 9



序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
156	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×50+1×25	米	179.48	13%	
157	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×70+1×35	米	241.65	13%	
158	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×95+1×50	米	330.37	13%	
159	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×120+1×70	米	399.96	13%	
160	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×150+1×70	米	500.76	13%	
161	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×185+1×95	米	614.69	13%	
162	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×240+1×120	米	765.69	13%	
163	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×4	米	13.77	13%	
164	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×6	米	18.12	13%	
165	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×10	米	27.93	13%	
166	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×16	米	43.46	13%	
167	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×25	米	62.82	13%	
168	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×35	米	81.67	13%	
169	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×50	米	114.13	13%	
170	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×70	米	156.55	13%	
171	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×95	米	210.17	13%	
172	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×120	米	267.44	13%	
173	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×150	米	330.03	13%	
174	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×185	米	423.65	13%	
175	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×240	米	555.25	13%	
176	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×6	米	31.07	13%	
177	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×10	米	37.34	13%	
178	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×25	米	82.61	13%	
179	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×35	米	110.55	13%	双色和阻燃电缆在普通电
180	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×50	米	146.27	13%	缆基础上上浮4，耐火电缆
181	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×70	米	202.85	13%	在普通电缆基础上上浮9
182	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×95	米	279.07	13%	
183	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×120	米	348.40	13%	
184	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×150	米	435.33	13%	
185	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×185	米	552.89	13%	
186	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×240	米	709.84	13%	
187	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×4	米	25.46	13%	
188	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×6	米	32.01	13%	
189	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×10	米	49.62	13%	
190	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×16	米	73.48	13%	
191	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×25	米	107.07	13%	
192	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×35	米	138.23	13%	
193	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×50	米	191.60	13%	
194	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×70	米	265.13	13%	
195	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×95	米	349.01	13%	
196	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×120	米	451.97	13%	
197	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×150	米	561.68	13%	
198	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×185	米	695.16	13%	
199	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×240	米	885.95	13%	
200	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×6+1×4	米	27.15	13%	
201	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×10+1×6	米	33.52	13%	
202	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×16+1×10	米	46.75	13%	
203	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×25+1×16	米	74.31	13%	

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
204	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×35+1×16	米	94.47	13%	
205	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×50+1×25	米	127.37	13%	
206	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×70+1×35	米	183.59	13%	
207	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×95+1×50	米	258.55	13%	
208	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×120+1×70	米	307.37	13%	
209	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×150+1×70	米	364.37	13%	
210	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×185+1×95	米	480.58	13%	
211	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×240+1×120	米	617.25	13%	
212	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×4+2×2.5	米	21.08	13%	
213	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×6+2×4	米	28.67	13%	
214	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×10+2×6	米	41.80	13%	
215	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×16+2×10	米	63.74	13%	
216	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×25+2×16	米	92.63	13%	
217	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×35+2×16	米	113.20	13%	
218	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×50+2×25	米	161.07	13%	
219	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×70+2×35	米	214.27	13%	
220	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×95+2×50	米	285.67	13%	
221	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×120+2×70	米	377.02	13%	
222	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×150+2×70	米	438.44	13%	
223	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×185+2×95	米	562.14	13%	
224	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×240+2×120	米	729.87	13%	
225	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×16+1×10	米	63.94	13%	
226	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×25+1×16	米	95.33	13%	
227	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×35+1×25	米	125.68	13%	双色和阻燃电缆在普通电
228	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×50+1×25	米	172.51	13%	缆基础上上浮4，耐火电缆
229	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×70+1×35	米	238	13%	在普通电缆基础上上浮9
230	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×95+1×50	米	318.70	13%	
231	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×120+1×70	米	400.56	13%	
232	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×150+1×70	米	484.63	13%	
233	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×185+1×95	米	620.21	13%	
234	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×240+1×120	米	794.59	13%	
235	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×4	米	15.14	13%	
236	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×6	米	19.93	13%	
237	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×10	米	30.72	13%	
238	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×16	米	47.80	13%	
239	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×25	米	69.45	13%	
240	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×35	米	88.44	13%	
241	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×50	米	121.61	13%	
242	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×70	米	168.91	13%	
243	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×95	米	226.20	13%	
244	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×120	米	284.31	13%	
245	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×150	米	347.44	13%	
246	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×185	米	440.25	13%	
247	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×240	米	566.95	13%	
248	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×6	米	32.62	13%	
249	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×10	米	41.07	13%	
250	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×25	米	88.36	13%	
251	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×35	米	114.57	13%	

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
252	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×50	米	160.54	13%	
253	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×70	米	220.49	13%	
254	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×95	米	301.51	13%	
255	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×120	米	362.87	13%	
256	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×150	米	459.16	13%	
257	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×185	米	577.55	13%	
258	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×240	米	725.74	13%	
259	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×4	米	28.01	13%	
260	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×6	米	35.21	13%	
261	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×10	米	54.58	13%	
262	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×16	米	80.82	13%	
263	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×25	米	117.78	13%	
264	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×35	米	150.86	13%	
265	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×50	米	215.94	13%	
266	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×70	米	283.86	13%	
267	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×95	米	378.78	13%	
268	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×120	米	486.95	13%	
269	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×150	米	597.35	13%	
270	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×185	米	725.74	13%	
271	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×240	米	926.57	13%	
272	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×6+1×4	米	28.78	13%	
273	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×10+1×6	米	36.86	13%	
274	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×16+1×10	米	51.42	13%	
275	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×25+1×16	米	82.78	13%	
276	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×35+1×16	米	103.68	13%	
277	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×50+1×25	米	143	13%	
278	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×70+1×35	米	192.13	13%	
279	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×95+1×50	米	272.60	13%	
280	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×120+1×70	米	347.28	13%	
281	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×150+1×70	米	411.01	13%	
282	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×185+1×95	米	533.51	13%	
283	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×240+1×120	米	652.38	13%	
284	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×4+2×2.5	米	23.19	13%	
285	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×6+2×4	米	31.54	13%	
286	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×10+2×6	米	45.98	13%	
287	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×16+2×10	米	70.11	13%	
288	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×25+2×16	米	106.87	13%	
289	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×35+2×16	米	126.24	13%	
290	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×50+2×25	米	174.13	13%	
291	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×70+2×35	米	233.50	13%	
292	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×95+2×50	米	307.76	13%	
293	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×120+2×70	米	394.26	13%	
294	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×150+2×70	米	463.24	13%	
295	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×185+2×95	米	606.27	13%	
296	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×240+2×120	米	771.47	13%	
297	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×16+1×10	米	70.33	13%	
298	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×25+1×16	米	104.86	13%	
299	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×35+1×16	米	134.08	13%	

双色和阻燃电缆在普通电  
缆基础上上浮 4，耐火电缆  
在普通电缆基础上上浮 9

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
300	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×50+1×25	米	195.15	13%	
301	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×70+1×35	米	245.54	13%	
302	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×95+1×50	米	345.19	13%	
303	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×120+1×70	米	412.77	13%	
304	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×150+1×70	米	517.28	13%	
305	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×185+1×95	米	652.81	13%	
306	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×240+1×120	米	814.91	13%	
307	耐火控制电缆	NH-KVV-4×1.5	米	12.44	13%	
308	耐火控制电缆	NH-KVV-7×1.5	米	17.67	13%	
309	耐火控制电缆	NH-KVV-10×1.5	米	32.58	13%	
310	耐火控制电缆	NH-KVV-4×2.5	米	15.70	13%	
311	耐火控制电缆	NH-KVV-7×2.5	米	23.07	13%	
312	耐火控制电缆	NH-KVV-10×2.5	米	33.93	13%	
313	控制电缆	KVV-450/750V-4×1.5	米	7.47	13%	
314	控制电缆	KVV-450/750V-5×1.5	米	8.66	13%	
315	控制电缆	KVV-450/750V-6×1.5	米	9.59	13%	
316	控制电缆	KVV-450/750V-7×1.5	米	10.32	13%	
317	控制电缆	KVV-450/750V-8×1.5	米	12.70	13%	
318	控制电缆	KVV-450/750V-10×1.5	米	17.36	13%	
319	控制电缆	KVV-450/750V-14×1.5	米	21.26	13%	
320	控制电缆	KVV-450/750V-16×1.5	米	25.48	13%	双色和阻燃电缆在普通电
321	控制电缆	KVV-450/750V-19×1.5	米	30.20	13%	缆基础上上浮4，耐火电缆
322	控制电缆	KVV-450/750V-24×1.5	米	37.79	13%	在普通电缆基础上上浮9
323	控制电缆	KVV-450/750V-30×1.5	米	42.68	13%	
324	控制电缆	KVV-450/750V-37×1.5	米	51.20	13%	
325	控制电缆	KVV22-450/750V-4×1.5	米	13.22	13%	
326	控制电缆	KVV22-450/750V-5×1.5	米	14.73	13%	
327	控制电缆	KVV22-450/750V-6×1.5	米	15.94	13%	
328	控制电缆	KVV22-450/750V-7×1.5	米	17.02	13%	
329	控制电缆	KVV22-450/750V-8×1.5	米	19.84	13%	
330	控制电缆	KVV22-450/750V-10×1.5	米	25.50	13%	
331	控制电缆	KVV22-450/750V-14×1.5	米	29.30	13%	
332	控制电缆	KVV22-450/750V-16×1.5	米	32.95	13%	
333	控制电缆	KVV22-450/750V-19×1.5	米	35.39	13%	
334	控制电缆	KVV22-450/750V-24×1.5	米	43.21	13%	
335	控制电缆	KVV22-450/750V-30×1.5	米	49.14	13%	
336	控制电缆	KVV22-450/750V-37×1.5	米	59.52	13%	
337	通信电缆	SYWV-75-5	百米	195.39	13%	
338	通信电缆	SYWV-75-7	百米	336.86	13%	
339	通信电缆	SYWV-75-9	百米	489.04	13%	
340	通信电缆	SYWV-75-12	百米	659.08	13%	
341	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×25	米	70.89	13%	/
342	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×35	米	78.88	13%	/
343	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×50	米	84.36	13%	/
344	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×70	米	98.06	13%	/
345	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×95	米	115.18	13%	/
346	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×120	米	125	13%	/
347	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×150	米	146.24	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
348	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×185	米	163.31	13%	/
349	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×240	米	182.64	13%	/
350	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×300	米	219.94	13%	/
351	铜芯交联电力电缆	YJV-8.7/10KV-1×120	米	109.18	13%	/
352	铜芯交联电力电缆	YJV-8.7/10KV-1×150	米	127.23	13%	/
353	铜芯交联电力电缆	YJV-8.7/10KV-1×300	米	249.11	13%	/
354	铜芯交联电力电缆	YJV-3.6/6KV-1×25	米	37.62	13%	/
355	铜芯交联电力电缆	YJV-3.6/6KV-1×35	米	49.62	13%	/
356	铜芯交联电力电缆	YJV-3.6/6KV-1×50	米	56.71	13%	/
357	铜芯交联电力电缆	YJV-3.6/6KV-1×70	米	68.03	13%	/
358	铜芯交联电力电缆	YJV-3.6/6KV-1×95	米	95.20	13%	/
359	铜芯交联电力电缆	YJV-3.6/6KV-1×120	米	101.10	13%	/
360	铜芯交联电力电缆	YJV-10KV-3×25	米	115.61	13%	/
361	铜芯交联电力电缆	YJV-10KV-3×35	米	136.73	13%	/
362	铜芯交联电力电缆	YJV-10KV-3×50	米	150.47	13%	/
363	铜芯交联电力电缆	YJV-10KV-3×70	米	209.88	13%	/
364	铜芯交联电力电缆	YJV-10KV-3×95	米	258.97	13%	/
365	铜芯交联电力电缆	YJV-10KV-3×120	米	320.73	13%	/
366	铜芯交联电力电缆	YJV-10KV-3×150	米	381.11	13%	/
367	铜芯交联电力电缆	YJV-10KV-3×185	米	441.58	13%	/
368	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×25	米	80.70	13%	/
369	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×35	米	88.53	13%	/
370	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×50	米	97.85	13%	/
371	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×70	米	110.53	13%	/
372	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×95	米	130.52	13%	/
373	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×120	米	140.20	13%	/
374	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×150	米	162.40	13%	/
375	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×185	米	182.77	13%	/
376	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×240	米	203.06	13%	/
377	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×300	米	235.59	13%	/
378	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×25	米	122.06	13%	/
379	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×35	米	136.50	13%	/
380	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×50	米	164.58	13%	/
381	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×70	米	218.27	13%	/
382	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×95	米	267.08	13%	/
383	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×120	米	335.85	13%	/
384	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×150	米	388.14	13%	/
385	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×185	米	452.03	13%	/
386	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×240	米	597.29	13%	/
387	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×300	米	710.63	13%	/
<b>十四、铝芯交联绝缘架空线</b>						
1	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-25	米	3.13	13%	/
2	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-35	米	3.83	13%	/
3	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-50	米	5.26	13%	/
4	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-70	米	7.09	13%	/
5	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-95	米	8.69	13%	/
6	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-120	米	10.71	13%	/
7	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-150	米	13.34	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
8	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-185	米	16.27	13%	/
9	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-240	米	20.83	13%	/
10	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-25	米	3.50	13%	/
11	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-35	米	3.88	13%	/
12	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-50	米	5.52	13%	/
13	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-70	米	7.31	13%	/
14	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-95	米	9.83	13%	/
15	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-120	米	11.99	13%	/
16	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-150	米	14.88	13%	/
17	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-185	米	17.31	13%	/
18	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-240	米	22.68	13%	/
19	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-25	米	5.20	13%	/
20	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-35	米	6.03	13%	/
21	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-50	米	7.81	13%	/
22	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-70	米	9.32	13%	/
23	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-95	米	11.79	13%	/
24	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-120	米	14.76	13%	/
25	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-150	米	16.67	13%	/
26	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-185	米	19.63	13%	/
27	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-240	米	26.50	13%	/
28	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-25	米	4.19	13%	/
29	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-35	米	5.21	13%	/
30	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-50	米	6.27	13%	/
31	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-70	米	8.28	13%	/
32	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-95	米	10.90	13%	/
33	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-120	米	12.94	13%	/
34	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-150	米	16.50	13%	/
35	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-185	米	20.30	13%	/
36	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-240	米	26.22	13%	/
37	铝绞线	LJ-25-300	吨	2146.87	13%	/
38	钢芯铝绞线	LGJ-25-300	吨	17507.86	13%	/
<b>十五、特种电缆</b>						
1	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×4	米	24.15	13%	/
2	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×6	米	31.98	13%	/
3	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×10	米	48.14	13%	/
4	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×16	米	71.44	13%	/
5	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×25	米	105.06	13%	/
6	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×35	米	135.40	13%	/
7	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×50	米	189.17	13%	/
8	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×70	米	251.05	13%	/
9	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×95	米	348.96	13%	/
10	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×120	米	446.17	13%	/
11	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×150	米	549.53	13%	/
12	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×185	米	701.48	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
13	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×240	米	865.72	13%	/
14	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×6+1×4	米	29.73	13%	/
15	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×10+1×6	米	33.13	13%	/
16	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×16+1×10	米	47.33	13%	/
17	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×25+1×16	米	70.57	13%	/
18	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×35+1×16	米	94.48	13%	/
19	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×50+1×25	米	130.65	13%	/
20	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×70+1×35	米	179.02	13%	/
21	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×95+1×50	米	254.19	13%	/
22	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×120+1×70	米	313.39	13%	/
23	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×150+1×70	米	385.51	13%	/
24	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×185+1×95	米	477.96	13%	/
25	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×240+1×120	米	609.28	13%	/
26	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×6+2×4	米	28.78	13%	/
27	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×10+2×6	米	39.29	13%	/
28	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×16+2×10	米	61.35	13%	/
29	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×25+2×16	米	91.59	13%	/
30	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×35+2×16	米	110.92	13%	/
31	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×50+2×25	米	155.28	13%	/
32	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×70+2×35	米	210.64	13%	/
33	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×95+2×50	米	284.55	13%	/
34	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×120+2×70	米	372.11	13%	/
35	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×150+2×70	米	434.73	13%	/
36	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×185+2×95	米	562.30	13%	/
37	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×240+2×120	米	725.47	13%	/
38	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×16+1×10	米	65.27	13%	/
39	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×25+1×16	米	94.83	13%	/
40	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×35+1×25	米	123.23	13%	/
41	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×50+1×25	米	169.02	13%	/
42	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×70+1×35	米	226.89	13%	/
43	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×95+1×50	米	315.83	13%	/
44	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×120+1×70	米	394.54	13%	/
45	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×150+1×70	米	487.38	13%	/
46	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×185+1×95	米	620.38	13%	/
47	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×240+1×120	米	787.83	13%	/

十六、电缆桥架

1	槽式喷塑电缆桥架	50×25	米	11.09	13%	厚度 1.0mm
2	槽式喷塑电缆桥架	50×50	米	13.90	13%	厚度 1.0mm
3	槽式喷塑电缆桥架	75×50	米	15.78	13%	厚度 1.0mm
4	槽式喷塑电缆桥架	100×50	米	19.62	13%	厚度 1.0mm
5	槽式喷塑电缆桥架	100×75	米	22.60	13%	厚度 1.0mm
6	槽式喷塑电缆桥架	100×100/150×50	米	25.16	13%	厚度 1.0mm
7	槽式喷塑电缆桥架	150×75	米	28.58	13%	厚度 1.0mm
8	槽式喷塑电缆桥架	150×100/200×50	米	31.14	13%	厚度 1.0mm

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
9	槽式喷塑电缆桥架	200×50	米	37.53	13%	厚度 1.0mm
10	槽式喷塑电缆桥架	200×150/250×50	米	40.09	13%	厚度 1.0mm
11	槽式喷塑电缆桥架	300×100	米	48.62	13%	厚度 1.0mm
12	槽式喷塑电缆桥架	300×150	米	54.60	13%	厚度 1.0mm
13	槽式喷塑电缆桥架	300×200/400×100	米	60.57	13%	厚度 1.0mm
14	槽式喷塑电缆桥架	400×150	米	65.69	13%	厚度 1.0mm
15	槽式喷塑电缆桥架	400×200/500×100	米	71.23	13%	厚度 1.0mm
16	槽式喷塑电缆桥架	600×150	米	97.69	13%	厚度 1.0mm
17	槽式喷塑电缆桥架	600×200	米	107.91	13%	厚度 1.0mm
18	槽式喷塑电缆桥架	50×50	米	20.47	13%	厚度 1.5mm
19	槽式喷塑电缆桥架	75×50	米	24.31	13%	厚度 1.5mm
20	槽式喷塑电缆桥架	100×50	米	28.58	13%	厚度 1.5mm
21	槽式喷塑电缆桥架	100×75	米	32.84	13%	厚度 1.5mm
22	槽式喷塑电缆桥架	100×100/150×50	米	36.68	13%	厚度 1.5mm
23	槽式喷塑电缆桥架	150×75	米	40.94	13%	厚度 1.5mm
24	槽式喷塑电缆桥架	150×100/200×50	米	46.92	13%	厚度 1.5mm
25	槽式喷塑电缆桥架	200×50	米	45.29	13%	厚度 1.5mm
26	槽式喷塑电缆桥架	200×150/250×50	米	52.94	13%	厚度 1.5mm
27	槽式喷塑电缆桥架	300×100	米	70.37	13%	厚度 1.5mm
28	槽式喷塑电缆桥架	300×150	米	76.39	13%	厚度 1.5mm
29	槽式喷塑电缆桥架	300×200/400×100	米	85.15	13%	厚度 1.5mm
30	槽式喷塑电缆桥架	400×150	米	91.51	13%	厚度 1.5mm
31	槽式喷塑电缆桥架	400×200/500×100	米	99.26	13%	厚度 1.5mm
32	槽式喷塑电缆桥架	500×150	米	110.12	13%	厚度 1.5mm
33	槽式喷塑电缆桥架	500×200/600×100	米	116.33	13%	厚度 1.5mm
34	槽式喷塑电缆桥架	600×100	米	116.33	13%	厚度 1.5mm
35	槽式喷塑电缆桥架	600×150	米	124.08	13%	厚度 1.5mm
36	槽式喷塑电缆桥架	600×200	米	132.61	13%	厚度 1.5mm
37	槽式喷塑电缆桥架	300×100	米	110.12	13%	厚度 2.5mm
38	槽式喷塑电缆桥架	300×150	米	125.64	13%	厚度 2.5mm
39	槽式喷塑电缆桥架	300×200/400×100	米	138.04	13%	厚度 2.5mm
40	槽式喷塑电缆桥架	400×150	米	147.34	13%	厚度 2.5mm
41	槽式喷塑电缆桥架	400×200/500×100	米	162.86	13%	厚度 2.5mm
42	槽式喷塑电缆桥架	500×150	米	169.06	13%	厚度 2.5mm
43	槽式喷塑电缆桥架	500×200/600×100	米	181.46	13%	厚度 2.5mm
44	槽式喷塑电缆桥架	600×150	米	192.32	13%	厚度 2.5mm
45	槽式喷塑电缆桥架	600×200	米	199.30	13%	厚度 2.5mm
46	槽式喷塑电缆桥架	600×100	米	179.14	13%	厚度 2.5mm
<b>十七、综合布线系列</b>						
1	超五类 4 对非屏蔽双绞线	HYUTP5-4S	箱 (305 米)	510	13%	/
2	电视终端插座	G86ZTV	只	28.74	13%	/
3	电话插座	G86ZDTN6-2	只	18.50	13%	/



序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
4	信息插座(含信息模块)	G86ZDTN8	只	42	13%	/
<b>十八、电管类</b>						
1	碳素波纹管	DG80	米	6.60	13%	/
2	碳素波纹管	DG110	米	7.70	13%	/
3	碳素波纹管	DG125	米	11.71	13%	/
4	碳素波纹管	DG150	米	13.93	13%	/
5	碳素波纹管	DG175	米	23.21	13%	/
6	碳素波纹管	DG200	米	31.86	13%	/
<b>十九、母线槽类</b>						
1	高强度封闭母线	CMC-2000A	米	3643.54	13%	四线
2	高强度封闭母线	CMC-1600A	米	2938.84	13%	四线
3	高强度封闭母线	CMC-1000A	米	1883.36	13%	四线
4	高强度封闭母线	CMC-2000A	米	4217.29	13%	五线
5	高强度封闭母线	CMC-1250A	米	2692.52	13%	五线
6	高强度封闭母线	CMC-800A	米	1711.86	13%	五线
7	高强度封闭母线	CMC-630A	米	1339.24	13%	五线
8	母线水平弯	CMC-2000A	只	4159.60	13%	四线
9	母线水平弯	CMC-1600A	只	3355.12	13%	四线
10	母线水平弯	CMC-1000A	只	2149.96	13%	四线
11	母线水平弯	CMC-2000A	只	4738.80	13%	五线
12	母线水平弯	CMC-1250A	只	3005.10	13%	五线
13	母线水平弯	CMC-800A	只	1993.27	13%	五线
14	母线水平弯	CMC-630A	只	1580.12	13%	五线
15	始端箱	2000A	台	1120	13%	四线
16	始端箱	1600A	台	920	13%	四线
17	始端箱	1000A	台	820	13%	四线
18	始端箱	2000A	台	1210	13%	五线
19	插接箱	1250A-180A	台	1380	13%	/
20	插接箱	800A-100A	台	1180	13%	/
21	插接箱	630A-125A	台	1080	13%	/
22	母线接头件	2000A	套	894.91	13%	/
23	母线接头件	1600A	套	758.43	13%	/
24	母线接头件	1250A-180A	套	524.55	13%	/
25	母线接头件	1000A	套	409.55	13%	/
26	母线接头件	800A	套	366.52	13%	/
27	母线接头件	630A	套	315.33	13%	/
28	母线弹簧支架	/	套	137.13	13%	/
29	母线末端支架	/	套	76.48	13%	/

## 2023年5月九江市新增部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
<b>一、螺纹钢 (抗震)</b>						
1	螺纹钢 (抗震)	HRB400 E Φ10 以内综合	t	4163	13%	/
2		HRB400 E 以内Φ12-18	t	3922	13%	/
3		HRB400 E 以内Φ20-25	t	3910	13%	/
4		HRB400 E 以内Φ25 以上	t	3984	13%	/
5		HRB400 E Φ20 以内综合	t	3916	13%	/
6		HRB400 E Φ20 以外综合	t	3947	13%	/
<b>二、金属制品</b>						
7	铝合金推拉窗 80 系列壁厚 1.4 mm	5+9A+5 普玻	m <sup>2</sup>	314	13%	品牌产品:塑钢、铝合金门窗价格均为成形后到工地含安装辅材价格,不含安装人工费。
8	铝合金推拉门 80 系列壁厚 2.0 mm	5+9A+5 钢化普玻	m <sup>2</sup>	290	13%	
9	铝合金平开窗 50 系列壁厚 1.4 mm	5+9A+5 普玻	m <sup>2</sup>	334	13%	
10	铝合金平开门 50 系列壁厚 2.0 mm	5+9A+5 钢化普玻	m <sup>2</sup>	394	13%	
11	玻璃地弹门	12 毫米钢化玻璃	m <sup>2</sup>	290	13%	/
12	粉末喷涂铝材	合格产品/品牌产品	Kg	21.15/23.24	13%	/
13	电泳喷涂铝材	合格产品/品牌产品	Kg	21.48/25.52	13%	/
14	氟碳喷涂铝材	合格产品/品牌产品	Kg	27.05/33.48	13%	/
15	断桥氟碳喷涂铝材	合格产品/品牌产品	Kg	28.42/33.59	13%	/
<b>三、砖、砌块、板材、骨料</b>						
16	页岩多孔砖	240×115×90	千块	610	3%	/
17		200×90×90	千块	590	3%	/
18		200×180×90	千块	800	3%	/
19		200×115×50	千块	410	3%	/
20		240×115×53	千块	385	3%	/
21	水泥煤渣空心砖	240×180×90	千块	645	3%	/
22		240×115×90	千块	450	3%	/
23	水泥煤渣标准砖	240×115×53	千块	340	3%	/
24	蒸压砂加气混凝土砌块	B06A5.0 各规格	立方	365	13%	/
25	蒸压砂加气混凝土砌块	B06A3.5 各规格	立方	295	13%	/
26	建筑垃圾再生骨料	5mm--31.5mm	立方	100	3%	/
27	建筑固废再生砂粉	2.3mm--3.0mm	立方	55	3%	/
<b>四、水泥</b>						
28	海螺水泥	M32.5 (散装)	t	379	13%	/
29		M32.5 (袋装)	t	415	13%	/
30		PO42.5 (散装)	t	436	13%	/
31		PO42.5 (袋装)	t	466	13%	/
32	洋房水泥	M32.5 (散装)	t	369	13%	/
33		M32.5 (袋装)	t	405	13%	/
34		PO42.5 (散装)	t	436	13%	/
35		PO42.5 (袋装)	t	461	13%	/
36	鑫山水泥	M32.5 (袋装)	t	364	13%	/

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
37	万年青水泥	PO42.5 (散装)	t	379	13%	/
38		PO42.5 (袋装)	t	420	13%	/
39		M32.5 (散装)	t	359	13%	/
40		M32.5 (袋装)	t	390	13%	/
41		PO42.5 (散装)	t	415	13%	/
42		PO42.5 (袋装)	t	446	13%	/
<b>五、市政排水管、市政工程材料</b>						
43	企口式有筋砼排水管	φ400*1000*40Ⅱ	米	63.5	13%	/
44		φ500*2000*50Ⅱ	米	104.2	13%	/
45		φ600*2000*60Ⅱ	米	190.4	13%	/
46		φ800*2000*80Ⅱ	米	285.3	13%	/
47		φ1000*2000*80Ⅱ	米	469.5	13%	/
48	砼六角档土板	边长 30cm, 厚 6 或 8cm	块	厚 6=12/ 厚 8=15	3%	/
49	花岗岩人行道板	600×600×50(芝麻白)	m <sup>2</sup>	110	13%	/
50	花岗岩盲道板	600×600×50(芝麻白)	m <sup>2</sup>	120	13%	/
51	花岗石桃花红光面拉槽向导板	600×600×30(福建)	m <sup>2</sup>	95	13%	/
52	花岗石虎皮黄光面拉槽向导板	600×600×30(福建)	m <sup>2</sup>	165	13%	/
53	618 黄锈石盲道板	600×600×30(福建)	m <sup>2</sup>	165	13%	/
54	花岗石雪花青光面拉槽向导板	600×600×30(福建)	m <sup>2</sup>	165	13%	/
55	花岗石映山红光面拉槽向导板	600×600×25(福建)	m <sup>2</sup>	142	13%	/
56	花岗石芝麻白抛光路侧石倒边	400×150×1000 ( 星子 )	m	106	13%	/
57	花岗石芝麻白抛光路侧石倒边	400×150×1000 ( 都昌 )	m	97	13%	/
58	芝麻黑抛光倒角树池	100×100mm	m	62	13%	/
59	芝麻黑抛光倒角侧石	100×100mm	m	54	13%	/
60	抛光路侧石, 花坛石	125×100×1000	米	45	13%	/
61	芝麻白火烧面	600×600×30	m <sup>2</sup>	72	13%	/
62		600×600×50	m <sup>2</sup>	110	13%	/
63	青石板凸面	200×100×30	m <sup>2</sup>	75	13%	/
64		200×100×50	m <sup>2</sup>	112	13%	/
65	芝麻白花岗石树池	1000×250×80	m	51	13%	/
66	彩色吸水砖	200×100×60	m <sup>2</sup>	35	3%	/
<b>六、商品混凝土</b>						
67	泵送砼	C15 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	441	3%	泵送砼价格不含泵送费,建筑高度45m 以内泵送费26 元/m <sup>3</sup> , 超过45m 后, 每超过3m 增加泵送费 1 元/m <sup>3</sup> .本价格含 30 公里内运费, 如果实际运距超过 30 公里的, 运费自定;水下混凝土加 20 元/m <sup>3</sup> ;细石混凝土加 20 元/m <sup>3</sup> ;如需添加抗渗、早强、缓凝、抗冻等外加剂,其掺量可参考相应的商品混凝土配合比用量计算费用。
68		C20 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	461	3%	
69		C25 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	481	3%	
70		C30 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	491	3%	
71		C35 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	506	3%	
72		C40 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	521	3%	
73		C45 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	541	3%	
74		C50 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	566	3%	
<b>七、干混砂浆</b>						

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注	
75	干混砌筑砂浆	DMM5	吨	390.15	3%	本价格含 30 公里以内的运费, 如果实际运距超过 30 公里的, 运费自定。	
76		DMM7.5	吨	399.32	3%		
77		DMM10	吨	406.56	3%		
78		DMM15	吨	412.35	3%		
79	干混抹灰砂浆	DPM5	吨	403.89	3%		
80		DPM7.5	吨	411.86	3%		
81		DPM10	吨	419.83	3%		
82		DPM15	吨	427.80	3%		
83		DPM20	吨	437.98	3%		
84	干混地面砂浆	DSM15	吨	419.45	3%		
85		DSM20	吨	429.28	3%		
86		DSM25	吨	441.20	3%		
<b>八、沥青混凝土</b>							
87	粗粒式沥青砼	AC---25	m <sup>3</sup>	975	13%		本价格含 30 公里以内的运费, 如果实际运距超过 30 公里的, 运费自定。
88	中粒式沥青砼	AC---20	m <sup>3</sup>	1010	13%		
89		AC---16	m <sup>3</sup>	1055	13%		
90	细粒式沥青砼	AC---13	m <sup>3</sup>	1085	13%		
91		AC---10	m <sup>3</sup>	1160	13%		
92	改性粗粒式沥青砼	AC---25	m <sup>3</sup>	1110	13%		
93	改性中粒式沥青砼	AC---20	m <sup>3</sup>	1160	13%		
94		AC---16	m <sup>3</sup>	1230	13%		
95	改性细粒式沥青砼	AC---13	m <sup>3</sup>	1300	13%		
96		AC---10	m <sup>3</sup>	1350	13%		
<b>九、市政井盖</b>							
97	球墨铸铁可调式检查井盖 (配套垫圈、防坠网)	Φ650×190 (高) --D400	套	1180	13%	每套重量不小于 120Kg, 承载力不小于 400KN, 具有三点弹簧臂锁定、嵌入式胶条、球墨铸铁防坠网、不锈钢铰链等防护装置。	
98		Φ700×190 (高) --D400	套	1250	13%		
99	自来水闸阀井盖、座	120×150 (复合材料)	套	350	13%	/	
100		140×170 (复合材料)	套	400	13%	/	
101		120×120 (复合材料)	套	350	13%	/	
102		100×100 (复合材料)	套	300	13%	/	
103	自来水水表箱 (一块表)	30×50cm (复合材料)	套	70	13%	/	
104	自来水水表箱 (二块表)	35×50cm (复合材料)	套	80	13%	/	
105	自来水水表箱 (三块表)	45×60cm (复合材料)	套	85	13%	/	
106	自来水水表箱 (四块表)	55×60cm (复合材料)	套	100	13%	/	
107	自来水闸阀井盖、座	Φ75cm (复合材料)	套	260	13%	/	
108	市政雨污井盖、座	Φ70cm (复合钢纤维材料)	套	290	13%	/	
109	市政雨污井盖、座	Φ75cm (复合钢纤维材料)	套	330	13%	/	
110	市政雨水蓖	45×75cm (复合材料)	套	135	13%	/	
111		40×60cm (复合材料)	套	100	13%	/	
112	组合窨井 (砼井座井盖) 重型	Φ700	套	220	13%	/	
113	组合窨井 (砼井座井盖) 轻型	Φ700	套	180	13%	/	
114	砼组合雨水蓖	750×450	套	170	13%	/	
115		600×400	套	130	13%	/	
<b>十、装配式改性石膏轻质隔墙板</b>							

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
116	装配式改性石膏轻质隔墙板	KPB3000x600x100	m <sup>3</sup>	1614.68	13%	防水型
117	装配式改性石膏轻质隔墙板	KPB3000x600x200	m <sup>3</sup>	1345.84	13%	
<b>十一、预制钢筋混凝土方桩</b>						
118	预制钢筋混凝土方桩	AZH--25--XXA(截面 250×250), 锚接	m	100	13%	/
119	预制钢筋混凝土方桩	AZH--25--XXB(截面 250×250), 焊接	m	106	13%	/
120	预制钢筋混凝土方桩	AZH--30--XXA(截面 300×300), 锚接	m	149	13%	/
121	预制钢筋混凝土方桩	AZH--30--XXB(截面 300×300), 焊接	m	169	13%	/
<b>十二、预应力管桩</b>						
122	预应力管桩	PHC--300A--70	m	102	13%	C80
123	预应力管桩	PHC--300AB--70	m	114	13%	C80
124	预应力管桩	PHC--400A--95	m	154	13%	C80
125	预应力管桩	PHC--400AB--95	m	165	13%	C80
126	预应力管桩	PHC--500A--100	m	192	13%	C80
127	预应力管桩	PHC--500AB--100	m	215	13%	C80
128	预应力管桩	PHC--500A--125	m	232	13%	C80
129	预应力管桩	PHC--500AB--125	m	247	13%	C80
130	预应力管桩	PHC--600A--110	m	309	13%	C80
131	预应力管桩	PHC--600AB--110	m	323	13%	C80
132	预应力管桩	PHC--600A--130	m	350	13%	C80
133	预应力管桩	PHC--600AB--130	m	361	13%	C80

<b>十四、市政管材</b>								
			单价 (元/米)					
序号	产品名称	规格型号	环刚度等级 (8KN/m <sup>2</sup> )	环刚度等级 (10KN/m <sup>2</sup> )	环刚度等级 (12.5KN/m <sup>2</sup> )	环刚度等级 (16KN/m <sup>2</sup> )	增值税 税率	备注
148	MPVE 共混增强双壁波纹管	DN200	150	178	229	275	13%	含密封圈
149		DN300	317	352	377	477	13%	含密封圈
150		DN400	463	605	644	694	13%	含密封圈
151		DN500	642	748	849	901	13%	含密封圈
152		DN600	917	1124	1227	1565	13%	含密封圈
153		DN800	1441	1722	2061	2319	13%	含密封圈
154		DN1000	2087	2602	2975	3420	13%	含密封圈
155	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN200	190	/	267	326	13%	/
156		DN300	301	/	418	511	13%	/
157		DN400	445	/	634	775	13%	/
158		DN500	682	/	778	893	13%	/
159		DN600	1031	/	1467	1793	13%	/
160		DN800	1561	/	2174	2654	13%	/
161		DN1000	2281	/	3198	3906	13%	/
162		DN1200	3247	/	5189	6405	13%	/
163	HDPE-M 可视直壁耐压管	DN110	36	39	41	/	13%	此价格仅为材料成品出厂价,不含运费、卸车费及材料辅材费
164		DN160	70	86	103	/	13%	
165		DN200	119	132	151	/	13%	
166		DN300	233	259	299	/	13%	
167		DN400	394	419	461	/	13%	
168		DN500	610	661	731	/	13%	
169		DN600	717	816	960	/	13%	
170	DN800	1295	1425	1553	/	13%		

## 九江市各县价格信息

## 2023年5月九江市各县（市、山）工程常用材料价格汇总表

信息参考价 单位：元

序号	材料名称	规格及型号	单位	德安	永修	都昌	湖口	彭泽	武宁	瑞昌	庐山市	庐山	柴桑区	共青城市	修水	增值税税率
<b>一、金属材料</b>																
1	光圆钢筋	HPB300Φ10 以内综合	t	/	4323	4140	4000	4030	4123	4122	3980	4090	3930	3910	3940	13%
2	螺纹钢	HRB400 E Φ10 以内综合	t	/	4330	4220	4180	4225	4182	4191	4205	4315	4175	4090	4120	13%
3	螺纹钢	HRB400 E 以内Φ12-18	t	/	4112	3990	3900	3850	3913	3860	3905	4015	3873	3810	3840	13%
4	螺纹钢	HRB400 E 以内Φ20-25	t	/	3974	3930	3860	3710	3880	3819	3750	3860	3720	3860	3890	13%
5	螺纹钢	HRB400 E 以内Φ25 以上	t	/	4192	4020	3980	3910	3975	3911	3975	4085	3945	3880	3910	13%
6	螺纹钢（抗震）	HRB400 E Φ20 以内综合	t	3825	3974	3990	3880	/	3926	3850	3950	4060	3905	3840	3880	13%
7	螺纹钢（抗震）	HRB400 E Φ20 以外综合	t	3864	3992	4030	3930	/	3957	3875	3980	4090	3925	3870	3900	13%
<b>二、水泥</b>																
8	南方水泥	M32.5（散装）	t	/	/	/	/	355	/	/	/	/	/	/	/	13%
9		M32.5（袋装）	t	/	/	/	/	385	/	/	/	/	/	/	/	13%
10		PO42.5（散装）	t	/	/	/	/	425	/	/	/	/	/	/	/	13%
11		PO42.5（袋装）	t	/	/	/	/	445	/	/	/	/	/	/	/	13%
12	海螺水泥	M32.5（散装）	t	/	410	345	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
13		M32.5（袋装）	t	/	425	360	370	/	405	/	375	437	/	/	440	13%
14		PO42.5（散装）	t	/	445	385	/	/	436	/	/	/	/	/	/	13%
15		PO42.5（袋装）	t	/	455	400	440	/	456	/	415	478	/	/	490	13%
16	万年青水泥	M32.5（散装）	t	380	/	/	/	335	/	/	/	/	/	370	/	13%
17		M32.5（袋装）	t	410	395	/	360	355	/	/	/	/	/	405	/	13%
18		PO42.5（散装）	t	420	/	/	/	415	/	/	/	/	/	400	/	13%
19		PO42.5（袋装）	t	450	425	/	420	435	/	/	/	/	/	435	/	13%

## 九江市各县价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	德安	永修	都昌	湖口	彭泽	武宁	瑞昌	庐山市	庐山	柴桑区	共青城市	修水	增值税率
20	洋房水泥	M32.5 ( 散装 )	t	/	/	/	/	/	/	384	/	/	/	/	/	13%
21		M32.5 ( 袋装 )	t	/	/	/	390	/	420	415	/	/	/	/	/	13%
22		PO42.5 ( 散装 )	t	/	/	/	/	/	451	446	/	/	/	/	/	13%
23		PO42.5 ( 袋装 )	t	/	/	/	460	/	461	477	/	/	/	/	/	13%
24	鑫山水泥	M32.5 ( 袋装 )	t	/	/	/	/	/	/	/	/	/	365	405	/	13%
25		PO42.5 ( 散装 )	t	/	/	/	/	/	/	/	/	/	370	/	/	13%
26		PO42.5 ( 袋装 )	t	/	/	/	/	/	/	/	/	/	415	435	/	13%
27	李平水泥	M32.5 ( 散装 )	t	/	/	305	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
28		M32.5 ( 袋装 )	t	/	/	325	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
29		PO42.5 ( 散装 )	t	/	/	355	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
30		PO42.5 ( 袋装 )	t	/	/	375	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
<b>三、砖、砂、石</b>																
31	红机砖 100#	240×115×53	千块	435	360	345	/	400	/	/	365	/	395	/	400	3%
32	粘土多孔砖	240×115×90	千块	/	510	/	/	/	/	/	/	/	555	/	550	3%
33	页岩实心砖	240×115×53	千块	390	300	/	390	400	328	359	/	403	420	/	/	3%
34	页岩多孔砖	200×90×90	千块	670	590	/	670	670	/	/	455	/	715	590	/	3%
35	页岩空心砖	200×180×90	千块	810	820	/	900	940	/	/	835	/	925	820	/	3%
36	加气混凝土砌块	综合	m3	/	270	/	/	/	251	/	/	/	290	270	290	13%
37	细砂	/	m3	195	153	210	190	165	/	173	/	239	160	205	200	3%
38	中砂	/	m3	/	183	245	205	185	173	/	175	/	230	/	220	3%
39	粗砂	/	m3	215	183	260	225	200	173	228	/	297	235	255	230	3%
40	片 ( 毛 ) 石	/	m3	/	110	/	120	100	/	90	80	/	/	/	110	3%
41	碎石 ( 综合价 )	/	m3	157	155	160	155	180	165	119	140	228	160	170	170	3%
42	碎石统料	未筛分	m3	/	/	/	130	130	/	/	/	/	/	/	110	3%

## 九江市各县价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	德安	永修	都昌	湖口	彭泽	武宁	瑞昌	庐山市	庐山	柴桑区	共青城市	修水	增值税税率
43	生石灰	/	t	/	/	/	390	391	/	/	/	/	/	/	400	3%
<b>四、玻璃</b>																
44	白玻	4mm	m2	/	/	29	/	32	/	/	34	/	35	/	/	13%
45	白玻	5mm	m2	42	33	/	35	42	/	/	37	/	40	/	/	13%
46	白玻	10mm	m2	/	/	84	/	76	/	/	80	/	/	/	/	13%
47	白玻	12mm	m2	/	/	97	/	90	/	/	90	/	/	/	/	13%
48	钢化玻璃	8mm	m2	79	/	77	75	75	/	75	77	/	70	72	72	13%
49	钢化玻璃	10mm	m2	94	/	87	85	82	/	87	86	/	84	82	82	13%
50	钢化玻璃	12mm	m2	103	/	95	95	96	/	98	96	/	97	94	94	13%
51	钢化玻璃	15mm	m2	/	/	/	/	160	/	176	/	/	180	160	160	13%
52	中空玻璃(普白)	5+6+5	m2	95	/	/	90	88	/	/	97	/	/	89	89	13%
53	中空玻璃(双钢)	5+6+5	m2	/	/	/	105	98	/	111	116	/	92	102	102	13%
<b>五、地面砖、防水</b>																
54	抛光地面砖	300×300	m2	/	/	47	45	45	/	/	/	/	/	45	45	13%
55	抛光地面砖	600×600	m2	/	/	62	55	55	/	/	/	/	/	60	60	13%
56	抛光地面砖	800×800	m2	/	/	72	65	70	/	/	/	/	/	65	65	13%
57	釉面墙面砖	250×400	m2	/	/	30	25	36	/	/	/	/	/	25	25	13%
58	釉面墙面砖	100×100	m2	/	/	25	22	25	/	/	/	/	/	25	25	13%
59	釉面墙面砖	100×200	m2	/	/	25	20	21	/	/	/	/	/	22	22	13%
60	釉面墙面砖	60×200	m2	/	/	20	20	30	/	/	/	/	/	20	20	13%
61	釉面踢脚线	/	米	/	/	5	5.5	6	/	/	/	/	/	/	8	13%
62	APP改性沥青防水卷材	3mm	m2	/	/	23	23	23	/	/	20	/	/	24	25	13%
63	APP改性沥青防水卷材	4mm	m2	/	/	26	27	29	/	/	24	/	/	27	28	13%
64	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2	28	/	25	28	28	/	/	20	/	/	28	25	13%



## 九江市各县价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	德安	永修	都昌	湖口	彭泽	武宁	瑞昌	庐山市	庐山	柴桑区	共青城市	修水	增值税率
65	SBS 改性沥青防水卷材	4mm	m2	31	/	28	31	31	/	/	23	/	/	31	28	13%
<b>六、石材及市政材料</b>																
66	花岗岩人行道板	600×600×30(芝麻白)	m2	/	65	80	83	68	/	85	/	/	/	80	80	13%
67	花岗岩盲道板	600×600×30(芝麻白)	m2	/	85	90	100	85	/	105	/	/	/	/	/	13%
68	砗侧石	1000×400×200	m	/	26	35	32	32	/	35	/	/	/	33	33	3%
69	彩色人行道板	250×250×40-50	m2	/	35	36	35	38	/	/	/	/	/	35	35	3%
70	彩色植草砖	综合	m2	/	30	40	36	39	/	/	/	/	/	38	38	3%
71	混凝土盲道板	250×250×50	m2	/	32	36	33	41	/	/	/	/	/	35	35	3%
72	吸水砖	200×100×60	m2	/	28	41	36	42	/	/	/	/	/	37	37	3%
<b>七、商品混凝土</b>																
73	泵送砗	C15 普通碎石砗	m <sup>3</sup>	413	425	450	450	455	445	445	459	/	450	410	450	3%
74	泵送砗	C20 普通碎石砗	m <sup>3</sup>	423	445	465	470	475	455	455	474	/	460	420	460	3%
75	泵送砗	C25 普通碎石砗	m <sup>3</sup>	433	455	480	485	490	465	465	489	/	470	430	480	3%
76	泵送砗	C30 普通碎石砗	m <sup>3</sup>	443	475	495	495	500	475	475	500	/	480	440	500	3%
77	泵送砗	C35 普通碎石砗	m <sup>3</sup>	453	495	510	510	515	495	490	513	/	500	455	520	3%
78	泵送砗	C40 普通碎石砗	m <sup>3</sup>	473	515	525	525	530	516	510	535	/	520	475	540	3%
79	泵送砗	C45 普通碎石砗	m <sup>3</sup>	/	530	540	/	545	536	/	550	/	540	/	/	3%
80	泵送砗	C50 普通碎石砗	m <sup>3</sup>	/	545	/	/	560	562	/	570	/	560	/	/	3%
<b>备注</b>	1、泵送砗价格不含泵送费，建筑高度 45m 以内泵送费 22 元/m <sup>3</sup> （其中瑞昌市 45m 以内泵送费 20 元/m <sup>3</sup> ），超过 45m 后，每超过 3m 增加泵送费 1 元/m <sup>3</sup> 。本价格含 15 公里内运费，如果实际运距超过 15 公里的，运费自定；水下混凝土加 20 元/m <sup>3</sup> ；细石混凝土加 20 元/m <sup>3</sup> ；如需添加抗渗、早强、缓凝、抗冻等外加剂，其掺量可参考现行定额同标号商品混凝土水泥用量按相关规定比例取定并计算费用。 2、柘林湖码头材料价格可参照永修县价格材料，实际操作按最近供给点取定，如果实际运距超过 15 公里的，运费自定； 3、各县(市、山)材料价格中的一切解释权由各县（市、山）自行负责。															

## 2023年5月上饶市新增部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
1	盘螺	HRB400Φ6 综合	t	4330	13%	/
2	盘螺	HRB400Φ8-10 综合	t	3980	13%	/
3	抗震螺纹钢	HRB400EΦ10 以内综合	t	4200	13%	/
4	山皮石(统料)	/	m <sup>3</sup>	44	3%	/
5	红条石	/	m <sup>3</sup>	190	3%	/
6	机制砂(卵石破碎)	/	m <sup>3</sup>	182	3%	/
7	山砂	/	m <sup>3</sup>	122	3%	/
8	石粉	/	m <sup>3</sup>	77	3%	/
9	粘土多孔砖	190*90*90	千块	600	3%	/
10	土工布	400 克	m <sup>2</sup>	7	13%	/
11	土工布	600 克	m <sup>2</sup>	8	13%	/
12	本色植草砖	/	m <sup>2</sup>	28	3%	/
13	本色树穴砖	/	m <sup>2</sup>	34	3%	/
14	彩色树穴砖	/	m <sup>2</sup>	42	3%	/
15	加筋塑料管	Φ150	m	28	13%	/
16	加筋塑料管	Φ225	m	37	13%	/
17	加筋塑料管	Φ300	m	54	13%	/
18	铸铁井盖座重型	Φ600	套	400	13%	防盗、重车用
19	铸铁井盖座轻型	Φ600	套	370	13%	不防盗、非重车用
20	铸铁窨井盖	475*450	套	260	13%	防盗、重车用
21	BMC 水篦	GF04-750*450 含框	套	200	13%	无框 180 元/块
22	BMC 水篦	GF04-700*400	套	170	13%	/
23	BMC 方形窨井盖	GF04-700*700	套	282	13%	普通
24	BMC 方形窨井盖	GF04-600*600	套	320	13%	重
25	BMC 圆形窨井盖	GF05-Φ750	套	570	13%	双层、重型
26	BMC 圆形窨井盖	GF05-Φ750	套	410	13%	单层、重型
27	BMC 圆形窨井盖	GF01-Φ700	套	316	13%	重
28	BMC 圆形窨井盖	GF02-Φ700	套	288	13%	普通
29	BMC 圆形窨井盖	GF03-Φ700	套	186	13%	轻
30	BMC 圆形窨井盖	GF01-Φ600	套	278	13%	/
31	混凝土路缘石	1000*300*120	m	34	13%	/
32	花岗岩道缘石(芝麻白)	120*350*800	m	65	13%	/
33	花岗岩道缘石(芝麻白)	120*400*800	m	75	13%	/
34	花岗岩道缘石(芝麻白)	120*450*800	m	83	13%	/
35	花岗岩道缘石(芝麻白)	150*350*800	m	79	13%	/
36	花岗岩道缘石(芝麻白)	150*400*800	m	94	13%	/
37	花岗岩道缘石(芝麻白)	150*450*800	m	102	13%	/
38	花岗岩道缘石(芝麻白)	200*500*1000	m	150	13%	/
39	花岗岩人行道板(芝麻灰荔枝面)	300*300*25	m <sup>2</sup>	88	13%	/
40	花岗岩人行道板(芝麻灰火烧面)	350*500*20	m <sup>2</sup>	87	13%	/
41	花岗岩人行道板(芝麻灰光面)	300*300*30	m <sup>2</sup>	108	13%	/
42	花岗岩人行道板(芝麻灰火烧面)	300*300*40	m <sup>2</sup>	117.5	13%	/
43	花岗岩人行道板(芝麻白荔枝面)	300*300*25	m <sup>2</sup>	72	13%	/
44	花岗岩人行道板(芝麻白荔枝面)	300*300*40	m <sup>2</sup>	90	13%	/
45	青石路肩板	600*300*20	m <sup>2</sup>	70	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
46	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管	Φ300 环刚度 8KN/m <sup>2</sup>	m	75	13%	/
47	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管	Φ400 环刚度 8KN/m <sup>2</sup>	m	140	13%	/
48	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管	Φ500 环刚度 8KN/m <sup>2</sup>	m	240	13%	/
49	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管	Φ600 环刚度 8KN/m <sup>2</sup>	m	305	13%	/
50	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管	Φ700 环刚度 8KN/m <sup>2</sup>	m	423	13%	/
51	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管	Φ800 环刚度 8KN/m <sup>2</sup>	m	550	13%	/
52	木质防火门	甲级	m <sup>2</sup>	380	13%	含五金配件及安装
53	木质防火门	乙级	m <sup>2</sup>	360	13%	含五金配件及安装
54	万年青水泥	PO32.5 (散装)	t	435	13%	/
55	万年青水泥	M32.5 (袋装)	t	445	13%	/
56	万年青水泥	PO42.5 (散装)	t	495	13%	/
57	万年青水泥	PO42.5 (袋装)	t	505	13%	/
58	万年青水泥	PO52.5 (散装)	t	525	13%	/
59	万年青水泥	PO52.5 (袋装)	t	535	13%	/
60	鸡山水泥	PC32.5 (散装)	t	425	13%	/
61	鸡山水泥	PC32.5 (袋装)	t	440	13%	/
62	鸡山水泥	PO42.5 (散装)	t	495	13%	/
63	鸡山水泥	PO42.5 (袋装)	t	505	13%	/
64	天峰水泥	PC32.5 (散装)	t	425	13%	/
65	天峰水泥	PC32.5 (袋装)	t	440	13%	/
66	天峰水泥	PO42.5 (散装)	t	495	13%	/
67	天峰水泥	PO42.5 (袋装)	t	505	13%	/
68	非泵送细石砼	C20	m <sup>3</sup>	475	3%	/
69	非泵送细石砼	C25	m <sup>3</sup>	497	3%	/
70	干混砌筑砂浆	DMM5	吨	390	13%	/
		DMM7.5	吨	396	13%	/
		DMM10	吨	402	13%	/
71	干混抹灰砂浆	DPM5	吨	404	13%	/
		DPM7.5	吨	410	13%	/
		DPM10	吨	418	13%	/
		DPM15	吨	431	13%	/
72	干混地面砂浆	DSM15	吨	427	13%	/
		DSM20	吨	436	13%	/
		DSM25	吨	445	13%	/
73	沥青砼	粗粒式	m <sup>3</sup>	985	不含税	含 15KM 内运费及摊铺碾压及下封层和透油层和粘油层及大型机械进出场费用
74	沥青砼	中粒式	m <sup>3</sup>	1086	不含税	
75	沥青砼	细粒式	m <sup>3</sup>	1139	不含税	
76	改性沥青砼	粗粒式	m <sup>3</sup>	1087	不含税	
77	改性沥青砼	中粒式	m <sup>3</sup>	1184	不含税	
78	改性沥青砼	细粒式	m <sup>3</sup>	1235	不含税	
商品混凝土抗渗费、高层加价		P6 : 20 元 P8 : 25 元 HEA : 40 元 楼层加价 8-14 层 5 元 15-18 层 10 元 19 层以上 15 元 注: 楼层加价, 碎石和卵石差价以及混凝土抗渗费 ( P6、P8、HEA ) 适用于市、各县全年各期				

## 2023年5月上饶市大型耕地作业石方市场单价

机械名称	分类	单价
大型耕地	松石	7.5元/m <sup>3</sup>
大型耕地	次坚石	12元/m <sup>3</sup>

说明：1、以上价格通过询价、测算、综合取定；

2、以上价格不含设备场外运输费用；

3、耕地耕次坚石如需爆破施工配合的，爆破次坚石工程量按实际发生另行计算。

4、以上价格为税前价，不另行取费。

5、表中松石对应17版定额的极软岩；

6、17版定额的软岩其饱和单轴抗压强度(Mpa)为 $15 \geq f_r > 5$ ；地勘报告的岩石抗压强度在此范围内的，按表中次坚石计算。

## 2023年5月上饶市土石方运输(含装车)市场单价

反铲挖掘机挖土(装车)、15T自卸车运输						单位：元/立方	
运距	1KM	4KM	7KM	10KM	13KM	16KM	
土方	8.8	13.2	18	23.3	29.1	34.8	
石方	9.3	14.1	19	24.9	31	37.1	

说明：1、以上价格通过对市区余土公司进行调查、询价、综合取定；

2、以上价格未考虑购土费用；

3、场内土方转运参照1Km内单价执行；

4、实际结算时，土石方运距不同可依据上表单价按插入法计算出实际单价，石方未考虑破碎，如运距有小数部分时，运距按整数部分的公里数加1km计算（如3.2km，按4km计算）；

5、石方只考虑石渣或石块装车和运输费用，未考虑石头破碎费用。

6、租用弃土场费用由甲方负责。

7、以上价格为税前价，不另行取费。

上饶市各县价格信息

2023年5月上饶市各县（区）工程常用材料价格汇总表

信息参考价 单位：元

序号	产品名称	型号及规格	单位	广信区	广丰区	弋阳	鄱阳	余干	万年	横峰	铅山	玉山	德兴市	婺源	三清山	增值税税率
1	钢筋（圆钢）	Φ10以内	T	4250	4450	4050	/	4200	4110	4000	4050	3700	4300	3940	3730	13%
2	钢筋（圆钢）	Φ10以外	T	4280	4350	4050	/	4250	4090	4000	4050	/	4300	3940	3730	13%
3	Ⅲ级螺纹钢	Φ20以内	T	4050	4150	/	/	4330	3800	3800	3900	3770	4300	3960	/	13%
4	盘螺	HRB400Φ6	T	4220	4550	4150	4310	4270	4250	4250	4260	4270	4600	4520	4300	13%
5	盘螺	HRB400Φ8-10	T	4000	4250	3920	4210	3920	4100	4000	4130	3920	4100	4230	3950	13%
6	Ⅲ级螺纹钢	Φ10	T	4030	4250	3820	4190	3850	4000	3980	3950	3920	3950	3950	/	13%
7	Ⅲ级螺纹钢	Φ12	T	3850	4150	3780	4170	3850	4000	3950	3900	3850	3920	3920	3880	13%
8	Ⅲ级螺纹钢	Φ14	T	3850	4100	3750	4110	3790	3960	3850	3850	3810	3900	3920	3840	13%
9	Ⅲ级螺纹钢	Φ16-25	T	3710	4050	3730	4020	3700	4000	3800	3800	3770	3880	3900	3800	13%
10	Ⅲ级螺纹钢	Φ25以上	/	3910	/	3680	/	3700	3780	3900	3850	3750	3980	3900	3780	13%
11	冷轧扭钢筋	综合	T	3850	/	/	/	4030	/	4150	4120	/	4100	/	4230	13%
12	冷拔低碳钢丝	Φ5以内	T	3850	/	/	/	4010	/	4300	4120	/	4120	/	4230	13%
13	角钢	等边综合	T	4140	/	4050	/	4340	/	/	4180	/	4220	/	4180	13%
14	角钢	不等边综合	T	4140	4350	4060	/	4340	/	/	4180	/	4220	/	4180	13%
15	槽钢	综合	T	4180	4350	4020	/	4350	/	/	4120	/	4250	/	4180	13%
16	扁钢	综合	T	4170	4350	4020	/	4040	/	/	4120	/	4250	/	4180	13%
17	方钢管	综合	T	4170	4350	4050	/	4040	/	/	3950	/	4250	/	4180	13%
18	工字钢	综合	T	4170	4350	4050	/	4020	/	/	3950	/	4230	/	4180	13%
19	薄钢板	综合	T	4380	4350	4120	/	4250	/	/	4080	/	4250	/	4180	13%
20	中钢板	综合	T	4240	4350	4120	/	4150	/	/	4060	/	4300	/	4180	13%
21	厚钢板	综合	T	4280	4350	4120	/	4200	/	/	4250	/	4330	/	4180	13%
22	镀锌板	δ=0.5mm	T	5480	/	4800	/	5200	/	/	4800	/	5300	5200	4830	13%
23	钢管（脚手架用）	/	T	4200	4450	4150	/	4350	/	/	3950	/	4300	/	4170	13%
24	杉小方	/	m3	1300	1250	1170	1150	1250	1100	1300	/	1230	1200	1200	1250	13%
25	杉中方	/	m3	1300	1250	1200	1150	1250	1100	1300	/	1240	1200	1200	1260	13%
26	杉薄板	/	m3	1450	1350	1230	/	1250	1500	1300	/	1240	1200	1200	1260	13%
27	杉中板	/	m3	1450	1250	1300	/	1250	1400	1300	/	1240	1200	1200	1260	13%

## 上饶市各县价格信息

序号	产品名称	型号及规格	单位	广信区	广丰区	弋阳	鄱阳	余干	万年	横峰	铅山	玉山	德兴市	婺源	三清山	增值税税率
28	杉厚板	/	m3	1500	1250	1180	/	1300	1400	1300	/	1200	1200	1200	1210	13%
29	松木模板	/	m3	1600	1250	1230	1300	1230	1400	1300	1250	1200	1200	1200	1210	13%
30	木胶板模板	15mm(红板)	m²	56	45	44	50	47	/	45	48	45	45	56	45	13%
31	竹胶板模板	12mm	m²	53	45	50	40	49	/	45	/	45	45	56	45	13%
32	毛竹	7-8寸	根	30	18	16	/	18	/	15	/	15	16	17	17	9%
33	竹脚手板侧编	/	m²	24	20	17	14	17	/	15	/	/	17	15	30	13%
34	胶合板	1220×2440×3	m²	30	20	15	13	15	/	15	/	/	16	/	32	13%
35	纤维板	1830×915×4	m²	30	25	/	15	15	/	/	/	/	16	/	33	13%
36	水泥压木丝板	1830×610×25	m²	35	25	/	21	23	/	/	/	/	24	/	35	13%
37	刨花板	1220×2440×12	m²	35	25	/	22	24	/	/	/	/	24	/	37	13%
38	水泥(市地产)	32.5#	T	440	470	430	440	440	490	460	440	420	450	460	450	13%
39	水泥(市地产)	42.5#	T	480	510	450	490	480	530	490	470	440	490	500	470	13%
40	水泥(市地产)	52.5#	T	500	/	480	/	/	/	/	/	460	/	/	490	13%
41	白水泥	/	T	550	/	/	/	580	/	/	/	/	/	/	/	13%
42	红机砖 75#	240×115×53	千块	500	440	/	/	450	/	460	445	400	460	/	420	3%
43	红机砖 100#	240×115×53	千块	500	460	430	/	450	/	/	455	420	480	450	440	3%
44	承重粘土多孔砖	240×115×90	百块	98	90	80	100	80	100	/	/	50	80	/	50	3%
45	承重粘土多孔砖	190×190×90	百块	90	120	78	105	85	85	120	/	80	90	/	80	3%
46	承重粘土多孔砖	190×90×90	百块	55	80	65	84	80	58	75	/	50	80	/	49	3%
47	蒸压灰砂砖多孔砖	240×190×90	百块	/	/	/	/	138	/	/	/	/	/	/	/	13%
48	蒸压灰砂砖配套砖	190×115×90	百块	/	/	/	/	75	/	/	/	/	/	/	/	13%
49	蒸压灰砂砖标砖	240×115×50	百块	/	/	/	/	48	/	/	/	/	/	/	/	13%
50	仿古青砖	240×115×50	百块	/	/	/	/	116	/	/	/	/	/	/	/	13%
51	砼空心砌块砖	240×390×90	百块	300	210	180	/	230	/	/	/	/	210	/	240	3%
52	砼空心砌块砖	90×390×90	百块	300	210	/	/	215	/	/	/	/	220	/	240	3%
53	砼空心砌块砖	120×390×190	百块	300	210	/	/	225	/	/	/	/	220	/	240	3%
54	砼空心砌块砖	190×390×190	百块	300	210	/	/	230	/	/	/	/	220	/	250	3%
55	砂加气混凝土砌块	600×300×200	m3	300	320	285	280	320	320	290	/	255	320	/	270	3%
56	砂加气混凝土砌块	600×300×120	m3	300	320	290	280	320	320	290	/	255	320	/	270	3%
57	砂加气混凝土砌块	600×300×100	m3	320	320	290	280	330	320	290	/	255	320	/	270	3%

## 上饶市各县价格信息

序号	产品名称	型号及规格	单位	广信区	广丰区	弋阳	鄱阳	余干	万年	横峰	铅山	玉山	德兴市	婺源	三清山	增值税税率
58	砂加气混凝土砌块	600×300×80	m <sup>3</sup>	350	320	290	/	330	320	290	/	260	320	/	280	3%
59	砂加气混凝土砌块	600×300×60	m <sup>3</sup>	350	320	/	/	320	/	290	/	260	320	/	280	3%
60	非泵送混凝土 C15	1-3 碎石	m <sup>3</sup>	/	460	470	/	442	/	470	/	460	/	/	490	3%
61	非泵送混凝土 C20	1-3 碎石	m <sup>3</sup>	/	480	495	470	455	470	490	485	480	475	490	510	3%
62	非泵送混凝土 C25	1-3 碎石	m <sup>3</sup>	/	500	515	490	495	490	510	505	500	495	510	530	3%
63	非泵送混凝土 C30	1-3 碎石	m <sup>3</sup>	/	520	535	510	515	510	530	525	520	515	530	550	3%
64	非泵送混凝土 C35	1-3 碎石	m <sup>3</sup>	/	540	560	530	535	530	550	550	540	535	550	570	3%
65	非泵送混凝土 C40	1-3 碎石	m <sup>3</sup>	/	560	580	550	555	550	570	570	560	555	570	590	3%
66	非泵送混凝土 C45	1-3 碎石	m <sup>3</sup>	/	580	595	570	575	570	590	585	580	/	590	610	3%
67	非泵送混凝土 C50	1-3 碎石	m <sup>3</sup>	/	600	610	590	595	/	610	595	600	/	610	630	3%
68	生石灰	/	T	360	240	280	/	235	/	/	/	/	235	/	280	3%
69	中(粗)砂	/	m <sup>3</sup>	215	280	245	170	217	200	260	295	260	260	260	270	3%
70	中砂	/	m <sup>3</sup>	250	290	250	190	175	200	290	299	260	280	280	270	3%
71	机制中(粗)砂	/	m <sup>3</sup>	180	185	135	/	140	160	165	195	140	/	160	140	3%
72	卵石	粒径 10 以内	m <sup>3</sup>	170	150	140	/	170	125	165	160	120	165	165	/	3%
73	卵石	粒径 20 以内	m <sup>3</sup>	170	150	140	/	170	125	165	160	120	165	165	/	3%
74	卵石	粒径 40 以内	m <sup>3</sup>	170	150	140	/	170	125	165	160	120	165	165	/	3%
75	小豆石	/	m <sup>3</sup>	166	140	135	/	/	110	/	/	/	135	135	103	3%
76	碎石	综合	m <sup>3</sup>	142	140	135	160	141	150	165	/	120	170	170	140	3%
77	天然砂砾	/	m <sup>3</sup>	/	/	/	/	/	120	/	155	/	170	170	/	3%
78	PJ 保温装饰一体板	微晶面 8mm*发泡层 42mm	m <sup>2</sup>	/	/	/	/	/	/	/	650	/	/	/	/	13%
79	铝模板(租赁)	高层标准层 25 层以上	m <sup>2</sup>	/	/	/	/	/	/	/	/	21	/	/	/	13%

## 2023年5月抚州市新增部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率
1	普通防盗门	900*2100 成品	樘	935.98	13%
2	铝合金卷帘门	/	m <sup>2</sup>	200	13%
3	塑钢窗	/	m <sup>2</sup>	208	13%
4	塑钢门	/	m <sup>2</sup>	208	13%
5	白水泥	/	t	594.50	13%
6	红机砖 75#	240*115*53	千块	420	3%
7	页岩烧结砖	190*190*90	千块	920	3%
8	页岩烧结砖	240*115*53	千块	435	3%
9	页岩烧结砖	190*190*53	千块	430	3%
10	室外铝塑板	双面 1220*2440*4	m <sup>2</sup>	52.91	13%
11	室内铝塑板	双面 1200*2440*3	m <sup>2</sup>	41.76	13%
12	凹凸文化石	400*200	m <sup>2</sup>	40	13%
13	人行道板	250*200 白色	m <sup>2</sup>	21.40	3%
14	人行道板	250*200 铁红	m <sup>2</sup>	21.40	3%
15	人行道板 S 型植草砖	400*200	m <sup>2</sup>	32.89	3%
16	吸水砖	200*100*60	m <sup>2</sup>	37.12	3%
17	芝麻白火烧板	600*300*60	m <sup>2</sup>	138.58	13%
18	芝麻白火烧板	600*300*50	m <sup>2</sup>	123.66	13%
19	芝麻白火烧板	600*300*80	m <sup>2</sup>	168.84	13%
20	芝麻白火烧板	600*300*30	m <sup>2</sup>	79	13%
21	芝麻白火烧板(广场砖)	200*100*45	m <sup>2</sup>	118.61	13%
22	芝麻白火烧板(路缘石) 倒边	500*300*120	m	55.55	13%
23	芝麻白火烧板(路缘石) 倒边	500*350*120	m	60.04	13%
24	芝麻白火烧板(路缘石) 倒边	500*500*120	m	79.66	13%
25	竹叶青花岗石石板	600*300*50	m <sup>2</sup>	189.05	13%
26	庐山青花岗石石板	600*300*50	m <sup>2</sup>	223.53	13%
27	新疆红荔枝板	600*600*50	m <sup>2</sup>	362.05	13%
28	中国黑毛面板	600*600*50	m <sup>2</sup>	324	13%
29	黄锈石荔枝板	600*600*20	m <sup>2</sup>	126.63	13%
30	黄锈石荔枝板	600*600*50	m <sup>2</sup>	286.55	13%
31	芝麻黑荔枝板	600*600*50	m <sup>2</sup>	173	13%
32	芝麻黑小石料	100*100*50	m <sup>2</sup>	158.73	13%
33	芝麻黑火烧面盖板	600*400*100	m <sup>2</sup>	278.23	13%
34	芝麻黑火烧板	300*600*20	m <sup>2</sup>	71.93	13%
35	法国米黄	800*800*18	m <sup>2</sup>	602.82	13%
36	泰国米黄	800*800*15	m <sup>2</sup>	498.19	13%
37	泵送砼	C15 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	445	备注：以上价格为碎石级配组价，如采用砾石每方减10元。泵送费为十二层(高度50米)内，超过十二层每超一层每方另加2元泵送费、超过50米每超3M每方另加2元泵送费、如超过15公里每超1公里每方另加1元。3%
38	泵送砼	C20 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	455	
39	泵送砼	C25 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	465	
40	泵送砼	C30 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	475	
41	泵送砼	C35 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	490	
42	泵送砼	C40 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	515	
43	泵送砼	C45 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	545	
44	泵送砼	C50 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	595	



序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率
45	铝合金推拉窗 80 系列壁厚 1.4mm	5+9A+5 普玻	m <sup>2</sup>	271	13%
46	铝合金推拉门 80 系列壁厚 2.0mm	5+9A+5 钢化普玻	m <sup>2</sup>	316	13%
47	铝合金平开窗 50 系列壁厚 1.4mm	5+9A+5 普玻	m <sup>2</sup>	293	13%
48	铝合金平开门 50 系列壁厚 2.0mm	5+9A+5 钢化普玻	m <sup>2</sup>	429	13%
49	钢化玻璃	厚 5mm	m <sup>2</sup>	40	13%
50	钢化玻璃	厚 6mm	m <sup>2</sup>	58	13%
51	中空玻璃普玻	5+9A+5	m <sup>2</sup>	96	13%
52	中空玻璃普玻	5+12A+5	m <sup>2</sup>	99	13%
53	中空玻璃普玻	6+9A+6	m <sup>2</sup>	136	13%
54	中空玻璃普玻	6+12A+6	m <sup>2</sup>	141	13%
55	中空玻璃单钢	5+9A+5	m <sup>2</sup>	100	13%
56	中空玻璃单钢	5+12A+5	m <sup>2</sup>	105	13%
57	中空玻璃单钢	6+9A+6	m <sup>2</sup>	140	13%
58	中空玻璃单钢	6+12A+6	m <sup>2</sup>	145	13%
59	中空玻璃双钢	5+9A+5	m <sup>2</sup>	110	13%
60	中空玻璃双钢	5+12A+5	m <sup>2</sup>	116	13%
61	中空玻璃双钢	6+9A+6	m <sup>2</sup>	146	13%
62	中空玻璃双钢	6+12A+6	m <sup>2</sup>	150	13%
63	中空玻璃	6Low-E+12A+6mm	m <sup>2</sup>	140	13%
64	中空玻璃双钢	5Low-E+9A+5mm	m <sup>2</sup>	160	13%
65	中空玻璃双钢	6Low-E+9A+6mm	m <sup>2</sup>	170	13%
66	中空玻璃双钢	6Low-E+12A+5mm	m <sup>2</sup>	168	13%
67	PVC 塑料板(专业铝模压槽板)	2440×1220×10mm (密度 0.7-0.75g/cm <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	99(295 元/张)	13%(省内其他 地市加运杂费 1-3 元/m <sup>2</sup> )
68	PVC 塑料板(专业铝模压槽板)	2440×1220×15mm (密度 0.7-0.75g/cm <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	143(426 元/张)	
69	PVC 塑料板(专业铝模压槽板)	2440×1220×20mm (密度 0.7-0.75g/cm <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	198(585 元/张)	
70	DEXIN 建筑塑料复合模板	1830×915×15mm (密度 0.7-0.75g/cm <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	143(240 元/张)	
71	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管	DN200SN8/SN10/SN12.5	m	327/410/456	13%
72	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管	DN300SN8/SN10/SN12.5	m	413/530/579	13%
73	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管	DN400SN8/SN10/SN12.5	m	625/790/897	13%
74	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管	DN500SN8/SN10/SN12.5	m	774/970/1083	13%
75	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管	DN600SN8/SN10/SN12.5	m	1064/1380/1596	13%
76	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管	DN800SN8/SN10/SN12.5	m	1795/2250/2398	13%
77	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管	DN1000SN8/SN10/SN12.5	m	2422/3150/3591	13%
78	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管	DN1200SN8/SN10/SN12.5	m	3610/4600/5700	13%
79	高抗冲增强管	DN110SN8/SN10/SN12.5	m	95/132/149	13%
80	高抗冲增强管	DN160SN8/SN10/SN12.5	m	162/186/220	13%
81	高抗冲增强管	DN200SN8/SN10/SN12.5	m	223/2426/279	13%
82	高抗冲增强管	DN300SN8/SN10/SN12.5	m	3351/391/391	13%

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率
83	高抗冲增强管	DN400SN8/SN10/SN12.5	m	484/566/712	13%
84	高抗冲增强管	DN500SN8/SN10/SN12.5	m	708/854/1037	13%
85	高抗冲增强管	DN600SN8/SN10/SN12.5	m	1021/1261/1505	13%
86	高抗冲增强管	DN800SN8/SN10/SN12.5	m	1854/2238/2954	13%
87	高抗冲增强管	DN1000SN8/SN10/SN12.5	m	3319/4016/4860	13%
88	高抗冲增强管	DN1200SN8/SN10/SN12.5	m	4028/4874/5898	13%
89	高抗冲增强管	DN1500SN8/SN10	m	7690/10970	13%
90	FRPVC 玻纤复合增强管	DN100SN8/SN10	m	75/90	13%
91	FRPVC 玻纤复合增强管	DN150SN8/SN10	m	150/180	13%
92	FRPVC 玻纤复合增强管	DN200SN8/SN10	m	242/290	13%
93	FRPVC 玻纤复合增强管	DN300SN8/SN10	m	406/487	13%
94	FRPVC 玻纤复合增强管	DN400SN8/SN10	m	670/804	13%
95	FRPVC 玻纤复合增强管	DN500SN8/SN10	m	896/1075	13%
96	FRPVC 玻纤复合增强管	DN600SN8/SN10	m	1113/1335	13%
97	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN200SN8/SN10/SN12.5	M	280/336/403	13%
98	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN300SN8/SN10/SN12.5	M	413/530/579	13%
99	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN400SN8/SN10/SN12.5	M	625/790/897	13%
100	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN500SN8/SN10/SN12.5	M	774/970/1083	13%
101	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN600SN8/SN10/SN12.5	M	1076/1183/1419	13%
102	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN800SN8/SN10/SN12.5	M	1788/2145/2570	13%
103	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN1000SN8/SN10/SN12.5	M	2380/2856/3426	13%
104	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN1200SN8/SN10/SN12.5	M	3118/3941/4489	13%
105	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN1500SN8/SN10/SN12.5	M	5986/7183/8619	13%
106	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN300SN7.5/SN10/SN12.5	M	410/474/541	13%
107	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN400SN7.5/SN10/SN12.5	M	609/718/846	13%
108	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN500SN7.5/SN10/SN12.5	M	765/880/1009	13%
109	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN600SN7.5/SN10/SN12.5	M	1040/1215/1397	13%
110	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN800SN7.5/SN10/SN12.5	M	1683/1937/2140	13%
111	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN1000SN7.5/SN10/SN12.5	M	2366/2722/3217	13%
112	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN1200SN7.5/SN10/SN12.5	M	3009/3505/4032	13%
113	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN1500SN7.5/SN10/SN12.5	M	5757/6651/7647	13%
114	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN400SN7.5/SN10/SN12.5	M	1719/2447/2827	13%
115	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN500SN20/SN40/SN60	M	2016/2772/3152	13%
116	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN600SN20/SN40/SN60	M	2208/2887/3267	13%
117	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN800SN20/SN40/SN60	M	2600/3969/4604	13%
118	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN1000SN20/SN40/SN60	M	3712/5373/6234	13%

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率
119	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN1200SN20/SN40/SN60	M	4599/7178/8326	13%
120	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN1400SN20/SN40/SN60	M	6570/10353/12008	13%
121	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN1500SN20/SN40/SN60	M	8145/12637/15110	13%
122	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN1600SN20/SN40/SN60	M	8735/13770/15973	13%
123	玻璃纤维增强塑料夹砂管(离心浇铸)	DN1800SN8/SN10/SN12.5/ SN16	M	12060/17972/20925	13%
124	HDPE-M 可视直壁耐压管	DN200SN8/SN10/SN12.5/ N16	m	129/142/162/244	13%
125	HDPE-M 可视直壁耐压管	DN300SN8/SN10/SN12.5/ N16	m	251/280/228/439	13%
126	HDPE-M 可视直壁耐压管	DN400SN8/SN10/SN12.5/ N16	m	425/450/501/688	13%
127	HDPE-M 可视直壁耐压管	DN500SN8/SN10/SN12.5/ N16	m	660/711/788/1082	13%
128	HDPE-M 可视直壁耐压管	DN600SN8/SN10/SN12.5/ N16	m	776/887/1039/1400	13%
129	HDPE-M 可视直壁耐压管	DN800SN8/SN10/SN12.5/ N16	m	1405/1382/1686/ 2236	13%
130	HDPE-M 可视直壁耐压管	DN1000SN8/SN10/SN12.5/ SN16	m	2523/2688/2971/ 4088	13%
131	HDPE-M 可视直壁耐压管	DN1200SN8/SN10/SN12.5/ SN16	m	2523/3890/4170/ 5738	13%
132	聚苯乙烯复合板	2440*610*100mm	m <sup>2</sup>	94	13%
133	聚苯乙烯复合板	2440*610*120mm	m <sup>2</sup>	103	13%
134	水泥空心板	2500*90*600mm	m <sup>2</sup>	68	13%
135	水泥空心板	2500*120*600mm	m <sup>2</sup>	85	13%
136	混凝土陶粒空心板	2500*600*100mm	m <sup>2</sup>	77	13%
137	混凝土陶粒空心板	2500*600*120mm	m <sup>2</sup>	86	13%
138	混凝土陶粒空心板	2500*600*200mm	m <sup>2</sup>	123	13%
139	合金改性聚乙烯(PVC-MD)抗冲击 波纹管Φ200	SN8/SN10	M	190/196	13%
140	合金改性聚乙烯(PVC-MD)抗冲击 波纹管Φ300	SN8/SN10	M	290/298	13%
141	合金改性聚乙烯(PVC-MD)抗冲击 波纹管Φ400	SN8/SN10	M	440/472	13%
142	合金改性聚乙烯(PVC-MD)抗冲击 波纹管Φ500	SN8/SN10	M	725/747	13%
143	合金改性聚乙烯(PVC-MD)抗冲击 波纹管Φ600	SN8/SN10	M	1080/1125	13%
144	合金改性聚乙烯(PVC-MD)抗冲击 波纹管Φ800	SN8/SN10	M	1732/1780	13%
145	合金改性聚乙烯(PVC-MD)抗冲击 波纹管Φ1000	SN8/SN10	M	2970/3067	13%
146	合金改性聚乙烯(PVC-MD)抗冲击 波纹管Φ1200	SN8/SN10	M	4120/4180	13%

## 抚州市各县价格信息

## 2023年5月抚州市各县（区）工程常用材料价格汇总表

信息参考价 单位：元

序号	材料名称	型号及规格	单位	南城	黎川	南丰	崇仁	乐安	宜黄	金溪	资溪	东乡	广昌	临川	增值税税率
一、钢材															
1	钢筋	Φ10 以内 综合	T	3950	4010	4108	3960	4210	3990	3860	/	3970	3795	4014	13%
2	钢筋	Φ10 以外 综合	T	4050	/	/	3860	4160	3890	/	/	/	/	3963	13%
3	冷轧扭钢筋	综合	T	4220	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
4	冷拔低碳钢丝	Φ5 以内 综合	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
5	冷轧低碳钢丝	Φ10 以内 综合	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
6	螺纹钢	HRB335 Φ12	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
7	螺纹钢	HRB335Φ14	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
8	螺纹钢	HRB335Φ16	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
9	螺纹钢	HRB335Φ18	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
10	螺纹钢	HRB335Φ20	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
11	螺纹钢	HRB335Φ20 以外综合	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
12	螺纹钢	HRB400Φ10	T	4190	3990	/	3860	4010	3890	/	4320	3890	3795	/	13%
13	螺纹钢	HRB400Φ12	T	3785	3990	3938	3860	3960	3850	3780	4250	3870	3895	3862	13%
14	螺纹钢	HRB400Φ14	T	3785	3990	3878	3820	3880	3790	3720	4190	3810	3700	3862	13%
15	螺纹钢	HRB400Φ16	T	3785	3800	3858	3800	3760	3770	3700	4170	3790	3750	3862	13%
16	螺纹钢	HRB400Φ18	T	3785	3800	3738	3760	3760	3650	3700	4050	3670	3660	3862	13%
17	螺纹钢	HRB400Φ20	T	3700	3800	3818	3850	3840	3750	3680	4150	3770	3730	3862	13%
18	螺纹钢	HRB400Φ20 以外综合	T	3700	3800	3888	3830	4010	3730	3660	4050	3800	4320	3761	13%
19	角钢	综合	T	/	4210	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
20	槽钢	综合	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
21	扁钢	综合	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
22	方钢	综合	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
23	工字钢	综合	T	4240	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
24	薄钢板	综合	T	4280	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
25	中钢板	综合	T	4240	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
26	厚钢板	综合	T	4070	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%

## 抚州市各县价格信息

序号	材料名称	型号及规格	单位	南城	黎川	南丰	崇仁	乐安	宜黄	金溪	资溪	东乡	广昌	临川	增值税税率
27	花纹钢板	综合	T	4240	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
28	镀锌钢板	δ=0.5mm	T	4600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
29	镀锌钢板	δ=0.75mm	T	4600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
30	镀锌钢板	δ=1.0mm	T	4600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
31	钢绞线	/	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
32	铁件	/	kg	4.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
33	钢轨	/	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
34	无粘结钢丝束	/	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
35	钢管(脚手架用)	/	T	4200	4620	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
<b>二、水泥</b>															
36	普通水泥	PO42.5(散装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
37	普通水泥	PO42.5(袋装)	T	560	440	450	500	520	510	480	550	545	500	红狮/452, 南方/463	13%
38	普通水泥	PO42.5R(散装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
39	普通水泥	PO42.5R(袋装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
40	普通水泥	PO52.5(散装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
41	普通水泥	PO52.5(袋装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
42	普通水泥	PO52.5R(散装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
43	普通水泥	PO52.5R(袋装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
44	普通水泥	PC32.5(散装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
45	普通水泥	PC32.5(袋装)	T	490	390	400	460	500	460	430	490	495	430	红狮/417, 南方/428	13%
46	普通水泥	PC42.5(散装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
47	普通水泥	PC42.5(袋装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
48	普通水泥	PS32.5(散装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
49	普通水泥	PS32.5(袋装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
50	白水泥	/	T	620	550	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
<b>三、砖、瓦、灰、砂、石</b>															
51	红机砖 100#	240×115×53	干块	380	420	380	360	410	450	440	/	420	/	422	3%
52	粘土多孔砖	240×115×90	干块	680	700	780	/	770	/	/	/	/	680	/	3%

## 抚州市各县价格信息

序号	材料名称	型号及规格	单位	南城	黎川	南丰	崇仁	乐安	宜黄	金溪	资溪	东乡	广昌	临川	增值税税率
53	水泥煤渣空心砖	250×120×90	千块	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
54	水泥煤渣空心砖	390×190×190	千块	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
55	水泥煤渣空心砖	390×190×115	千块	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
56	粉煤灰空心砖	390×190×240	千块	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
57	粉煤灰空心砖	390×190×115	千块	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
58	空心砖	390×190×240	千块	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
59	空心砖	390×190×190	千块	/	760	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
60	加气混凝土砌块	/	M3	280	/	/	290	320	/	/	/	340	/	261	13%
61	天然砂	/	M3	/	/	/	/	120	/	/	/	/	/	160	3%
62	中(粗)砂	/	M3	145	145	135	160	120	/	160	100(机制砂)	180	115	160	3%
63	绿豆砂	/	M3	150	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3%
64	片(毛)石	/	M3	48	95	120	90	/	90	90	130	/	95	116	3%
65	碎石(综合价)	/	M3	110	105	/	120	125	120	115	100	120	98	148	3%
66	卵石(综合价)	/	M3	80	80	/	95	110	/	95	/	/	/	100	3%
67	料石	/	M3	200	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
68	炉渣	/	M3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
69	矿渣	/	M3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
70	熟石灰	/	T	495	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3%
71	生石灰	/	T	412	420	435	420	/	/	430	/	/	/	/	3%
<b>四、商品混凝土(广昌县为10公里以内、泵送高度22米以内价格,非泵减10元)</b>															
72	泵送砼	C10 普通砼	M3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3%
73	泵送砼	C15 普通砼	M3	480	475	490	480	470	480	495	475	500	410	425	3%
74	泵送砼	C20 普通砼	M3	490	485	505	490	485	490	505	480	510	420	435	3%
75	泵送砼	C25 普通砼	M3	500	495	520	500	500	500	515	495	520	430	445	3%
76	泵送砼	C30 普通砼	M3	515	505	535	510	515	510	530	510	535	440	455	3%
77	泵送砼	C35 普通砼	M3	540	525	565	525	530	530	545	530	555	455	480	3%
78	泵送砼	C40 普通砼	M3	580	545	595	545	550	550	565	550	570	485	510	3%
79	泵送砼	C45 普通砼	M3	620	575	/	565	570	600	585	580	585	525	540	3%

## 抚州市各县价格信息

序号	材料名称	型号及规格	单位	南城	黎川	南丰	崇仁	乐安	宜黄	金溪	资溪	东乡	广昌	临川	增值税税率
80	泵送砼	C50 普通砼	M3	680	625	/	/	620	/	/	610	605	565	/	3%
<b>五.其它</b>															
81	烧结粘土多孔砖(13孔)	190×190×90	块	0.78	/	/	0.86	0.85	0.85	0.85	0.81	0.85	/	0.74	3%
82	烧结粘土多孔砖(20孔)	240×115×90	块	0.65	0.68	/	0.68	0.85	/	0.75	/	0.78	/	0.57	3%
83	松模板	/	M3	1550	1200	/	/	/	/	1350	/	/	/	1228	13%
84	钢管脚手架(双排)	包工包料	M2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
85	水泥彩瓦/脊瓦	9.0块/m <sup>2</sup> 、4块/m	M <sup>2</sup> /M	13.90/10.3	/	16.8	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
86	杉木檩条	Φ8-Φ11	M3	1260	1300	/	/	/	/	1100	/	/	/	1575	13%
87	杉园木(屋架料)	/	M3	1260	1100	/	/	/	/	1100	/	/	/	/	13%
88	铝合金窗	/	M <sup>2</sup>	带纱 178/ 不带纱:	180	180- 260	/	/	/	260	/	/	/	185	13%
89	未筛分碎石	/	M3	100	80	/	/	/	/	/	/	/	/	95	13%
90	木胶板(合板)模板	(1.8cm厚)	M <sup>2</sup>	/	35	35	/	/	/	/	/	/	/	38	13%
91	陶瓷彩瓦/脊瓦	11块/M <sup>2</sup> 5.5块/M	M <sup>2</sup> /M	2.9元/块, 4.5元/块	32/25	27/ 26	/	/	/	28/30	/	/	/	32/25	9%
92	松园木	Φ8-Φ13(长3m-4.5m)	M3	1200	1200	/	/	/	/	1100	/	/	/	1015	9%
93	石粉	/	M3	67	/	60	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
94	汽油 92#	/	kg	目前本县无 90#汽油出售。	10.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
95	0#柴油	/	kg	7.46	8.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
96	商品砼抗渗费 (根据商品砼价格增加)	/	m <sup>3</sup>	P6/20元、 P8/30元	20	30	P6/30	/	30	P6/30、 P8/50	/	20	/	p6/20, p8/30	3%
97	商品砼抗裂费 (根据商品砼价格增加)	/	m <sup>3</sup>	目前本县 无销售	/	20	/	/	30	/	/	20	/	20	3%
98	水下商品砼 (根据商品砼价格增加)	/	m <sup>3</sup>	根据商品砼每 立方价格提高 一个等级	/	30	/	/	/	/	/	20	/	20	3%

## 2023年5月宜春市新增部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率
1	预应力混凝土管桩(5m-9m)	PHC-400A-95	m	202	13%
2	预应力混凝土管桩(10m-15m)	PHC-400A-95	m	187	13%
3	内衬PVC预制钢筋混凝土电缆保护管	4米2+1管	节	1320	13%
4	内衬PVC预制钢筋混凝土电缆保护管	4米6+2管	节	3852	13%
5	内衬PVC预制钢筋混凝土电缆保护管	4米8+2管	节	5056	13%
6	内衬PVC预制钢筋混凝土电缆保护管	4米12+4管	节	7392	13%
7	通体微晶石	600mm*600mm*8.5mm	m <sup>2</sup>	370	13%
8	通体微晶石	600mm*600mm*10mm	m <sup>2</sup>	420	13%
9	通体微晶石	600mm*600mm*12mm	m <sup>2</sup>	464	13%
10	通体微晶石	600mm*600mm*15mm	m <sup>2</sup>	498	13%
11	反应粘结型高分子湿铺防水卷材	1.5mm(PET膜)单面	m <sup>2</sup>	27	13%
12	反应粘结型高分子湿铺防水卷材	2.0mm(PET膜)单面	m <sup>2</sup>	31	13%
13	反应粘结型高分子湿铺防水卷材	1.5mm(PET膜)双面	m <sup>2</sup>	29	13%
14	反应粘结型高分子湿铺防水卷材	2.0mm(PET膜)双面	m <sup>2</sup>	33	13%
15	YT无机保温砂浆	/	t	1990	13%
16	泡沫玻璃保温板	600mm*300mm*80mm	m <sup>3</sup>	995	13%
17	钢质隔热防火门(甲级)	GFM-bd5A1.5	m <sup>2</sup>	530	13%
18	钢质隔热防火门(乙级)	GFM-bd5A1.0	m <sup>2</sup>	510	13%
19	铝合金百叶	1.4mm	m <sup>2</sup>	240	13%
20	圆形钢纤维混凝土井盖	φ800mmA级	套	396	13%
21	圆形钢纤维混凝土井盖	φ800mmC级	套	198	13%
22	圆形钢纤维混凝土井盖	φ900mmB级双层	套	685	13%
23	方形钢纤维混凝土井盖	1200mm*900mmB级双	套	501	13%
24	方形钢纤维混凝土井盖	800mm*800mmC级	套	286	13%
25	钢纤维混凝土雨水篦	750mm*450mmB级	套	209	13%
26	干混普通砌筑砂浆	DPM5.0	t	387	3%
27	干混普通抹灰砂浆	DPM7.5	t	392	3%
28	干混普通外墙抹灰	DPM10	t	397	3%
29	干混普通外墙抹灰	DPM15	t	402	3%
30	240孔砖(烧结砖)	240mm*190mm*90mm	块	0.9	13%
31	KP1(烧结砖)	240mm*115mm*90mm	块	0.7	13%
32	190孔砖(烧结砖)	190mm*190mm*90mm	块	0.7	13%
33	190配砖(烧结砖)	190mm*90mm*90mm	块	0.5	13%
34	普通标砖(烧结砖)	240mm*115mm*53mm	块	0.4	13%
35	PC砖(生态石板)	300mm*600mm*30mm	m <sup>2</sup>	124	13%
36	PC砖(生态石板)	300mm*600mm*50mm	m <sup>2</sup>	175	13%
37	PC砖(生态石磨光板)	300mm*600mm*30mm	m <sup>2</sup>	169	13%
38	PC砖(生态石磨光板)	300mm*600mm*50mm	m <sup>2</sup>	235	13%
39	PC砖(生态路沿石)	600mm*250mm*150mm	m <sup>2</sup>	97	13%
40	干混砌筑砂浆	DMM5	T	410	3%
41		DMM7.5	T	415	3%
42		DMM10	T	420	3%
43	干混抹灰砂浆	DPM7.5	T	420	3%
44		DPM10	T	425	3%
45		DPM15	T	430	3%
46		DPM20	T	440	3%
47		DSM10	T	420	3%
48		干混地面砂浆	DSM15	T	430
49		DSM20	T	440	3%



宜春市各县价格信息

2023年5月宜春市各县（市）工程常用材料价格汇总表

信息参考价 单位：元

序号	材料名称	规格及型号	单位	奉新县	万载县	上高县	宜丰县	靖安县	铜鼓县	丰城市	樟树市	高安市	增值税税率
一、钢材													
1	钢筋	Φ10以内 综合	T	4220	4200	4300	4280	4250	4350	4350	4100	4180	13%
2	钢筋	Φ10以外 综合	T	4180	4100	4200	4200	4000	4250	4300	4100	4180	13%
3	冷轧扭钢筋	综合	T	/	/	/	/	/	/	/	3990	/	13%
4	冷拔低碳钢丝	Φ5以内 综合	T	/	/	/	/	/	/	/	3990	/	13%
5	冷轧低碳钢丝	Φ10以内 综合	T	/	/	/	/	/	/	/	3990	/	13%
6	螺纹钢	HRB335 Φ12	T	/	/	/	/	/	/	4150	3990	/	13%
7	螺纹钢	HRB335Φ14	T	/	/	/	/	/	/	4150	3960	/	13%
8	螺纹钢	HRB335Φ16	T	/	/	/	/	/	/	4150	3960	/	13%
9	螺纹钢	HRB335Φ18	T	/	/	/	/	/	/	4150	3960	/	13%
10	螺纹钢	HRB335Φ20	T	/	/	/	/	/	/	4150	3960	/	13%
11	螺纹钢	HRB335Φ20以外综合	T	/	/	/	/	/	/	4200	3960	/	13%
12	螺纹钢	HRB400Φ10	T	/	4200	4180	4200	4250	4380	4250	3960	4180	13%
13	螺纹钢	HRB400Φ12	T	4080	4100	4150	4120	4250	4350	4250	3930	4140	13%
14	螺纹钢	HRB400Φ14	T	4040	4050	4100	4100	4250	4350	4250	4050	4110	13%
15	螺纹钢	HRB400Φ16	T	4025	4050	4080	4080	4250	4370	4250	4040	4070	13%
16	螺纹钢	HRB400Φ18	T	3960	4000	4080	3970	4250	4150	4250	4100	3990	13%
17	螺纹钢	HRB400Φ20	T	4020	3900	4080	3970	4300	4220	4250	4000	3990	13%
18	螺纹钢	HRB400Φ20以外综合	T	/	4000	4080	/	4300	4420	4300	4100	4130	13%
19	角钢	综合	T	/	/	/	/	/	/	4450	4290	4500	13%
20	槽钢	综合	T	/	/	/	/	/	/	4450	4290	4560	13%
21	扁钢	综合	T	/	/	/	/	/	/	4460	4390	4560	13%

## 宜春市各县价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	奉新县	万载县	上高县	宜丰县	靖安县	铜鼓县	丰城市	樟树市	高安市	增值税税率		
22	方钢	综合	T	/	/	/	/	/	/	4460	4440	4560	13%		
23	工字钢	综合	T	/	/	/	/	/	/	4600	4440	4620	13%		
24	薄钢板	综合	T	/	/	/	/	/	/	4700	4550	4840	13%		
25	中钢板	综合	T	/	/	/	/	/	/	4580	4550	4550	13%		
26	厚钢板	综合	T	/	/	/	/	/	/	4300	4550	4590	13%		
27	花纹钢板	综合	T	/	/	/	/	/	/	4700	/	4690	13%		
28	镀锌钢板	δ=0.5mm	T	/	/	/	/	/	/	/	/	5360	13%		
29	铁件	/	kg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%		
30	钢管(脚手架用)	/	T	/	/	/	/	4400	4400	4460	/	/	13%		
<b>二、水泥</b>															
31	水泥	32.5(散装)	T	450	480	480	480	470	465	475	450	450	13%		
32	水泥	32.5(袋装)	T	490	490	500	495	480	485	485	465	470	13%		
33	水泥	42.5(散装)	T	500	525	520	530	500	520	505	480	480	13%		
34	水泥	42.5(袋装)	T	530	535	540	545	510	540	515	495	500	13%		
35	白水泥	/	T	/	/	/	/	/	/	700	570	/	13%		
<b>三、砖、瓦、灰、砂、石</b>															
36	红机砖 100#	240×115×53	干块	460	480	400	360	400	390	450	400	400	3%		
37	粘土多孔砖	240×115×90	干块	650	730	/	680	720	720	700	700	700	3%		
38	加气混凝土砌块	/	m <sup>3</sup>	290	270	290	/	290	300	290	280	290	13%		
39	天然砂	/	m <sup>3</sup>	市场价： 200 政府指导价：155		220	/	/	145	240	260(政府指导价 165)		210	/	3%
40	中(粗)砂	/	m <sup>3</sup>	市场价： 190 政府指导价：155		210	210	210	195	230	260(政府指导价 165)		210	240	3%
41	绿豆砂	/	m <sup>3</sup>	/	/	190	/	/	/	238	210	/	/	3%	
42	片(毛)石	/	m <sup>3</sup>	/	/	120	/	110	150	135	140	140	/	3%	

## 宜春市各县价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	奉新县	万载县	上高县	宜丰县	靖安县	铜鼓县	丰城市	樟树市	高安市	增值税税率
43	碎石(综合价)	/	m <sup>3</sup>	160	185	160	180	130	170	170	180	165	3%
44	卵石(综合价)	/	m <sup>3</sup>	160	/	/	/	120	160	150	140	140	3%
45	生石灰	190×90×90	T	/	/	/	/	285	/	350	310	/	3%
<b>四、商品混凝土</b>													
46	非泵送砼	C15 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	535	520	500	520	535	540	535	520	520	3%
47	非泵送砼	C20 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	545	530	510	530	545	560	545	530	530	3%
48	非泵送砼	C25 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	555	540	520	540	555	575	555	540	540	3%
49	非泵送砼	C30 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	570	550	535	550	565	590	565	550	550	3%
50	非泵送砼	C35 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	590	570	545	560	575	600	575	560	565	3%
51	非泵送砼	C40 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	610	600	560	590	600	630	600	585	580	3%
52	非泵送砼	C45 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	/	610	570	630	630	660	615	/	600	3%
53	非泵送砼	C50 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	/	/	595	670	650	700	650	/	/	3%
54	非泵送砼	C15 普通卵石砼	m <sup>3</sup>	/	/	/	/	/	/	/	480	/	3%
55	非泵送砼	C20 普通卵石砼	m <sup>3</sup>	/	490	/	/	/	/	/	490	/	3%
56	非泵送砼	C25 普通卵石砼	m <sup>3</sup>	/	500	/	/	/	/	/	500	/	3%
57	非泵送砼	C30 普通卵石砼	m <sup>3</sup>	/	/	/	/	/	/	/	510	/	3%
58	非泵送砼	C35 普通卵石砼	m <sup>3</sup>	/	/	/	/	/	/	/	530	/	3%
59	非泵送砼	C40 普通卵石砼	m <sup>3</sup>	/	/	/	/	/	/	/	540	/	3%
60	非泵送砼	C45 普通卵石砼	m <sup>3</sup>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3%
61	非泵送砼	C50 普通卵石砼	m <sup>3</sup>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3%
62	商品混凝土泵送费	(市内)	m <sup>3</sup>	25	25	25	20	25	25	25	/	25	3%
63	商品混凝土抗渗费	/	m <sup>3</sup>	30	30	30	/	10	20	30	/	/	3%

## 2023年5月吉安市新增部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税税率
<b>钢材</b>					
<b>2023年4月下旬</b>					
1	圆钢	HPB300φ10 以内综合	T	4151.25	13%
2	盘螺	HRB400φ10 以内综合	T	4228.13	13%
3	螺纹钢	HRB400φ10E	T	3982.13	13%
4	螺纹钢	HRB400φ12	T	4043.63	13%
5	螺纹钢	HRB400φ14	T	3971.88	13%
6	螺纹钢	HRB400φ16	T	3930.88	13%
7	螺纹钢	HRB400φ18-φ25	T	3869.38	13%
8	螺纹钢	HRB400φ20 以内综合	T	3951.38	13%
9	螺纹钢	HRB400φ20-φ25	T	3920.63	13%
10	螺纹钢	HRB400φ25 以外综合	T	4074.38	13%
11	低合金中板	12mm	T	4838	13%
12	低合金中板	14-20mm	T	4684.25	13%
<b>2023年5月上旬</b>					
1	圆钢	HPB300φ10 以内综合	T	4069.25	13%
2	盘螺	HRB400φ10 以内综合	T	4146.13	13%
3	螺纹钢	HRB400φ10E	T	3910.38	13%
4	螺纹钢	HRB400φ12	T	3971.88	13%
5	螺纹钢	HRB400φ14	T	3900.13	13%
6	螺纹钢	HRB400φ16	T	3859.13	13%
7	螺纹钢	HRB400φ18-φ25	T	3797.63	13%
8	螺纹钢	HRB400φ20 以内综合	T	3879.63	13%
9	螺纹钢	HRB400φ20-φ25	T	3848.88	13%
10	螺纹钢	HRB400φ25 以外综合	T	4002.63	13%
11	低合金中板	12mm	T	4786.75	13%
12	低合金中板	14-20mm	T	4633	13%
<b>2023年5中旬</b>					
1	圆钢	HPB300φ10 以内综合	T	4079.50	13%
2	盘螺	HRB400φ10 以内综合	T	4156.38	13%
3	螺纹钢	HRB400φ10E	T	3910.38	13%
4	螺纹钢	HRB400φ12	T	3971.88	13%
5	螺纹钢	HRB400φ14	T	3900.13	13%
6	螺纹钢	HRB400φ16	T	3859.13	13%
7	螺纹钢	HRB400φ18-φ25	T	3797.63	13%
8	螺纹钢	HRB400φ20 以内综合	T	3879.63	13%
9	螺纹钢	HRB400φ20-φ25	T	3848.88	13%
10	螺纹钢	HRB400φ25 以外综合	T	4002.63	13%
11	低合金中板	12mm	T	4704.75	13%
12	低合金中板	14-20mm	T	4551	13%
<b>砖、瓦、灰、砂、石</b>					
1	页岩实心砖	240×115×53	千块	522.75	3%
2	页岩实心砖	200×100×53	千块	456.13	3%
3	页岩多孔砖	240×115×90	千块	697	3%
4	页岩多孔砖	190×190×90	千块	855.88	3%

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税税率
5	页岩多孔砖	200×200×115	千块	1260.75	3%
6	页岩多孔砖	承重	m3	269.58	3%
7	页岩空心砖	非承重	m3	264.45	3%
8	生态自嵌式护坡	400×280×100	m2	95	13%
9	轻集料混凝土小型空心砌块	MU5	m3	350	13%
10	生石灰	综合	T	266.50	3%
11	碎石	1~2	m3	143.50	3%
12	碎石	2~4	m3	139.50	3%
13	碎石	4~6	m3	134.50	3%
<b>防水、保温</b>					
1	PMT-TPO 防水卷材	1.2mm	m2	96	13%
2	预铺反粘卷材	1.2mm	m2	102	13%
3	预铺反粘卷材	1.5mm	m2	111	13%
4	TBS 改性沥青化学阻根防水卷材	4mm	m2	57	13%
5	TBF 聚合物水泥基防水涂料		kg	9.50	13%
6	SPU-311 双组份聚氨酯防水涂料	1.8kg/m <sup>2</sup>	kg	21	13%
7	HDPE 预铺反粘 PMH-3080 新国标	1.2mm	m2	102	13%
8	HDPE 预铺反粘 PMH-3080 新国标	1.5mm	m2	112	13%
9	SAM980I 型自粘防水卷材	3.0mm	m2	48	13%
10	PMB741 弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	3.0mm	m2	48	13%
11	PMB741 弹性体 SBS 改性沥青防水卷材(砂面)	3.0mm	m2	51	13%
12	PMB741 弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	4.0mm	m2	52	13%
13	PMB741 弹性体 SBS 改性沥青防水卷材(砂面)	4.0mm	m2	58	13%
14	SAM921 ( 920 ) 改性沥青自粘防水卷材 I 型	1.5mm	m2	43	13%
15	ARC701 改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm	m2	77	13%
16	PBC328 非固化橡胶沥青防水涂料	1.5KG/m <sup>2</sup>	kg	20	13%
17	JSA-101 聚合物水泥基防水涂料	1.8KG/m <sup>2</sup>	kg	13	13%
18	BH2 高粘抗滑水性沥青防水涂料	1.8KG/m2	kg	30	13%
19	SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm	m2	83	13%
20	自粘改性沥青防水卷材	1.5mm	m <sup>2</sup>	47.50	13%
21	贴必定 BAC 自粘防水卷材	3.0mm	m <sup>2</sup>	52	13%
22	贴必定 BAC 耐根穿刺自粘防水卷材	4.0mm	m <sup>2</sup>	70	13%
23	贴必定 S-CLF 强力交叉层压膜自粘防水卷材	1.5mm	m <sup>2</sup>	103.50	13%
24	贴必定 MAC 高分子自粘橡胶复合防水卷材	1.2mm	m <sup>2</sup>	55.50	13%
25	贴必定 BAC-P 自粘防水卷材	2.0mm	m <sup>2</sup>	44	13%
26	贴必定 BAC-P 自粘防水卷材	1.5mm	m <sup>2</sup>	40.50	13%
27	涂必定橡胶沥青防水涂料		kg	18.50	13%
28	防水保温一体化 ( wici )	30mm	m <sup>2</sup>	224	13%
29	JS 高强度聚合物水泥防水涂料		kg	24	13%
30	TPZ 分子粘高分子防水卷材	1.5mm	m <sup>2</sup>	57	13%
31		2.0mm	m <sup>2</sup>	60	13%
32	TPZ 分子粘高分子纤维增强型防水卷材	1.5mm	m <sup>2</sup>	59	13%
33	TPZ 分子粘高分子金属覆面防水卷材	1.5mm	m <sup>2</sup>	74	13%
34	TPZ 分子粘高分子聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材	1.5mm	m <sup>2</sup>	112	13%
35	TPZ 分子粘高分子耐根穿刺防水卷材	2.0mm	m <sup>2</sup>	70	13%
36	TPC 彩陶防水卷材	3.0mm	m <sup>2</sup>	73	13%
37	TSR(超级) 自粘改性沥青聚乙烯胎防水卷材	2.0mm	m <sup>2</sup>	58	13%
38		3.0mm	m <sup>2</sup>	60	13%

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税税率
39	TSR(超级)改性沥青聚乙烯胎防水卷材	4.0mm	m <sup>2</sup>	70	13%
40	TSR(超级)改性沥青聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材	4.0mm	m <sup>2</sup>	87	13%
41	TSR 聚乙烯胎预铺增强型防水卷材	4.0mm	m <sup>2</sup>	105	13%
42	非固化沥青防水涂料	I型	kg	22	13%
43	DY-水泥基渗透结晶	I型	kg	29	13%
44	DY-JS 复合防水涂料	I型	kg	23	13%
45	智能化碳纤雨水收集模块	普通型抗压强度≥70kPa	m <sup>3</sup>	8323	13%
46	智能化碳纤雨水收集模块	增强型抗压强度≥90kPa	m <sup>3</sup>	9184	13%
47	智能化碳纤雨水收集模块	超强型抗压强度≥140kPa	m <sup>3</sup>	10209	13%
48	智能化碳纤雨水收集模块	绿植屋面用	m <sup>3</sup>	12259	13%
49	FLY 防塌陷排水板	凹凸高度:H30 放塌陷支点高度:H20 抗压强度>450kpa	m <sup>2</sup>	112	13%
50		凹凸高度:H20 放塌陷支点高度:H15 抗压强度>400kpa	m <sup>2</sup>	85	13%
51	异型雨水收集管	带底座挑檐异型Φ150	m	206	13%
52	透气管	DN110	套	120	13%
53	观察井	定制型双壁波纹管Φ600 环刚度≥12.5KN/m <sup>2</sup>	套	2048	13%
<b>商品混凝土价格</b>					
1	砾石混凝土	C15(非泵送)	m <sup>3</sup>	385	3%
2		C20(非泵送)	m <sup>3</sup>	395	3%
3		C25(非泵送)	m <sup>3</sup>	425	3%
4		C30(非泵送)	m <sup>3</sup>	445	3%
5		C35(非泵送)	m <sup>3</sup>	460	3%
6		C40(非泵送)	m <sup>3</sup>	500	3%
7	水下砾石混凝土	C25(非泵送)	m <sup>3</sup>	435	3%
8		C30(非泵送)	m <sup>3</sup>	455	3%
9	水下碎石混凝土	C25(非泵送)	m <sup>3</sup>	495	3%
10		C30(非泵送)	m <sup>3</sup>	525	3%
<b>预制砼、石材及其他</b>					
1	路缘石	50×22×8cm	m	22	3%
2	路缘石	50×22×10cm	m	23	3%
3	路缘石	75×32×12cm	m	25	3%
4	路缘石	75×38×12cm	m	26	3%
5	彩色道板	25×25×4cm	m <sup>2</sup>	28	3%
6	植草板	25×25×6cm	m <sup>2</sup>	30	3%
7	植草板	25×25×8cm	m <sup>2</sup>	33	3%
8	砼盖板	100×100×8cm	块	98	3%
9	护坡石	六角实心边长 33cm× 对角 67cm×厚 8cm	块	20	3%
10	护坡石	六角植草边长 30cm× 对角 61cm×厚 15cm	块	22	3%
11	盲道(盲停)	25×25×4cm	m <sup>2</sup>	34	3%
12	花岗岩树围板	50×50×6cm	块	22	13%
13	砼圆形盖板	直径 100×8 cm	块	222	13%
14	砼方形盖板	100×100×7 cm	块	235	13%
15	砼污水盖板	直径 90×15 cm	套	160	13%
16	砼雨水盖板	53×73×12 cm	套	100	13%
17	芝麻白路沿石	1000×250×120	m	56	13%
18	芝麻白路沿石	1000×200×100	m	45	13%
19	芝麻白平石	1000×300×60	m	36	13%

## 2023年5月吉安市各县（区）工程常用材料价格汇总表

信息参考价 单位：元

序号	材料名称	规格及型号	单位	吉安县	井冈山市	吉水	遂川	泰和	万安	永新	新干	永丰	峡江	安福	增值税税率
<b>一、金属材料</b>															
1	光圆钢筋	Φ10 以内综合	t	/	4700	4540	4360	4350	4020	4500	4530	4550	4600	4120	13%
2	光圆钢筋	Φ10 以外综合	t	/	4700	4540	4270	4210	3920	4500	4480	4350	4600	4120	13%
3	盘螺	HRB400Φ10 以内	t	/	4800	4630	4450	4360	/	/	4730	4835	4750	4390	13%
4	螺纹钢	HRB400Φ10	t	/	4400	4430	4280	4230	/	4450	4550	4320	4450	4030	13%
5	螺纹钢	HRB400Φ12	t	3990	4600	4330	4150	4010	3830	4400	4470	4150	4400	3970	13%
6	螺纹钢	HRB400Φ14	t	3930	4300	4130	4080	3950	3820	4400	4410	4060	4340	3910	13%
7	螺纹钢	HRB400Φ16	t	3910	4300	4130	4010	3940	3800	4350	4390	4030	4320	3890	13%
8	螺纹钢	HRB400Φ18	t	3790	4300	4030	3920	3850	3680	4350	4290	3850	4200	3770	13%
9	螺纹钢	HRB400Φ20	t	3890	4200	4030	3920	3945	3680	4350	4290	3995	4200	3770	13%
10	螺纹钢	HRB400Φ20 以外综合	t	/	4400	4120	3920	/	3680	4350	4290	3995	4400	3770	13%
<b>二、水泥</b>															
1	普通水泥	PO42.5 ( 散装 )	t	/	490	530	505	550	/	480	440	490	460	540	13%
2	普通水泥	PO42.5 ( 袋装 )	t	/	510	550	525	570	550	490	460	500	480	550	13%
3	普通水泥	PC32.5 ( 散装 )	t	/	450	510	455	490	/	460	410	460	410	480	13%
4	普通水泥	PC32.5 ( 袋装 )	t	480	470	530	475	510	510	470	430	480	430	490	13%
<b>三、商品混凝土</b>															
1	非泵送砼	C15 普通碎石砼	m3	/	530	425	495	500	/	490	535	447.42	490	515	3%
2	非泵送砼	C20 普通碎石砼	m3	/	545	440	510	510	/	500	545	457.86	500	530	3%
3	非泵送砼	C25 普通碎石砼	m3	/	560	455	520	520	/	510	555	483.07	510	545	3%
4	非泵送砼	C30 普通碎石砼	m3	/	575	470	530	550	/	520	570	510.15	520	560	3%
5	非泵送砼	C35 普通碎石砼	m3	/	590	500	540	570	/	535	580	526.39	540	575	3%
6	非泵送砼	C40 普通碎石砼	m3	/	605	530	550	600	/	550	/	522.19	560	590	3%
7	非泵送砼	C45 普通碎石砼	m3	/	620	560	560	620	/	/	/	573.87	580	605	3%
8	非泵送砼	C50 普通碎石砼	m3	/	635	600	/	640	/	/	/	601.62	620	620	3%
9	非泵送砼	C15 普通卵石砼	m3	/	/	395	460	490	440	/	495	/	460	/	3%

## 吉安市各县价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	吉安县	井冈山市	吉水	遂川	泰和	万安	永新	新干	永丰	峡江	安福	增值税税率
10	非泵送砼	C20 普通卵石砼	m3	/	/	410	470	490	460	/	505	/	470	/	3%
11	非泵送砼	C25 普通卵石砼	m3	/	/	425	480	510	480	/	520	/	480	/	3%
12	非泵送砼	C30 普通卵石砼	m3	/	/	440	490	530	500	/	540	/	500	/	3%
13	非泵送砼	C35 普通卵石砼	m3	/	/	470	500	550	520	/	550	/	510	/	3%
14	非泵送砼	C40 普通卵石砼	m3	/	/	500	510	/	/	/	/	/	530	/	3%
15	非泵送砼	C45 普通卵石砼	m3	/	/	530	520	/	/	/	/	/	550	/	3%
16	非泵送砼	C50 普通卵石砼	m3	/	/	560	/	/	/	/	/	/	570	/	3%
17	商品混凝土泵送费	(市内)	m3	/	15	/	20	20-25	20	10	/	20	20	25	3%
18	商品混凝土抗渗费	/	m3	/	/	/	20	/	/	/	/	/	30	30	3%
<b>四、砖、瓦、灰、砂、石</b>															
1	红机砖 100#	240*115*53	千块	350	355	320	390	/	330	350	390	280	350	300	3%
2	页岩实心砖	200×100×53	千块	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	页岩多孔砖	190*110*90	千块	/	/	/	/	/	/	/	640	/	650	/	3%
4	页岩多孔砖	240×115×90	千块	/	/	/	980	/	/	/	820	/	850	/	3%
5	页岩多孔砖	190×190×90	千块	/	/	1200	1050	/	/	/	940	/	950	/	3%
6	页岩多孔砖	200×200×115	千块	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3%
7	蒸压砂加气混凝土 (B05)	600×240×240	m3	/	305	/	306	/	/	/	/	/	/	/	3%
8	蒸压砂加气混凝土 (B06)	600×240×100	m3	/	315	/	316	/	/	/	/	/	/	/	3%
9	天然砂	/	m3	/	/	/	200	/	160	/	133	/	120(不含运费)	/	3%
10	中(粗)砂	/	m3	120(不含运费)	250	120(不含运费)	200	/	160	/	133	150	120(不含运费)	200	3%
11	片(毛)石	/	m3	/	139	/	170	/	80	/	60	/	90	88	3%
12	碎石(综合价)	/	m3	/	190	145(不含运费)	185	/	120	105	105	130	110	130	3%
13	卵石(综合价)	/	m3	59.5(不含运费)	170	59.5(不含运费)	180	/	83	140	70	110	52(不含运费)	125	3%
14	山皮石	/	m3	/	/	/	/	/	/	/	55	/	/	/	3%
<b>五、市政排水管及其它</b>															
1	承插混凝土排水管	Φ300Ⅱ级	m	/	78	/	85	/	/	/	40	/	48	59.85	13%
2	承插混凝土排水管	Φ400Ⅱ级	m	/	96	/	95	/	/	/	62	/	59	82.95	13%
3	承插混凝土排水管	Φ500Ⅱ级	m	/	105	/	95	/	/	/	75	/	/	102.59	13%
4	承插混凝土排水管	Φ600Ⅱ级	m	/	120	/	142	/	/	/	95	/	110	132.38	13%
5	承插混凝土排水管	Φ800Ⅱ级	m	/	240	/	250	/	/	/	180	/	200	242.69	13%



## 吉安市各县价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	吉安县	井冈山市	吉水	遂川	泰和	万安	永新	新干	永丰	峡江	安福	增值税税率
6	承插混凝土排水管	Φ1000Ⅱ级	m	/	320	/	350	/	/	/	250	/	310	327.60	13%
7	承插混凝土排水管	Φ1200Ⅱ级	m	/	540	/	450	/	/	/	440	/	430	546	13%
8	承插混凝土排水管	Φ1500Ⅱ级	m	/	640	/	740	/	/	/	700	/	/	971	13%
9	承插混凝土排水管	Φ1800Ⅱ级	m	/	/	/	/	/	/	/	1200	/	/	/	13%
10	承插混凝土排水管	Φ2000Ⅱ级	m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
11	铸铁窨井盖井座	圆 700mm ( 重型 )	套	/	/	/	435	/	/	/	520	/	/	/	13%
12	铸铁窨井盖井座	圆 700mm ( 轻型 )	套	/	/	/	360	/	/	/	363	/	/	/	13%
13	复合钢纤维井盖板	方 380*680mm	套	/	/	/	240	/	/	/	160	/	/	/	13%
14	复合钢纤维井盖板	圆 700mm	套	/	172	/	325	/	/	/	260	/	/	/	13%
15	花岗岩路沿石	1000×220×80	m	/	45	55	60	/	/	/	31	/	/	/	13%
16	花岗岩路沿石	1000×200-220×150	m	/	/	65	78	/	/	/	46	/	/	/	13%
17	花岗岩路沿石	1000×300×80-100	m	/	/	80	75	/	/	/	40	/	/	/	13%
18	花岗岩路沿石	1000×420×150	m	/	/	115	95	/	/	/	86	/	/	/	13%
19	花岗岩路沿石	1000×300×120	m	/	/	85	75	/	/	/	53	/	/	/	13%
20	花岗岩人行道板	600×600×30	m <sup>2</sup>	/	80	105	85	/	/	/	55	/	/	/	13%
21	花岗岩盲道板	600×600×30	m <sup>2</sup>	/	80	110	90	/	/	/	65	/	/	/	13%
22	砼侧石	1000×400×200	m	/	40	/	40	/	/	/	26	/	/	/	13%
23	彩色人行道板	250×250×40-50	m <sup>2</sup>	/	40	/	55	/	25	/	38	/	/	/	3%
24	彩色人行道板	六边形对角 210×210×40-50	m <sup>2</sup>	/	40	/	45	/	26	/	38	/	/	/	3%
25	彩色植草砖	/	m <sup>2</sup>	/	40	/	45	/	/	/	30	/	/	/	3%
26	混凝土盲道板	250×250×50	m <sup>2</sup>	/	/	/	65	/	/	/	32	/	/	/	3%
27	土工布	/	m <sup>2</sup>	/	/	/	/	/	/	/	10	/	/	/	13%

2023 年 3 月、4 月吉安市各县（区）工程常用材料价格汇总表  
部分县区部分材料价格勘误

序号	材料名称	单位	永新县	安福县	永新县	安福县	增值税税率
			3 月、4 月错误价格	4 月错误价格	3 月、4 月更正价格	4 月更正价格	
1	中（粗）砂	m <sup>3</sup>	/	/	/	200.00	3%
2	片（毛）石	m <sup>3</sup>	/	200.00	100.00	88.00	3%
3	碎石（综合价）	m <sup>3</sup>	100.00	88.00	140.00	130.00	3%
4	卵石（综合价）	m <sup>3</sup>	140.00	130.00	/	125.00	3%
5	山皮石	m <sup>3</sup>	/	125.00	/	/	3%

## 2023年5月赣州市部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
<b>一、金属材料</b>						
1	螺纹钢	HRB400Φ28	t	4046.08	13%	桥梁用
2	螺纹钢	HRB400Φ32	t	4102.38	13%	桥梁用
3	螺纹钢	HRB400EΦ6	t	4516.24	13%	/
4	螺纹钢	HRB400EΦ8-10	t	4164.14	13%	/
5	槽钢	12#-25#	t	4650	13%	/
6	方钢	20mm	t	4680	13%	/
7	工字钢	14#、16#、20#	t	4750	13%	/
8	高强钢筋	T63EΦ8		5753.43	13%	/
9	高强钢筋	T63EΦ10		5713.34	13%	/
10	高强钢筋	T63EΦ12		5653.62	13%	/
11	高强钢筋	T63EΦ14E		5583.36	13%	/
12	高强钢筋	T63E16-25E		5553.57	13%	/
<b>二、砖、灰、砂、石</b>						
1	页岩多孔砖	240*115*90 mm	千块	850	3%	/
2	页岩多孔砖	190*180*90 mm	千块	900	3%	/
3	页岩多孔砖	190*90*90 mm	千块	700	3%	/
4	页岩多孔砖	240*190*90 mm	千块	1100	3%	/
5	蒸压灰砂多孔砖	200*90*90 mm	千块	750	3%	/
6	生石灰(块灰)	/	t	600	3%	/
7	中粗砂、细砂(赣州汇金砂业价格)	不含运费,如计算运费按原说明	m <sup>3</sup>	109.5	3%	适用2021年政府投资项目。运费价标准为1-4.9公里以下,17元/m <sup>3</sup> ;5-9.9公里以下,19元/m <sup>3</sup> ;10-14.9公里以下,26.5元/m <sup>3</sup> ;15-19.9公里以下,31.5元/m <sup>3</sup> ;20-24.9公里以下,42元/m <sup>3</sup> ;25-29.9公里以下,44.5元/m <sup>3</sup> ;30公里以上,按1.95元/方/公里
<b>三、防水、保温</b>						
1	强力交叉层压膜自粘防水卷材	1.5 mm厚	m <sup>2</sup>	126.2	13%	/
2	耐根穿刺双面自粘防水卷材	4.0 mm厚	m <sup>2</sup>	102.2	13%	/
3	高分子防水卷材	1.5 mm厚	m <sup>2</sup>	57.5	13%	/
4	防水保温一体化	40mm	m <sup>2</sup>	332.3	13%	/
5	铝板面岩棉装饰保温复合板(APKM-1)40-A级单色铝板	1.0-30*60*L/1.0-40*60*L	m <sup>2</sup>	588/604	13%	/
6	陶瓷装饰节能复合板(岩棉芯材)	40*600*900/30*600*900	m <sup>2</sup>	624/614	13%	/
7	反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材(强力交叉膜)	1.5 mm/2.0 mm	m <sup>2</sup>	75.5/79.4	13%	/
8	反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	1.5mm/2.0mm	m <sup>2</sup>	60.5/64.4	13%	/
9	阻根型反应粘结型高分子湿铺防水卷材(强力交叉膜)	1.5 mm/2.0 mm	m <sup>2</sup>	91.8/96.8	13%	/
10	反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	1.5 mm/2.0 mm	m <sup>2</sup>	78.0/85.3	13%	/

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
11	反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基预铺现制防水卷材	1.5 mm/2.0 mm	m <sup>2</sup>	127.3/139.0	13%	/
12	高强型自粘沥青防水卷材	1.5 mm	m <sup>2</sup>	43.6	13%	/
13	耐根穿刺改性沥青防水卷材	4.0mm	m <sup>2</sup>	97.4	13%	/
14	热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	1.2厚/1.5厚	m <sup>2</sup>	126.0/166.0	13%	/
15	SAM-980 聚酯胎自粘沥青防水卷材	3.0mm	m <sup>2</sup>	59.6	13%	/
16	HDPE 预铺反粘 PMH-3080 新国标	1.5mm/1.2mm	m <sup>2</sup>	135.0/125.0	13%	/
17	PMB-741 弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	3.0mm/4.0mm	m <sup>2</sup>	57.0/61.1	13%	/
18	SAM924 纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材	1.5mm	m <sup>2</sup>	76	13%	/
19	TPR 橡胶自粘胶膜预铺防水卷材	1.5mm	m <sup>2</sup>	158	13%	/
20	PBC-328 非固化橡胶沥青防水涂料	1.7kg/m <sup>2</sup> /1mm 厚	kg	29.2	13%	/
21	BH2 高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料	1.7kg/m <sup>2</sup> /1mm 厚	kg	36.1	13%	/
22	改性沥青聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材	4.0 mm厚	m <sup>2</sup>	110.8	13%	/
23	自粘改性沥青聚乙烯胎防水卷材	2.0 mm厚	m <sup>2</sup>	68.2	13%	/
24	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	3.0 mm厚/4.0 mm厚	m <sup>2</sup>	77.0/88.0	13%	/
25	聚乙烯胎预铺增强型防水卷材	4.0 mm厚	m <sup>2</sup>	118	13%	/
26	高分子防水卷材	分子粘 1.5 mm厚/2.0 mm厚	m <sup>2</sup>	67/70	13%	/
27	耐穿刺高分子防水卷材	分子粘 2.0 mm厚	m <sup>2</sup>	861	13%	/
28	TPZ 纤维增强型预铺/湿铺防水卷材	1.5 mm厚	m <sup>2</sup>	76	13%	/
29	TPZ 耐根穿刺聚氯乙烯防水卷材	1.5 mm	m <sup>2</sup>	129	13%	/
30	高分子膜基自粘防水卷材	1.5mm	m <sup>2</sup>	60.1	13%	/
31	高分子自粘胶膜与铺反粘防水卷材	1.2mm/1.5mm	m <sup>2</sup>	142.0/150.0	13%	/
32	高分子自粘胶膜防水卷材(阻根型)	1.5mm	m <sup>2</sup>	134.1	13%	/
33	热塑性聚烯烃防水卷材	1.2mm/1.5mm	m <sup>2</sup>	127.0/167.0	13%	/
34	高分子交叉层压膜自粘防水卷材	1.5 厚	m <sup>2</sup>	88.3	13%	/
35	CPSI 柔性花岗岩	5.0mm/3.0mm	m <sup>2</sup>	491.5/322.5	13%	/
36	高分子防护排水异形片	14/23	m <sup>2</sup>	261/265	13%	/
37	集水笼	1000*500*250	m <sup>3</sup>	5653.2	13%	/
38	现制水性橡胶高分子复合防水卷材	1.2/1.5mm	m <sup>2</sup>	116.4/132.4	13%	/
39	橡胶态防水涂料	/	kg	36.30	13%	/
<b>四、油漆</b>						
1	真石漆	/	kg	18.60	13%	面漆
2	真石漆	/	kg	12.30	13%	底漆
<b>五、市政排水管及其它</b>						
1	II 级承插口钢筋砼管	Φ900×90×2000	m	345.96	13%	/
2	II 级企口式钢筋砼管	Φ1350×135×2000	m	752.83	13%	/
3	II 级企口式钢筋砼管	Φ1400×140×2000	m	764.70	13%	/
4	II 级企口式钢筋砼管	Φ1600×160×2000	m	996.54	13%	/
5	II 级企口式钢筋砼管	Φ2000×200×2000	m	1755.67	13%	/
6	II 级 企口式钢筋砼管	Φ2200	m	2034.94	13%	/

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
7	III级钢筋混凝土管“F”(顶管专用)	Φ1500	m	1223.01	13%	/
8	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ300mm 环刚度 8KN/m <sup>2</sup>	m	98.58	13%	/
9	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ400mm 环刚度 8KN/m <sup>2</sup>	m	163.98	13%	/
10	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ500mm 环刚度 8KN/m <sup>2</sup>	m	251.80	13%	/
11	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ600mm 环刚度 8KN/m <sup>2</sup>	m	342.08	13%	/
12	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ700mm 环刚度 8KN/m <sup>2</sup>	m	454.96	13%	/
13	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ800mm 环刚度 8KN/m <sup>2</sup>	m	595.72	13%	/
14	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ900mm 环刚度 8KN/m <sup>2</sup>	m	696.99	13%	/
15	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ300mm 环刚度 10KN/m <sup>2</sup>	m	129.58	13%	/
16	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ400mm 环刚度 10KN/m <sup>2</sup>	m	176.26	13%	/
17	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ500mm 环刚度 10KN/m <sup>2</sup>	m	297.55	13%	/
18	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ600mm 环刚度 10KN/m <sup>2</sup>	m	456	13%	/
19	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ700mm 环刚度 10KN/m <sup>2</sup>	m	528.96	13%	/
20	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ800mm 环刚度 10KN/m <sup>2</sup>	m	708.81	13%	/
21	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ900mm 环刚度 10KN/m <sup>2</sup>	m	850.57	13%	/
22	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ1400mm 环刚度 10KN/m <sup>2</sup>	m	2351.24	13%	/
23	钢纤维混凝土井盖(含井座)	Φ700(含井座、井盖,重型)	套	190	13%	/
24	钢纤维雨水篦	680*360mm 单篦 (含井圈、井盖,重型)	套	176.67	13%	/
25	砼路侧石	50*30*15cm	m	34	13%	/
26	钢纤维雨水篦	1440*360mm 双篦 (含井圈、井盖,重型)	套	293.33	13%	/
27	砼路侧石	50*50*20cm	m	70	13%	/
28	砼路侧石	50*52*20cm	m	73.33	13%	/
29	砼路侧石	75*35*15cm	m	50	13%	/
30	砼双弯侧石	50*50*22cm	m	68.33	13%	/
31	砼平石	50*25*12cm	m	35.67	13%	/
32	砼压条	50*16*12cm	m	27.67	13%	/
33	花岗岩平石	60*30*5cm	m	63.33	13%	/
<b>六、商品混凝土</b>						
1	预拌商品砼(不泵送)	C10,PO42.5水泥,碎石(采用河砂)	m <sup>3</sup>	442.09	3%	1、泵送费 22元/m <sup>3</sup> 。2、本价格超过 10 公里以外每公里另加 1 元/m <sup>3</sup> 运费。3、高层泵送增加费用:(1) 8 层至 13 层 10 元/m <sup>3</sup> (2) 14 层至 20 层 15 元/m <sup>3</sup> (3) 21 层至 28 层 25 元/m <sup>3</sup> (4) 29 层至 35 层 30 元/m <sup>3</sup> 。5、C15-C50 参照执行。(采用河砂)
2	预拌商品砼(不泵送)	C55,PO42.5水泥,碎石(采用河砂)	m <sup>3</sup>	660.86	3%	
3	预拌砼串筒施工水下桩(不泵送)	C25,PO42.5水泥,碎石(采用河砂)	m <sup>3</sup>	514.55	3%	
4	预拌砼串筒施工水下桩(不泵送)	C30,PO42.5水泥,碎石(采用河砂)	m <sup>3</sup>	535.86	3%	
5	预拌砼串筒施工水下桩(不泵送)	C35,PO42.5水泥,碎石(采用河砂)	m <sup>3</sup>	563.98	3%	
6	预拌砼串筒施工水下桩(不泵送)	C40,PO42.5水泥,碎石(采用河砂)	m <sup>3</sup>	600.14	3%	
7	抗折 4.0 道路预拌商品砼	120±20(采用河砂)	m <sup>3</sup>	513.04	3%	
8	抗折 4.5 道路预拌商品砼	120±20(采用河砂)	m <sup>3</sup>	543	3%	
9	预拌商品砼(不泵送)	水泥沙碎石稳定层(3%水泥)(采用河砂)	m <sup>3</sup>	303.22	3%	
10	预拌商品砼(不泵送)	水泥沙碎石稳定层(5%水泥)(采用河砂)	m <sup>3</sup>	328.44	3%	
11	预拌商品砼(不泵送)	水泥沙碎石稳定层(6%水泥)(采用河砂)	m <sup>3</sup>	340.78	3%	

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
<b>七、钢筋砼预制装配式 ( PC ) 构件及砼轻质隔墙板</b>						
1	楼梯板	砼强度 C30; 钢筋含量 85.67KG/m3; 模具含量 : 30KG/m3	m3	3593.53	13%	运输 30KM 单价
2	道路板	砼强度 C40; 钢筋含量 144.56KG/m3; 模具含量 : 20KG/m3	m3	3719.37	13%	运输 30KM 单价
3	叠合板	砼强度 C30; 钢筋含量:141.17KG/m3; 模具含量 : 10KG/m3	m3	3740.4	13%	运输 30KM 单价
4	内墙板	砼强度 C30 ; 钢筋含量:100.06KG/m3 ; 模具含量 : 25KG/m3	m3	4121.16	13%	运输 30KM 单价
5	阳台板	砼强度 C30; 钢筋含量 131.65KG/m3; 模具含量 : 20KG/m3	m3	4032.8	13%	运输 30KM 单价
6	外墙板 ( 不含保温层 )	砼强度 C30 ; 钢筋含量:100.06KG/m3 ; 模具含量 : 25KG/m3	m3	4121.16	13%	运输 30KM 单价
7	外墙板 ( 含保温层 )	砼强度 C30; 钢筋含量 115.81KG/m3; 模具含量 : 20KG/m3	m3	4382.49	13%	运输 30KM 单价
8	空调板	砼强度 C30; 钢筋含量 156KG/m3; 模具含量 : 30KG/m3	m3	4463.32	13%	运输 30KM 单价
9	凸窗外墙板	砼强度 C30; 钢筋含量 160KG/m3; 模具含量 : 28KG/m3	m3	4777.96	13%	运输 30KM 单价
10	预制柱	砼强度 C30; 钢筋含量 190KG/m3; 模具含量 : 25KG/m3	m3	5074.03	13%	运输 30KM 单价
11	HC 轻量化预制混凝土叠合楼板	高性能砼强度 C50 ; 板厚 20mm ; 钢筋含量 15kg	M2	180	13%	/
12	混凝土轻质隔墙板 ( 90mm 厚 )	200-300*60*9cm	m2	135	13%	/
13	混凝土轻质隔墙板 ( 100mm 厚 )	200-300*60*10cm	m2	145	13%	/
14	混凝土轻质隔墙板 ( 120mm 厚 )	200-300*60*12cm	m2	165	13%	/
15	混凝土轻质隔墙板 ( 150mm 厚 )	200-300*60*15cm	m2	200	13%	/
16	混凝土轻质隔墙板 ( 200mm 厚 )	200-300*60*20cm	m2	265	13%	/
<b>八、高强度聚乙烯(HDPE)缠绕增强管</b>						
1	高强度聚乙烯 ( HDPE ) 缠绕增强管	DN200 环刚度 10KN/m2	m	115.21	13%	含税含到中心城区 区工地运费运输 30KM 单价
2	高强度聚乙烯 ( HDPE ) 缠绕增强管	DN300 环刚度 10KN/m2	m	172.82	13%	
3	高强度聚乙烯 ( HDPE ) 缠绕增强管	DN400 环刚度 10KN/m2	m	246.95	13%	
4	高强度聚乙烯 ( HDPE ) 缠绕增强管	DN500 环刚度 10KN/m2	m	406.36	13%	
5	高强度聚乙烯 ( HDPE ) 缠绕增强管	DN600 环刚度 10KN/m2	m	514.55	13%	
6	高强度聚乙烯 ( HDPE ) 缠绕增强管	DN800 环刚度 10KN/m2	m	761.48	13%	
7	高强度聚乙烯 ( HDPE ) 缠绕增强管	DN1000 环刚度 12KN/m2	m	1178.21	13%	
8	高强度聚乙烯 ( HDPE ) 缠绕增强管	DN1200 环刚度 12KN/m2	m	1739.60	13%	
9	高强度聚乙烯 ( HDPE ) 缠绕增强管	DN1500 环刚度 12KN/m2	m	3282.61	13%	
10	高强度聚乙烯 ( HDPE ) 缠绕增强管	DN1800 环刚度 12KN/m2	m	4449.86	13%	
11	高强度聚乙烯 ( HDPE ) 缠绕增强管	DN2000 环刚度 12KN/m2	m	5186.42	13%	

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
<b>九、混凝土管道及 PE 管道</b>						
1	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN160	m	61.20	13%	/
2	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN1000 环刚度 8kn/m2	m	796.80	13%	/
3	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN1000 环刚度 10kn/m2	m	944.20	13%	/
4	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN1500 环刚度 10kn/m2	m	2695	13%	/
5	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN400 环刚度 12.5kn/m2	m	251	13%	/
6	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN500 环刚度 12.5kn/m2	m	415	13%	/
7	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN600 环刚度 12.5kn/m2	m	607	13%	/
8	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN800 环刚度 12.5kn/m2	m	908	13%	/
9	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN1000 环刚度 12.5kn/m2	m	1198	13%	/
10	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN1500 环刚度 12.5kn/m2	m	3389	13%	/
11	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN200 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	220/248/319	13%	/
12	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN300 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	333/396/474	13%	/
13	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN400 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	495/568/676	13%	/
14	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN500 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	696/796/1010	13%	/
15	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN600 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	1061/1193/ 1397	13%	/
16	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN800 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	1936/2127/ 2533	13%	/
17	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN1000 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	2472/2902/ 3502	13%	/
18	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN1200 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	3152/3826/4 532	13%	/
19	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN1500 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	6072/7242/ 8754	13%	/
20	PVE-W 纳米玻纤加筋管	DN160 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	128/143/160	13%	/
21	PVE-W 纳米玻纤加筋管	DN200 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	271/325/390	13%	/
22	PVE-W 纳米玻纤加筋管	DN300 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	367/438/524	13%	/
23	PVE-W 纳米玻纤加筋管	DN400 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	540/646/774	13%	/
24	PVE-W 纳米玻纤加筋管	DN500 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	733/870/950	13%	/
25	PVE-W 纳米玻纤加筋管	DN600 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	1044/1148/ 1377	13%	/
26	PVE-W 纳米玻纤加筋管	DN800 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	1763/2116/ 2435	13%	/
27	PVE-W 纳米玻纤加筋管	DN1000 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	2396/2875/ 3305	13%	/
28	改性聚氯乙烯 (MCMP) 方形双壁波纹管	DN100 ( 118*118 )	元/米	106	13%	/
29	改性聚氯乙烯 (MCMP) 方形双壁波纹管	DN150 ( 118*118 )	元/米	180	13%	/
30	改性聚氯乙烯 (MCMP) 方形双壁波纹管	DN175 ( 118*118 )	元/米	210	13%	/
31	改性聚氯乙烯 (MCMP) 方形双壁波纹管	DN200 ( 118*118 )	元/米	254	13%	/
<b>十、HDPE-IW 六棱结构壁管</b>						
1	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN200 SN8/SN10/SN12.5	米	218/242/286	13%	/
2	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN300 SN8/SN10/SN12.5	米	345/414/424	13%	/
3	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN400SN8/SN10/SN12.5	米	513/615/738	13%	/
4	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN500 SN8/SN10/SN12.5	米	861/957/925	13%	/
5	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN600SN8/SN10/SN12.5	米	1262/1514/ 1768	13%	/

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
6	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN800SN8/SN10/SN12.5	米	1846/2580 /2678	13%	/
7	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN1000SN8/SN10/SN12.5	米	2455.2/3090 .6/3231	13%	/
8	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN1200SN8/SN10/SN12.5	米	3936.6/4576 .5/5836.5	13%	/
9	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN1400SN8/SN10/SN12.5	米	4831.2/6111 .9/8458.2	13%	/
10	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN1600SN8/SN10/SN12.5	米	8072.1/8160 .3/10927.8	13%	/
11	HDPE-IW 六棱连接套筒	DN200SN12.5	个	121	13%	/
12	HDPE-IW 六棱结构套筒	DN300 SN12.5	个	258	13%	/
13	HDPE-IW 六棱结构套筒	DN400 SN12.5	个	486	13%	/
14	HDPE-IW 六棱结构套筒	DN500SN12.5	个	1018	13%	/
15	HDPE-IW 六棱结构套筒	DN600SN12.5	个	1768	13%	/
16	HDPE-IW 六棱结构套筒	DN800SN12.5	个	2980	13%	/
<b>十一、水泥</b>						
1	砌筑水泥	M32.5 (袋装)	t	/	13%	/
2	砌筑水泥	M32.5 (散装)	t	/	13%	/
3	普通硅酸盐水泥	PO42.5 (袋装)	t	/	13%	/
4	普通硅酸盐水泥	PO42.5 (散装)	t	/	13%	/
<b>十二、稀土铝合金电力电缆</b>						
1	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZBN-YJ(XG)LHY-0.6/1KV3 *10GB/T29920-GB/T31840.1	米	12.65	13%	/
2	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZBN-YJ(XG)LHY-0.6/1KV 3*50GB/T29920-GB/T31840.1	米	64.09	13%	/
3	稀土高铁铝合金电力电缆	YJ(XG)LHV-0.6/1KV5*16GB/T2 9920-GB/T31840.1	米	29.97	13%	/
4	稀土高铁铝合金电力电缆	YJ(XG)LHV-0.6/1KV5*25GB/T2 9920-GB/T31840.1	米	45.50	13%	/
5	稀土高铁铝合金电力电缆	ZR-YJ(XG)LHV-0.6/1KV3*50+1 *25GB/T29920-GB/T31840.1	米	69.60	13%	/
6	稀土高铁铝合金电力电缆	ZR-YJ(XG)LHV-0.6/1KV3*70+1 *35 GB/T29920-GB/T31840.1	米	95.56	13%	/
7	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZB-YJ(XG)LHY-0.6/1KV3*120+ 2*70GB/T29920-GB/T31840.1	米	158.93	13%	/
8	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZB-YJ(XG)LHY-0.6/1KV3*150+ 2*70GB/T29920-GB/T31840.1	米	217.58	13%	/
9	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZB-YJ(XG)LHY-0.6/1KV4*185+ 1*120GB/T29920-GB/T31840.1	米	315.23	13%	/
10	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZB-YJ(XG)LHY-0.6/1KV4*300+ 1*150GB/T29920-GB/T31840.1	米	470.26	13%	/
11	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZC-YJ(XG)LHV22-0.6/1KV4*35 +1*25GB/T29920-GB/T31840.1	米	71.66	13%	/
12	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZC-YJ(XG)LHV22-0.6/1KV4*24 0+1*120GB/T29920-GB/T31840.1	米	378.04	13%	/
13	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZC-YJ(XG)LHV22-0.6/1KV4*40 0+1*185GB/T29920-GB/T31840.1	米	607.99	13%	/
14	稀土高铁铝合金电力电缆	YJ(XG)LHV22-0.6/1KV4*150+1*70 GB/T29920-GB/T31840.1	米	241.61	13%	/
15	稀土高铁铝合金电力电缆	YJ(XG)LHV22-0.6/1KV3*185+2 *70GB/T29920-GB/T31840.1	米	276.10	13%	/

## 2023年5月赣州市宁都县工程材料信息参考价

序号	名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税税率
1、金属材料					
1	光圆钢筋	HPB300Φ10以内综合	t	3900	13%
2	光圆钢筋	HPB300A10以外综合	t	3900	13%
3	螺纹钢	HRB400Φ10以内综合	t	3900	13%
4	螺纹钢	HRB400C10以外综合	t	3900	13%
5	螺纹钢	HRB400C20以内综合	t	3850	13%
6	螺纹钢	HRB400C20以外综合	t	3850	13%
7	螺纹钢(抗震)	HRB400EC10以内综合	t	3950	13%
8	螺纹钢(抗震)	HRB400EC10以外综合	t	3950	13%
9	螺纹钢(抗震)	HRB400Φ20E以内综合	t	3900	13%
10	螺纹钢(抗震)	HRB400Φ20E以外综合	t	3900	13%
2、金属制品					
1	铝合金推拉门	δ=2.0mm	m <sup>2</sup>	330	13%
2	铝合金窗	银色 1.4mm	m <sup>2</sup>	240	13%
3	中空玻璃铝合金窗	银色 1.4mm	m <sup>2</sup>	340	13%
4	塑钢固定窗	综合	m <sup>2</sup>	183	13%
5	塑钢平开窗	综合	m <sup>2</sup>	210	13%
6	塑钢推拉窗	综合	m <sup>2</sup>	200	13%
7	塑钢推拉门	综合	m <sup>2</sup>	270	13%
8	铝合金地弹门	δ=2.0mm	m <sup>2</sup>	460	13%
9	铝合金卷帘门	δ=0.8mm	m <sup>2</sup>	130	13%
10	外墙铝塑板	3mm	m <sup>2</sup>	42	13%
11	外墙铝塑板	4mm	m <sup>2</sup>	65	13%
12	内墙铝塑板	3mm	m <sup>2</sup>	40	13%
13	内墙铝塑板	4mm	m <sup>2</sup>	63	13%
14	实木门	(含门锁、五金配件等)	m <sup>2</sup>	500	13%
15	甲级防火门	(含门锁、闭合器及五金配件等)	m <sup>2</sup>	490	13%
16	乙级防火门	(含门锁、闭合器及五金配件等)	m <sup>2</sup>	450	13%
17	丙级防火门	(含门锁、闭合器及五金配件等)	m <sup>2</sup>	410	13%
18	钢质防盗门	(含门锁、五金配件等)	m <sup>2</sup>	560	13%
3、水泥					
1	普通水泥	PO32.5 (散装,普通硅酸盐水泥)	t	420	13%
2	普通水泥	PO32.5 (袋装,普通硅酸盐水泥)	t	440	13%
3	普通水泥	PO42.5 (散装,普通硅酸盐水泥)	t	470	13%
4	普通水泥	PO42.5 (袋装,普通硅酸盐水泥)	t	490	13%
5	普通水泥	PO52.5 (散装,普通硅酸盐水泥)	t	530	13%
6	普通水泥	PO52.5 (袋装,普通硅酸盐水泥)	t	540	13%
7	白水泥	32.5	t	600	13%



序号	名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税税率
4、砖、灰、砂、石					
1	页岩砖多孔砖	240×190×90	千块	980	3%
2	页岩砖多孔砖	190×190×90	千块	890	3%
3	页岩砖多孔砖	190×90×90	千块	760	3%
4	页岩砖多孔砖	240×115×90	千块	840	3%
5	页岩实心砖	240×115×53	千块	400	3%
6	水泥砖	240×115×53	千块	300	3%
7	水泥砖	240×180×100	千块	820	3%
8	加气混凝土砌块	600*240*240	m <sup>3</sup>	300	3%
9	加气混凝土砌块	600*240*200	m <sup>3</sup>	300	3%
10	加气混凝土砌块	600*240*180	m <sup>3</sup>	300	3%
11	加气混凝土砌块	600*240*120	m <sup>3</sup>	300	3%
12	加气混凝土砌块	600*240*100	m <sup>3</sup>	300	3%
13	石屑	/	m <sup>3</sup>	45	3%
14	中(粗)砂	/	m <sup>3</sup>	130	3%
15	天然砂	/	m <sup>3</sup>	110	3%
16	片(毛)石	/	m <sup>3</sup>	90	3%
17	碎石(综合)	/	m <sup>3</sup>	110	3%
5、竹、木材及竹木制品					
1	松圆木	综合Φ200~280	m <sup>3</sup>	700	9%
2	松木板、枋料	综合	m <sup>3</sup>	800	13%
3	杉圆木	综合Φ200~280	m <sup>3</sup>	900	9%
4	杉木板、枋料	综合	m <sup>3</sup>	1000	13%
5	杉条木Φ8-20	综合	m <sup>3</sup>	900	13%
6	硬木板、枋料	综合	m <sup>3</sup>	1330	13%
7	木踢脚线	h=80mm	m	160	13%
8	胶合板	δ=3mm	m <sup>2</sup>	56	13%
9	胶合板	δ=5mm	m <sup>2</sup>	18	13%
10	胶合板	δ=9mm	m <sup>2</sup>	14	13%
11	石膏板	600*600	m <sup>2</sup>	17	13%
12	吸音石膏板	600*600	m <sup>2</sup>	27	13%
13	纸面石膏板	1220*2440	m <sup>2</sup>	21	13%
14	实木地板	δ=18mm	m <sup>2</sup>	19	13%
15	复合地板	δ=12mm	m <sup>2</sup>	9	13%
16	胶合饰面水曲柳板	1220×2440	m <sup>2</sup>	18	13%
17	九夹板模板	15mm	m <sup>2</sup>	40	13%
18	九夹板模板	18mm	m <sup>2</sup>	43	13%
19	竹夹板模板	/	m <sup>2</sup>	41	13%
20	细木工板	12mm ( 1220×2440 )	m <sup>2</sup>	30	13%
21	细木工板	15mm ( 1220×2440 )	m <sup>2</sup>	35	13%
22	细木工板	18mm ( 1220×2440 )	m <sup>2</sup>	43	13%
6、玻璃					
1	白玻	4mm	m <sup>2</sup>	38	13%
2	白玻	5mm	m <sup>2</sup>	42	13%
3	白玻	10mm	m <sup>2</sup>	72	13%
4	白玻	12mm	m <sup>2</sup>	90	13%
5	绿色玻璃	4mm	m <sup>2</sup>	47	13%

序号	名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税税率
6	镀膜玻璃	5mm	m <sup>2</sup>	80	13%
7	镀膜玻璃	6mm	m <sup>2</sup>	91	13%
8	钢化玻璃	8mm	m <sup>2</sup>	110	13%
9	钢化玻璃	10mm	m <sup>2</sup>	135	13%
10	钢化玻璃	12mm	m <sup>2</sup>	145	13%
11	中空钢化镀膜玻璃	5+6A+5	m <sup>2</sup>	165	13%
12	单片钢化镀膜玻璃	6mm	m <sup>2</sup>	110	13%
13	中空玻璃(普白)	5+6+5	m <sup>2</sup>	110	13%
14	中空玻璃(双钢)	5+6+5	m <sup>2</sup>	130	13%
15	中空玻璃	low-E+9A+5mm	m <sup>2</sup>	210	13%
16	中空玻璃	low-E+9A+6mm	m <sup>2</sup>	240	13%
17	磨砂玻璃	3mm	m <sup>2</sup>	60	13%
18	磨砂玻璃	5mm	m <sup>2</sup>	74	13%
7、墙、地面砖					
1	陶瓷地面砖	300×300	m <sup>2</sup>	42	13%
2	陶瓷地面砖	600×600	m <sup>2</sup>	50	13%
3	陶瓷地面砖	800×800	m <sup>2</sup>	70	13%
4	釉面踢脚线	150mm	m	5	13%
5	内墙瓷砖	300×450	m <sup>2</sup>	32	13%
6	内墙瓷砖	300×600	m <sup>2</sup>	45	13%
7	釉面墙面砖	200×300	m <sup>2</sup>	25	13%
8	釉面墙面砖	240×660	m <sup>2</sup>	65	13%
9	釉面墙面砖	300×300	m <sup>2</sup>	42	13%
10	釉面墙面砖	300×600	m <sup>2</sup>	60	13%
11	釉面墙面砖	330×600	m <sup>2</sup>	70	13%
12	釉面墙面砖	400×800	m <sup>2</sup>	65	13%
13	釉面墙面砖	250×400	m <sup>2</sup>	27	13%
14	釉面墙面砖	100×100	m <sup>2</sup>	22	13%
15	釉面墙面砖	100×200	m <sup>2</sup>	23	13%
16	瓷质文化砖	150×300	m <sup>2</sup>	33	13%
17	瓷质文化砖	100×200	m <sup>2</sup>	34	13%
18	瓷质文化砖	200×400	m <sup>2</sup>	32	13%
19	石质文化砖	200×400	m <sup>2</sup>	46	13%
20	石质文化砖	150×300	m <sup>2</sup>	45	13%
8、防水、保温					
1	石油沥青	30#	t	3400	13%
2	石油沥青(国产)	60#-100#	t	4300	13%
3	石油沥青(进口)	60#-100#	t	4700	13%
4	乳化沥青(国产)	/	t	3500	13%
5	乳化沥青(进口)	/	t	3900	13%
6	改性石油沥青(国产)	/	t	5200	13%
7	改性石油沥青(进口)	/	t	5600	13%
8	APP改性沥青防水卷材	3mm	m <sup>2</sup>	29	13%
9	APP改性沥青防水卷材	4mm	m <sup>2</sup>	37	13%
10	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m <sup>2</sup>	30	13%
11	SBS改性沥青防水卷材	4mm	m <sup>2</sup>	36	13%
12	玻化微珠	/	m <sup>3</sup>	780	13%

序号	名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税税率
13	三元乙丙防水卷材	1.2mm	m <sup>2</sup>	19	13%
14	三元乙丙防水卷材	1.5mm	m <sup>2</sup>	21	13%
15	三元乙丙防水卷材	2mm	m <sup>2</sup>	24	13%
9、油漆及其他					
1	聚氨酯漆	/	kg	22	13%
2	聚酯漆	/	kg	28	13%
3	亚光漆	/	kg	27	13%
4	地板漆	/	kg	24	13%
5	防锈漆	/	kg	12	13%
6	油漆溶剂油	/	kg	10	13%
7	醇酸清漆	/	kg	18	13%
8	乳胶漆	外墙防水	kg	25	13%
9	乳胶漆	外墙普通	kg	16	13%
10	乳胶漆	内墙防水	kg	13	13%
11	乳胶漆	内墙普通	kg	11	13%
12	氟碳金属外墙涂料	/	kg	46	13%
13	油性外墙涂料	/	kg	40	13%
14	水性外墙涂料	/	kg	30	13%
15	弹性外墙涂料	平涂	kg	25	13%
16	防火涂料	/	kg	15	13%
10、市政排水管及其它					
1	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ300Ⅱ级	m	80	13%
2	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ400Ⅱ级	m	110	13%
3	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ500Ⅱ级	m	140	13%
4	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ600Ⅱ级	m	180	13%
5	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ800Ⅱ级	m	275	13%
6	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ1000Ⅱ级	m	450	13%
7	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ1200Ⅱ级	m	620	13%
8	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ1500Ⅱ级	m	870	13%
9	双壁波纹管	Φ200 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	米	50	13%
10	双壁波纹管	Φ300 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	60	13%
11	双壁波纹管	Φ400 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	110	13%
12	双壁波纹管	Φ500 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	170	13%
13	双壁波纹管	Φ600 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	270	13%
14	双壁波纹管	Φ700 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	400	13%
15	双壁波纹管	Φ800 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	490	13%
16	双壁波纹管	Φ200 环刚度≥8KN/m <sup>2</sup>	米	60	13%
17	双壁波纹管	Φ300 环刚度≥8KN/m <sup>2</sup>	m	80	13%
18	双壁波纹管	Φ400 环刚度≥8KN/m <sup>2</sup>	m	150	13%
19	双壁波纹管	Φ500 环刚度≥8KN/m <sup>2</sup>	m	255	13%
20	双壁波纹管	Φ600 环刚度≥8KN/m <sup>2</sup>	m	360	13%
21	双壁波纹管	Φ700 环刚度≥8KN/m <sup>2</sup>	m	520	13%
22	双壁波纹管	Φ800 环刚度≥8KN/m <sup>2</sup>	m	650	13%

序号	名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税税率
23	铸铁窨井盖井座	圆 700mm ( 重型 )	套	364	13%
24	铸铁窨井盖井座	圆 700mm ( 轻型 )	套	306	13%
25	铸铁雨水井盖井座	方 750*450mm ( 重型 )	套	230	13%
26	铸铁雨水井盖井座	方 750*450mm ( 轻型 )	套	170	13%
27	铸铁雨水井盖井座	方 600*400mm ( 重型 )	套	200	13%
28	铸铁雨水井盖井座	方 600*400mm ( 轻型 )	套	130	13%
29	铸铁雨水井盖井座	方 500*300mm ( 重型 )	套	150	13%
30	铸铁雨水井盖井座	方 500*300mm ( 轻型 )	套	110	13%
31	铸铁井盖井座 ( 双盖 )	方 1200*800mm ( 重型 )	套	1100	13%
32	铸铁井盖井座 ( 双盖 )	方 1200*800mm ( 轻型 )	套	630	13%
33	铸铁井盖井座 ( 单盖 )	方 800*600mm ( 重型 )	套	620	13%
34	铸铁井盖井座 ( 单盖 )	方 800*600mm ( 轻型 )	套	500	13%
35	复合钢纤维井盖板	方 380*680mm	套	120	13%
36	复合钢纤维井盖板	圆 700mm	套	180	13%
37	吸水砖	240*120*60	m <sup>2</sup>	30	3%
38	吸水砖	200*100*60	m <sup>2</sup>	35	3%
39	普通透水砖	240*120*55	m <sup>2</sup>	49	3%
40	普通透水砖	200*100*55	m <sup>2</sup>	47	3%
41	井字植草砖	250*250*55	m <sup>2</sup>	30	3%
42	圆形植草砖	250*200*70	m <sup>2</sup>	34	3%
11、商品混凝土					
1	非泵送砼	C15 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	438	3%。注明：商品砼。 不含泵送费及泵送超高 增加费，本价格已包含 运费 13 元/m <sup>3</sup> ( 10 公里 以内，10 公里以外每公 里另加 1 元/m <sup>3</sup> 运费)。
2	非泵送砼	C20 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	454	
3	非泵送砼	C25 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	475	
4	非泵送砼	C30 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	500	
5	非泵送砼	C35 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	526	
6	非泵送砼	C40 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	559	
7	粗粒式沥青砼	/	m <sup>3</sup>	1147	13%
8	中粒式沥青砼	/	m <sup>3</sup>	1249	13%
9	细粒式沥青砼	/	m <sup>3</sup>	1329	13%
10	改性粗粒式沥青砼	/	m <sup>3</sup>	1263	13%
11	改性中粒式沥青砼	/	m <sup>3</sup>	1389	13%
12	改性细粒式沥青砼	/	m <sup>3</sup>	1494	13%
13	素色透水混凝土	C20	m <sup>3</sup>	620	3%
14	素色透水混凝土	C25	m <sup>3</sup>	670	3%
15	素色透水混凝土	C30	m <sup>3</sup>	710	3%
12、石材					
1	花岗岩板	芝麻灰 ( 2cm )	m <sup>2</sup>	75	13%
2	花岗石	普通麻面 ( 2cm )	m <sup>2</sup>	60	13%
3	花岗岩路沿石 ( 侧石 )	1000*220*80	m	56	13%
4	花岗岩路沿石 ( 侧石 )	1000*200-220*150	m	77	13%
5	花岗岩人行道板	600*600*30	m <sup>2</sup>	78	13%
6	花岗岩盲道板	600*600*30	m <sup>2</sup>	87	13%
7	混凝土路沿石	300*150	m	40	13%
8	混凝土路沿石	250*100	m	24	13%

## 2023 年 3 月、4 月宁都县部分工程材料价格勘误

序号	名称	规格型号	单位	3 月、4 月错误价格 (元)	更正后价格 (元)
1	页岩实心砖	240×115×53	千块	420	440

2023年5月赣州市中心城区园林苗木信息参考价

序号	苗木名称	规格				单位	信息参考价 (元)	苗木发票 税率
		胸径 (cm)	地径(cm)	高度 (m)	冠径 (m)			
1	香樟	10	/	4.5-5.5	2.5-3.5	株	440.50	9%
2		12	/	4.5	/	株	720.00	9%
3		15	/	5.5-6.5	3-3.5	株	1700.00	9%
4		20	/	6.5-7.5	3.5-4.5	株	3080.00	9%
5	无患子	10	/	4.5-5.5	2.8-3.5	株	580.00	9%
6		15	/	5.5-6.5	3.5-4	株	1980.00	9%
7		18	/	6-7	>3.5	株	3500.00	9%
8	紫玉兰	8	/	2.8-3.5	1.5-2.5	株	550.00	9%
9	白玉兰	8	/	2.8-3.5	1.5-2.5	株	590.00	9%
10	水杉	10	/	7-8	1.5-2.5	株	480.00	9%
11	四季桂	/	6	1.8-2.5	1.5-2.0	株	261.30	9%
12	本地榕	7-8	/	3.5-4.5	2-3	株	780.00	9%
13	黄山栎	15	/	5-6	4.5-5	株	2200.00	9%
14	乌桕	12	/	4.5-5.5	2.5-3	株	920.00	9%
15	苏铁	/	>15	杆高 0.2-0.4	1-1.2	株	158.00	9%
16		/	>20	杆高 0.4-0.5	1-1.2	株	225.68	9%
17		/	>20	杆高 0.5-0.7	1.2-1.4	株	326.63	9%
18		/	>25	1.2-1.5	1.2-1.5	株	395.30	9%
19	天竺桂	12	/	4-4.5	2.5-3.0	株	873.95	9%
20	榉树	12	/	4.5-5.5	>3	株	1660.00	9%
21	美人梅	/	6	2.5-3	1.8-2	株	470.00	9%
22	鸡爪槭	/	7	2.5-3.0	2-2.5	株	585.00	9%
23	红叶石楠单杆树	/	7	2.3-2.8	2	株	430.00	9%
24	木芙蓉	/	/	1.5-2.0	1-1.5	10-15 杆/丛	110.00	9%
25	红叶李	/	6	2.5-3.0	1.8-2.2	株	157.14	9%
26	本地桃	/	7	2.0-2.5	1.8-2.5	株	393.63	9%
27	红叶桃	8	/	2.5-3.5	>2	株	555.55	9%
28	紫藤	/	4	>1	/	株	105.32	9%
29	爬山虎	/	/	0.4-0.5	多分枝	株	0.89	9%
30	爬山虎	/	/	0.6	/	株	1.17	9%
31	三角梅	/	/	0.3-0.4	0.3-0.4	株	4.21	9%
32	小叶扶芳藤	/	/	0.3-0.4	多分枝	株	1.51	9%
33	花叶蔓长春花	/	/	0.3-0.4	多分枝	株	1.54	9%
34	无刺蔓长春花	/	/	>1.2	>1.2	株	8.02	9%
35	海桐球	/	/	1	1	株	120.00	9%
36		/	/	1.3	1.5	株	210.00	9%

序号	苗木名称	规格				单位	信息参考价 (元)	苗木发票 税率
		胸径 ( cm )	地径(cm)	高度 ( m )	冠径 ( m )			
37		/	/	1.5	1.8	株	320.96	9%
38		/	/	1	1	株	100.50	9%
39	红花继木球	/	/	1.2	1.2	株	150.00	9%
40		/	/	1.5	1.5	株	260.00	9%
41	红叶石楠球	/	/	1.2	1.2	株	145.00	9%
42		/	/	0.4	0.25	株	2.28	9%
43	孝顺竹	/	1	1.5—2	/	杆	4.15	9%
44	早园竹	/	1.2-1.5	1.8-2.5	/	株	9.51	9%
45	刚竹	/	2	3—3.5	/	杆	11.38	9%
46		/	1.8-2.0	0.25-0.3	/	杆	9.53	9%
47	丝兰	/	/	0.6-0.7	0.5-0.6	株	20.77	9%
48	春羽	/	/	0.5-0.6	0.4-0.5	株	5.09	9%
49	棕竹	/	/	0.25-0.3	0.4-0.5	丛	6.83	9%
50	夹竹桃	/	/	0.6-0.7	0.5-0.6	株	4.20	9%
51	红花继木	/	/	0.2-0.3	0.15-0.25	株	1.04	9%
52		/	/	0.4	0.25	株	2.27	9%
53	黄叶假连翘	/	/	0.2-0.3	0.15-0.25	株	0.92	9%
54	丰花月季	/	/	0.25-0.3	0.25-0.3	株	1.55	9%
55	五色梅	/	/	0.2-0.3	0.15-0.25	株	0.87	9%
56	鸢尾	/	/	0.2-0.3	0.15-0.25	株	0.39	9%
57	矮紫薇	/	/	0.3-0.4	0.3-0.4	株	1.57	9%
58	石蒜	/	/	0.15-0.2	0.15-0.2	株	0.43	9%
59	茶梅	/	/	0.2-0.3	0.15-0.25	株	1.54	9%
60	八角金盘	/	/	0.3-0.4	0.3-0.2	株	1.21	9%
61	金森女贞	/	/	0.2-0.3	0.15-0.25	株	0.74	9%
62		/	/	0.4	0.25	株	2.65	9%
63		/	/	0.8	0.8	株	80.00	9%
64	红果金丝桃	/	/	0.3-0.4	0.3-0.4	株	1.27	9%
65	小叶梔子	/	/	0.2-0.3	0.2-0.3	株	0.80	9%
66	大叶梔子	/	/	0.3-0.4	0.25-0.35	株	2.18	9%
67	蜘蛛兰	/	/	0.2-0.3	0.15-0.25	株	1.10	9%
68		/	/	0.3-0.4	0.25-0.35	株	1.43	9%
69	杜鹃	/	/	0.25-0.35	0.2-0.3	株	1.15	9%
70	花叶鹅掌柴	/	/	0.2-0.3	0.25-0.35	株	1.54	9%
71	红背桂	/	/	0.2-0.3	0.2-0.3	株	1.51	9%
72	洒金珊瑚	/	/	0.3-0.4	0.25-0.35	株	1.56	9%
73	云南黄馨	/	/	0.5-0.6	多分枝	株	2.00	9%
74	玉簪	/	/	0.2-0.3	0.2-0.3	株	0.88	9%
75	石竹	/	/	0.2-0.3	0.2-0.3	株	1.09	9%

序号	苗木名称	规格				单位	信息参考价 (元)	苗木发票 税率
		胸径 ( cm )	地径(cm)	高度 ( m )	冠径 ( m )			
76	细叶芒草	/	/	0.4-0.5	0.1-0.15	株	1.00	9%
77	麦冬	/	/	0.15-0.25	0.15-0.25	斤	2.72	9%
78	金边阔叶麦冬	/	/	0.15-0.25	0.15-0.25	斤	5.44	9%
79	沿阶草	/	/	0.15-0.25	0.15-0.25	株	0.67	9%
80	兰花三七	/	/	0.2-0.3	0.2-0.3	株	0.50	9%
81	台湾草	/	/	/	按面积量	m <sup>2</sup>	10.50	9%
82	芦苇	/	/	0.5-0.6	0.4-0.5	株	0.90	9%
83	花叶芦竹	/	/	>0.45	>0.3	株	0.65	9%
84	千屈菜	/	/	0.2-0.3	>20	株	0.68	9%
85	再力花	/	/	0.6-0.7	0.5-0.6	株	1.80	9%
86		/	/	0.8-0.9	0.7-0.8	株	5.53	9%
87	桂花	15	/	3.5-4	3	株	3180.00	9%
88	杨梅	15	/	3.5-4	3	株	2420.00	9%
89	垂丝海棠	/	6	1.8	1.2	株	368.50	9%
90		/	6~7	2-2.2	1.5-1.8	株	442.20	9%
91	四季含笑球	/	/	1	1	株	100.00	9%
92	海桐球	/	/	1	1	株	100.00	9%
93	瓜子黄杨	/	/	0.25-0.3	0.25-0.3	株	1.46	9%
94	龙柏	/	/	0.25-0.3	0.25-0.3	株	2.31	9%
95	红榉树	15	/	5.5-6	4.0-4.5	株	2850.00	9%
96	黄山栎	12	/	5-5.5	2.5-3	株	850.00	9%
97	马褂木	19	/	7.5-8	5-5.5	株	3009.00	9%
98	樟树	15	/	5.5-6	4.5-5	株	1810.00	9%
99	樟树	18	/	5.5-6	4.5-5	株	1980.00	9%
100	樟树	20	/	6-6.5	5-5.5	株	3250.00	9%
101	樟树	25	/	6.5-7	6-6.5	株	4100.00	9%
102	金边黄杨	/	/	0.4	0.25	株	2.41	9%
103	木槿	/	/	1.5	0.8	株	80.00	9%
104	花石榴	/	4	1.5	0.8	株	70.00	9%
105	樱花	/	8	3	1.5	株	350.00	9%
106	鸭脚木	/	/	0.3	0.25	株	1.91	9%
107	紫薇	/	5	1.8	1.5	株	75.38	9%
108	红皮榕	12	/	5	3	株	1520.00	9%
109	紫玉兰	9	/	4.5	2.5	株	740.35	9%
110	荷花玉兰	14	/	5	3	株	1500.00	9%

注明：价格为包到建设项目工地、含运杂费、开税票、采保费（2.5%）的价格。

## 2023年5月景德镇市新增部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
<b>一、砖</b>						
1	煤矸石烧结多孔砖	240*115*90(150#)	千块	940.00	13%	/
2	煤矸石烧结多孔砖	190*190*90	千块	1222.00	13%	/
3	煤矸石烧结多孔砖	180*200*115	千块	1560.00	13%	/
4	煤矸石烧结多孔砖	240*190*90	千块	1560.00	13%	/
5	煤矸石烧结多孔砖	190*90*90	千块	769.00	13%	/
6	煤矸石烧结多孔砖	200*90*115	千块	940.00	13%	/
<b>二、铝合金</b>						
1	断桥铝合金平开窗	50 系列	m <sup>2</sup>	595.00	13%	/
2	断桥铝合金平开窗	55 系列	m <sup>2</sup>	625.00	13%	/
3	断桥铝合金平开窗	60 系列	m <sup>2</sup>	655.00	13%	/
<b>三、商砼</b>						
1	非泵送砼	C15 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	493.92	3%	1、泵送费建筑物檐高 50m 内为 25 元 m <sup>3</sup> ，超过 50m 后，每增加 3m 每立方增加 1 元。2、本价格含 15 公里运距，超出后，每增加 1 公里每立方增加 1 元
2	非泵送砼	C20 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	516.02	3%	
3	非泵送砼	C25 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	533.71	3%	
4	非泵送砼	C30 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	551.93	3%	
5	非泵送砼	C35 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	574.69	3%	
6	非泵送砼	C40 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	598.77	3%	
7	非泵送砼	C45 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	631.17	3%	
8	非泵送砼	C50 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	665.47	3%	
9	商品混凝土泵送费	(市内)	m <sup>3</sup>	25.00	3%	
<b>四、沥青砼</b>						
1	粗粒式沥青砼	AC—25	m <sup>3</sup>	1444.84	13%	本价格含 15 公里运距，超出后，每增加 1 公里每立方增加 1.5 元
2	中粒式沥青砼	AC—20	m <sup>3</sup>	1478.41	13%	
3	中粒式沥青砼	AC—16	m <sup>3</sup>	1525.39	13%	
4	细粒式沥青砼	AC—13	m <sup>3</sup>	1605.94	13%	
5	改性粗粒式沥青砼	AC—25	m <sup>3</sup>	1552.24	13%	
6	改性中粒式沥青砼	AC—20	m <sup>3</sup>	1591.39	13%	
7	改性中粒式沥青砼	AC—16	m <sup>3</sup>	1646.21	13%	
8	改性细粒式沥青砼	AC—13	m <sup>3</sup>	1740.18	13%	
<b>五、市政排水管、市政工程材料</b>						
1	二级承插管	DN300x2000	米	85	13%	/
2	二级承插管	DN400x2000	米	105	13%	/
3	二级承插管	DN500x2000	米	170	13%	/
4	二级承插管	DN600x2000	米	200	13%	/
5	二级承插管	DN800x2000	米	310	13%	/
6	二级承插管	DN1000x2000	米	495	13%	/
7	二级承插管	DN1200x2000	米	720	13%	/
8	二级企口管	DN1500x2000	米	1120	13%	/
9	二级企口管	DN1800x2000	米	1600	13%	/
10	二级企口管	DN2000x2000	米	2000	13%	/
11	二级企口管	DN2400x2000	米	5160	13%	/
12	二级企口管	DN2600x2000	米	7720	13%	/
13	二级企口管	DN3000x2000	米	16400	13%	/
14	井筒	DN700	米	620	13%	/
15	单篦雨水口	380*680	个	650	13%	/
16	双篦雨水口	380*1360	个	1350	13%	/
<b>六、防水材料</b>						
1	BSP 背粘型高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm	m <sup>2</sup>	128	13%	/
2	PSD520 预铺防水卷材	4.0mm	m <sup>2</sup>	138	13%	/



序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
3	SAM924 纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材/TPR 橡胶自粘胶膜预铺防水卷材	1.5mm	m <sup>2</sup>	76/158	13%	/
4	TPR 自粘橡胶防水卷材	1.2/1.5mm	m <sup>2</sup>	123/146	13%	/
5	TZH 特种非固化橡胶沥青防水涂料	1.3 公斤/毫米/平方	KG	26	13%	/
6	BCW-408 高聚物改性沥青防水涂料	2.0KG/1MM/m <sup>2</sup>	KG	33	13%	/
7	ARC-701 聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm	m <sup>2</sup>	96	13%	/
8	SPU-306 白色单组份聚氨酯防水涂料	1.7 公斤/毫米/平方	KG	30	13%	/
9	高分子 (TPR) 丁基自粘防水卷材 (耐根穿刺)	1.2mm	m <sup>2</sup>	168	13%	/
10	PSB 零坡度虹吸复合排水板+PSC 虹吸排水槽	1.5mm	m <sup>2</sup>	260	13%	/
11	TKB500 太空堡 SBS 改性沥青防水卷材	3.0/4.0mm	m <sup>2</sup>	68/74	13%	/
12	PMB751 高温高湿专用防水卷材	3.0/4.0mm	m <sup>2</sup>	67/72	13%	/
13	聚丙烯长丝防裂基布	150g	m <sup>2</sup>	46	13%	/
14	4.0mmARF-金钢甲高分子预铺防水卷材	/	m <sup>2</sup>	198	13%	/
15	1.5mmARF 黑金原子粘高分子膜基防水卷材	/	m <sup>2</sup>	156	13%	/
16	1.5mmARF 自粘聚合物改性沥青防水卷材	/	m <sup>2</sup>	63	13%	/
17	3.0mmARF 自粘聚合物改性沥青防水卷材	/	m <sup>2</sup>	86	13%	/
18	3.0mm/4.0mmARF(SBS)弹性体改性沥青防水卷材	/	m <sup>2</sup>	73/98	13%	/
19	4.0mmARF(SBS 种植屋面改性沥青耐根穿刺防水卷材	/	m <sup>2</sup>	118	13%	/
20	1.2mm/1.5mmARF(HDPE)高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材	/	m <sup>2</sup>	138/149	13%	/
21	1.0mmARF 单组份聚氨酯防水涂料	/	kg	38	13%	/
22	1.0mmARF 非固化沥青防水涂料 /1.0mmARF-JS 防水涂料	/	kg	38/38	13%	/
23	混凝土复合液	DHZ-I 普通型	kg	49.00	13%	/
24	混凝土复合液	DHZ-I 浓缩型	kg	203.20	13%	/
25	混凝土抗裂高效减水剂	DHZ-II	kg	3.20	13%	/
26	冰雪速溶剂	DHZ-II	kg	2.13	13%	/
27	堵漏王	DHZ-IV	kg	10.00	13%	/
28	无机铝盐防水剂	DHZ-V	kg	22.00	13%	/
29	如冷凝水防治剂	DHZ-VT	kg	40.00	13%	/
30	混凝土自防水复合液	LV 普通型	kg	48	13%	添加砼用量 10kg/m <sup>3</sup>
31	混凝土自防水复合液	LV 浓缩型	kg	190	13%	添加砼用量 2.5kg/m <sup>3</sup>
<b>七、瓷砖</b>						
1	瓷毯砖	700*700	m <sup>2</sup>	296.00	13%	/
2	精品瓷毯砖	700*700	m <sup>2</sup>	580.00	13%	/
<b>八、管材</b>						
1	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN200	SN8/SN10/SN12.5	m	177/224/279	13%	/
2	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN300	SN8/SN10/SN12.5	m	276/340/404	13%	/
3	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN400	SN8/SN10/SN12.5	m	412/520/608	13%	/
4	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN500	SN8/SN10/SN12.5	m	601/724/856	13%	/
5	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN600	SN8/SN10/SN12.5	m	868/1076/1289	13%	/
6	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN700	SN8/SN10/SN12.5	m	1301/1562/1873	13%	/
7	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN800	SN8/SN10/SN12.5	m	1530/1801/2205	13%	/
8	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN900	SN8/SN10/SN12.5	m	1731/2099/2468	13%	/
9	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN1000	SN8/SN10/SN12.5	m	2099/2584/3069	13%	/
10	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN1200	SN8/SN10/SN12.5	m	2666/3245/3812	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
11	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN1500	SN8/SN10/SN12.5	m	5064/6089/7095	13%	/
12	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN1800	SN8/SN10/SN12.5	m	7436/8950/10126	13%	/
13	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN2000	SN8/SN10/SN12.5	m	9797/11605/ 13543	13%	/
14	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN200	SN8/SN10/SN12.5	m	202/242/286	13%	/
15	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN300	SN8/SN10/SN12.5	m	320/384/424	13%	/
16	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN400	SN8/SN10/SN12.5	m	475/570/684	13%	/
17	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN500	SN8/SN10/SN12.5	m	749/809/864	13%	/
18	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN600	SN8/SN10/SN12.5	m	1133/1402/1630	13%	/
19	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN800	SN8/SN10/SN12.5	m	1719/2289/2415	13%	/
20	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN1000	SN8/SN10/SN12.5	m	2563/3180/3634	13%	/
21	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN1200	SN8/SN10/SN12.5	m	3732/5085/5964	13%	/
22	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN1400	SN8/SN10/SN12.5	m	5659/6791/7484	13%	/
23	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN1600	SN8/SN10/SN12.5	m	7556/9067/9903	13%	/
24	PVE-W 纳米玻纤加筋管 DN160	SN8/SN10/SN12.5	m	128/143/160	13%	/
25	PVE-W 纳米玻纤加筋管 DN200	SN8/SN10/SN12.5	m	272/326/391	13%	/
26	PVE-W 纳米玻纤加筋管 DN300	SN8/SN10/SN12.5	m	367/438/524	13%	/
27	PVE-W 纳米玻纤加筋管 DN400	SN8/SN10/SN12.5	m	541/648/776	13%	/
28	PVE-W 纳米玻纤加筋管 DN500	SN8/SN10/SN12.5	m	735/872/953	13%	/
29	PVE-W 纳米玻纤加筋管 DN600	SN8/SN10/SN12.5	m	1044/1148/1377	13%	/
30	PVE-W 纳米玻纤加筋管 DN800	SN8/SN10/SN12.5	m	1768/2120/2440	13%	/
31	PVE-W 纳米玻纤加筋管 DN1000	SN8/SN10/SN12.5	m	2400/2880/3310	13%	/
32	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN200	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	150/178/229/275	13%	/
33	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN300	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	317/389/426/477	13%	/
34	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN400	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	463/665/708/754	13%	/
35	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN500	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	642/748/849/901	13%	/
36	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN600	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	917/1124/1227 /1565	13%	/
37	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN800	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	1441/1822/ 2061/2319	13%	/
38	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN1000	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	2087/2860/ 2975/3420	13%	/
39	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN1200	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	3350/4592/ 5895/6870	13%	/
40	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN1500	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	7500/11066/ 13895/15870	13%	/
41	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN160	SN8/SN10/SN12.5	m	70/90/108	13%	/
42	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN200	SN8/SN10/SN12.5	m	127/140/160	13%	/
43	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN300	SN8/SN10/SN12.5	m	249/278/307	13%	/
44	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN400	SN8/SN10/SN12.5	m	423/448/499	13%	/
45	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN500	SN8/SN10/SN12.5	m	658/709/786	13%	/
46	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN600	SN8/SN10/SN12.5	m	774/885/1037	13%	/
47	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN800	SN8/SN10/SN12.5	m	1403/1514/1684	13%	/
48	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN1000	SN8/SN10/SN12.5	m	2521/2686/2969	13%	/
49	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN1200	SN8/SN10/SN12.5	m	2523/3888/4168	13%	/
50	双波峰内衬加筋管 DN200	8KN/10KN/12.5KN	m	346/408/448	13%	/
51	双波峰内衬加筋管 DN300	8KN/10KN/12.5KN	m	422/510/580	13%	/
52	双波峰内衬加筋管 DN400	8KN/10KN/12.5KN	m	627/778/898	13%	/
53	双波峰内衬加筋管 DN500	8KN/10KN/12.5KN	m	788/938/1117	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
54	双波峰内衬加筋管 DN600	8KN/10KN/12.5KN	m	1123/1393/1715	13%	/
55	双波峰内衬加筋管 DN800	8KN/10KN/12.5KN	m	1828/2163/2537	13%	/
56	双波峰内衬加筋管 DN1000	8KN/10KN/12.5KN	m	2509/3088/3591	13%	/
57	双波峰内衬加筋管 DN1200	8KN/10KN/12.5KN	m	3286/3997/4612	13%	/
58	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 DN200	SN8/SN10/SN12.5	m	278/336/403	13%	/
59	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 DN300	SN8/SN10/SN12.5	m	377/452/540	13%	/
60	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 DN400	SN8/SN10/SN12.5	m	555/668/800	13%	/
61	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 DN500	SN8/SN10/SN12.5	m	756/899/982	13%	/
62	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 DN600	SN8/SN10/SN12.5	m	1064/1183/1419	13%	/
63	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 DN800	SN8/SN10/SN12.5	m	1785/2145/2398	13%	/
64	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 DN1000	SN8/SN10/SN12.5	m	2380/2856/3426	13%	/
65	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 DN1200	SN8/SN10/SN12.5	m	3118/3741/4489	13%	/
<b>九、支架</b>						
1	水管侧向支撑(GL-SG-T)	DN65/DN8/DN100/DN125/DN150/DN200/250≤DN≤350	套	917/956/971/ 996/1043/1567 /1585	13%	/
2	水管双向支撑(GL-SG-TL)	DN65/DN80/DN100/DN125/DN150/DN200/250≤DN≤350	套	1482/1544/ 1565/1608/167 8/2443/2480	13%	/
3	组合水管侧向支撑(GL-SG-T)	2Z/3Z/4Z/5Z/6Z	套	1858/2022/217 9/2332/2792	13%	/
4	组合水管双向支撑(GL-SG-TL)	2Z/3Z/4Z/5Z/6Z	套	2826/2998/316 9/3333/2892	13%	/
5	风管侧向支撑(GL-FG-T)	320/400/500/600≤B≤630/700/800/900	套	1381/1409/142 4/1481/1494/1 509/1530	13%	/
6	风管双向支撑(GL-FG-TL)	320/400/500/600≤B≤630/700/800/900	套	2440/2499/250 6/2547/2562/2 581/2629	13%	/
7	风管侧向支撑(GL-FG-T)	1000/1100/1250/1300/1400/1500/1600	套	1567/1602/165 2/1681/1681/1 724/1752	13%	/
8	风管双向支撑(GL-FG-TL)	1000/1100/1250/1300/1400/1500/1600	套	2662/2711/274 4/2760/2792/2 817/2850	13%	/
9	风管侧向支撑(GL-FG-T)	1700≤B≤2000/2100≤B≤2500/2600≤B	套	1846/1983/2410	13%	/
10	风管双向支撑(GL-FG-TL)	1700≤B≤2000/2100≤B≤2500/2600≤B	套	2987/3143/3366	13%	/
11	风机双向支撑(GL-FG)	G≥1.5KN	套	4427	13%	/
12	组合空调水管侧向支撑(GL-SG-BT)	2Z/4Z/6Z	套	2059/3024/3996	13%	/
13	组合空调水管双向支撑(GL-SG-BTL)	2Z/4Z/6Z	套	2759/3457/4376	13%	/
14	桥架侧向支撑(GL-DG-T)	200/300/400/500/600/800/1000	套	1339/1351/136 4/1859/1873/ 1895/1919	13%	/
15	桥架双向支撑(GL-DG-TL)	200/300/400/500/600/800/1000	套	2408/2421/243 1/2928/2938/ 2963/2989	13%	/
16	组合桥架侧向支撑(GL-DG-T)	B≤1200/1200<B≤1800	套	1921/2903	13%	/
17	组合桥架双向支撑(GL-DG-TL)	B≤1200/1200<B≤1800	套	3413/3043	13%	/

## 2023年5月乐平市工程常用材料信息参考价

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率
<b>1、金属材料</b>					
1	螺纹钢	HRB400Φ10 以内综合	t	4250.00	13%
2	螺纹钢	HRB400 以内Φ12-18	t	4000.00	13%
3	螺纹钢	HRB400 以内Φ20-25	t	4000.00	13%
<b>2、水泥</b>					
1	水泥	32.5	t	495.00	13%
2	水泥	42.5	t	570.00	13%
<b>3、砖、灰、砂、石</b>					
1	红机砖 100#	240*115*53	千块	450.00	3%
2	粉煤灰砖	240*115*53	千块	500.00	3%
3	煤矸石烧结多孔砖	240*115*90 (150#)	千块	940.00	3%
4	煤矸石多孔砖	190*190*90	千块	1222.00	3%
5	煤矸石多孔砖	240*190*90	千块	1500.00	3%
6	煤矸石空心砖	180*200*115	千块	1500.00	3%
7	加气混凝土砌块	600*240*200	m <sup>3</sup>	280.00	3%
8	中砂	/	m <sup>3</sup>	270.00	3%
9	粗砂	/	m <sup>3</sup>	270.00	3%
10	片(毛)石	/	m <sup>3</sup>	125.00	3%
11	碎石(综合)	/	m <sup>3</sup>	135.00	3%
12	卵石(综合)	/	m <sup>3</sup>	125.00	3%
13	碎石(瓜子片 5—10mm)	/	m <sup>3</sup>	130.00	3%
14	碎石统料(加工)	/	m <sup>3</sup>	130.00	3%
<b>4、竹、木材及竹木制品</b>					
1	松圆木	综合Φ200~280	m <sup>3</sup>	1400.00	9%
2	松木板、枋料	综合	m <sup>3</sup>	2000.00	13%
3	杉圆木	综合Φ200~280	m <sup>3</sup>	1500.00	9%
4	杉木板、枋料	综合	m <sup>3</sup>	2200.00	13%
5	杉条木Φ8-20	综合	m <sup>3</sup>	1500.00	13%
6	硬木板、枋料	综合	m <sup>3</sup>	1750.00	13%
7	木踢脚线	h=80mm	m	12.00	13%
8	胶合板	δ=3mm	m <sup>2</sup>	10.00	13%
9	胶合板	δ=5mm	m <sup>2</sup>	13.00	13%
10	胶合板	δ=9mm	m <sup>2</sup>	17.00	13%
11	石膏板	600*600	m <sup>2</sup>	11.00	13%
12	吸音石膏板	600*600	m <sup>2</sup>	16.00	13%
13	纸面石膏板	1220*2440	m <sup>2</sup>	9.00	13%
14	耐火纸面石膏板	1200*3000*12	m <sup>2</sup>	25.00	13%
15	耐火纸面石膏板	1200*3000*9.5	m <sup>2</sup>	20.00	13%
16	复合板模板	15mm	m <sup>2</sup>	38.00	13%
17	复合板模板	18mm	m <sup>2</sup>	43.00	13%
18	细木工板	12mm (1220*2440)	m <sup>2</sup>	28.00	13%
19	细木工板	15mm (1220*2440)	m <sup>2</sup>	34.00	13%
20	细木工板	18mm (1220*2440)	m <sup>2</sup>	48.00	13%
<b>5、玻璃</b>					
1	白玻	4mm	m <sup>2</sup>	30.00	13%
2	绿色玻璃	4mm	m <sup>2</sup>	30.00	13%
3	镀膜玻璃	5mm	m <sup>2</sup>	65.00	13%
4	镀膜玻璃	6mm	m <sup>2</sup>	72.00	13%
5	钢化玻璃	8mm	m <sup>2</sup>	78.00	13%
6	钢化玻璃	10mm	m <sup>2</sup>	95.00	13%
7	钢化玻璃	12mm	m <sup>2</sup>	110.00	13%

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率
8	钢化玻璃	15mm	m <sup>2</sup>	120.00	13%
10	单片钢化镀膜玻璃	6mm	m <sup>2</sup>	87.00	13%
13	中空玻璃	low-E+9A+5mm	m <sup>2</sup>	190.00	13%
15	磨砂玻璃	3mm	m <sup>2</sup>	35.00	13%
17	有机玻璃	6mm	m <sup>2</sup>	81.00	13%
<b>6、防水、保温</b>					
1	石油沥青	30#	t	3100.00	13%
2	石油沥青(国产)	60#-100#	t	5400.00	13%
3	石油沥青(进口)	60#-100#	t	5800.00	13%
4	乳化沥青(国产)	/	t	3300.00	13%
5	乳化沥青(进口)	/	t	3900.00	13%
6	改性石油沥青(国产)	/	t	4600.00	13%
7	改性石油沥青(进口)	/	t	4900.00	13%
8	APP改性沥青防水卷材	3mm	m <sup>2</sup>	27.00	13%
9	APP改性沥青防水卷材	4mm	m <sup>2</sup>	36.00	13%
10	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m <sup>2</sup>	27.00	13%
11	SBS改性沥青防水卷材	4mm	m <sup>2</sup>	32.00	13%
12	PVC防水卷材(加筋)	1.2mm	m <sup>2</sup>	28.00	13%
13	PVC防水卷材(复合)	1.2mm	m <sup>2</sup>	24.00	13%
14	PVC防水卷材(单层)	1.2mm	m <sup>2</sup>	20.00	13%
15	PVC防水卷材(加筋)	1.5mm	m <sup>2</sup>	30.00	13%
16	PVC防水卷材(复合)	1.5mm	m <sup>2</sup>	35.00	13%
17	PVC防水卷材(单层)	1.5mm	m <sup>2</sup>	31.00	13%
18	粗粒式沥青砼	AC---25	m <sup>3</sup>	1365.00	13%
19	中粒式沥青砼	AC---20	m <sup>3</sup>	1394.00	13%
20		AC---16	m <sup>3</sup>	1435.00	13%
21	细粒式沥青砼	AC---13	m <sup>3</sup>	1505.00	13%
23	改性粗粒式沥青砼	AC---25	m <sup>3</sup>	1487.00	13%
24	改性中粒式沥青砼	AC---20	m <sup>3</sup>	1522.00	13%
25		AC---16	m <sup>3</sup>	1572.00	13%
26		AC---13	m <sup>3</sup>	1657.00	13%
<b>7、油漆及其他</b>					
1	聚氨酯漆	/	kg	15.00	13%
2	聚酯漆	/	kg	35.00	13%
3	亚光漆	/	kg	36.00	13%
4	地板漆	/	kg	30.00	13%
5	油漆溶剂油	/	kg	6.00	13%
6	醇酸清漆	/	kg	12.00	13%
7	乳胶漆	外墙防水	kg	21.00	13%
8	乳胶漆	外墙普通	kg	18.00	13%
9	乳胶漆	内墙防水	kg	17.00	13%
10	乳胶漆	内墙普通	kg	11.00	13%
11	硅炳金属外墙涂料	/	kg	60.00	13%
12	油性外墙涂料	/	kg	58.00	13%
13	弹性外墙涂料	平涂	kg	27.00	13%
14	防火涂料	/	kg	20.00	13%
15	水	/	m <sup>3</sup>	3.12	3%
16	电	/	kw/h	0.65	13%
17	汽油	92#	kg	11.17	13%
18	汽油	95#	kg	11.69	13%
19	柴油	0#	kg	9.66	13%

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率
<b>8、市政排水管及其它</b>					
1	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ300Ⅱ级	m	97.00	13%
2	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ400Ⅱ级	m	145.00	13%
3	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ500Ⅱ级	m	169.00	13%
4	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ600Ⅱ级	m	199.00	13%
5	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ800Ⅱ级	m	364.00	13%
6	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ1000Ⅱ级	m	583.00	13%
7	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ1200Ⅱ级	m	787.00	13%
8	双壁波纹管	Φ300 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	75.00	13%
9	双壁波纹管	Φ400 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	120.00	13%
10	双壁波纹管	Φ500 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	190.00	13%
11	双壁波纹管	Φ600 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	275.00	13%
12	双壁波纹管	Φ700 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	400.00	13%
13	双壁波纹管	Φ800 环刚度≥4KN/m <sup>2</sup>	m	495.00	13%
14	铸铁窨井盖座	圆 700mm (重型)	套	360.00	13%
15	铸铁窨井盖座	圆 700mm (轻型)	套	280.00	13%
16	花岗岩路沿石	1000*220*80	m	36.00	13%
17	花岗岩路沿石	1000*200-220*150	m	82.00	13%
18	花岗岩路沿石	1000*300*80-100	m	58.00	13%
19	花岗岩路沿石	1000*420*150	m	110.00	13%
20	花岗岩路沿石	1000*300*120	m	85.00	13%
21	花岗岩人行道板	600*600*30	m <sup>2</sup>	75.00	13%
22	花岗岩盲道板	600*600*30	m <sup>2</sup>	98.00	13%
23	矽侧石	1000*400*200	m	25.00	13%
24	彩色人行道板	六边形对角 210*210*40-50	m <sup>2</sup>	38.00	3%
25	彩色植草砖	/	m <sup>2</sup>	36.00	3%
26	吸水砖	200*100*60	m <sup>2</sup>	40.00	3%
<b>9、商品混凝土</b>					
1	非泵送砼	C15 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	496.00	3%
2	非泵送砼	C20 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	519.00	3%
3	非泵送砼	C25 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	535.00	3%
4	非泵送砼	C30 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	553.00	3%
5	非泵送砼	C35 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	573.00	3%
6	非泵送砼	C40 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	589.00	3%
7	非泵送砼	C45 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	617.00	3%
8	非泵送砼	C50 普通碎石砼	m <sup>3</sup>	632.00	3%
9	商品混凝土泵送费 (加高费自行定)	(市内)	m <sup>3</sup>	30.00	3%
10	商品混凝土抗渗费	p6	m <sup>3</sup>	25.00	3%
11	商品混凝土抗渗费	p8	m <sup>3</sup>	35.00	3%
<b>10、石材</b>					
1	花岗岩板	芝麻灰 (2cm)	m <sup>2</sup>	80.00	13%
2	花岗岩板	中国红 (2cm)	m <sup>2</sup>	200.00	13%
3	花岗岩板	孔雀绿 (2cm)	m <sup>2</sup>	215.00	13%
4	花岗岩板	济南青 (2cm)	m <sup>2</sup>	155.00	13%
5	花岗岩板	蒙古黑 (2cm)	m <sup>2</sup>	155.00	13%

## 2023年5月萍乡市新增部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
<b>一、钢材</b>						
1	水泥(旋窑)(综合)(袋装)	32.5	T	475	13%	/
2	水泥(旋窑)(综合)(袋装)	42.5	T	505	13%	/
3	白水泥	/	T	585	13%	/
4	混合矸石砖	240*115*53	干块	365	3%	/
5	矸石砖	240*115*53	干块	365	3%	/
6	彩钢夹心板	1050型,75厚	m <sup>2</sup>	150	3%	/
7	页岩多孔砖	190*190*90	块	1.17	3%	/
8	页岩多孔砖	240*190*90	块	1.64	3%	/
9	页岩多孔砖	240*115*90	块	1.05	3%	/
10	页岩多孔砖	190*90*90	块	0.75	3%	/
11	铁钉	/	T	5610	13%	/
12	铁丝	22*	T	5810	13%	/
13	电焊条	/	T	5650	13%	/
14	脚手架扣件	/	T	6380	13%	/
15	九夹板模板	18MM	m <sup>2</sup>	38	13%	/
16	侧架板	/	m <sup>2</sup>	23.5	13%	/
17	生石灰	/	T	700	13%	/
18	钢丝网	墙体粉刷用	m <sup>2</sup>	2.5	13%	/
19	玻璃纤维网	粉刷用	m <sup>2</sup>	1.5	13%	/
20	阳角线(20mm*mm)	刮瓷用	m	0.65	13%	/
21	预制叠合楼板	C30、厚60m、钢筋含量 150kg	m <sup>3</sup>	2750	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
22	预制叠合楼板	C30、厚 70mm、钢筋含量 220kg	m <sup>3</sup>	2970	13%	单价中包含 增值税,以及 ≤30 公里以 内运距,如果 超过 30 公里 运距,运费则 按每立方公 里增加 0.5 元
23	预制楼板	C30、埋件 10kg、钢筋 含量 125kg	m <sup>3</sup>	2660	13%	
24	预制实心墙板	C30、埋件 15kg、钢筋含量 130kg、套筒 D18-7 个	m <sup>3</sup>	2970	13%	
25	预制实心柱	C30、埋件 15kg、钢筋 含量 220kg	m <sup>3</sup>	3470	13%	
26	预制叠合梁	C30、埋件 15kg、钢筋 含量 180kg	m <sup>3</sup>	3250	13%	
27	预制阳台板	C30、埋件 10kg、钢筋 含量 160kg	m <sup>3</sup>	2850	13%	
28	预制空调板	C30、埋件 15kg、钢筋 含量 160kg	m <sup>3</sup>	2980	13%	
29	预制飘窗	C30、埋件 15kg、钢筋 含量 160kg	m <sup>3</sup>	3370	13%	
30	真石漆	底漆	kg	11.8	13%	/
31	真石漆	面漆	kg	17.8	13%	/
32	铝合金推拉窗 70 系列 1.2 厚	5mm+9A+5mm 双钢中空白玻璃	m <sup>2</sup>	488	13%	/
33	铝合金平开窗 50 系列 1.4 厚	5mm+9A+5mm 双钢中空白玻璃	m <sup>2</sup>	528	13%	/
34	铝合金平开窗 70 系列 1.4 厚	6mm+9A+6mm 双钢中空白玻璃	m <sup>2</sup>	588	13%	/
35	自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)	2.0mm	m <sup>2</sup>	56	13%	/
36	特种非固化橡胶沥青防水涂料	1.3kg/mm/m <sup>2</sup>	kg	26	13%	/
37	KG-JS 聚合物水泥防水涂料	20kg/桶	kg	22	13%	/
38	KG 高性能水型三元乙丙橡胶防水涂料	20kg/桶	kg	22	13%	/
39	KG 双面聚酯胎三元乙丙橡胶防水卷材(国标)	1.5mm	m <sup>2</sup>	49	13%	/
40	KG 双面非硫化三元乙丙橡胶防水卷材(国标)	1.5mm	m <sup>2</sup>	62	13%	/
41	KG 耐根穿刺高分子三元乙丙防水卷材	2.0mm	m <sup>2</sup>	70	13%	/
42	高抗冲增强管等级 SN10	DN300	m	391	13%	/
43	高抗冲增强管等级 SN10	DN400	m	566	13%	/
44	高抗冲增强管等级 SN10	DN500	m	854	13%	/
45	高抗冲增强管等级 SN10	DN600	m	1261	13%	/



## 2023年5月萍乡市各县(区)工程常用材料价格汇总表

信息参考价 单位:元

序号	材料名称	规格及型号	单位	湘东区	莲花县	上栗县	芦溪县	增值税税率
<b>一、钢材</b>								
1	光圆钢筋	HPB235Φ10 以内综合	T	4433	4560	4577	4441	13%
2	光圆钢筋	HPB235Φ10 以外综合	T	4325	4390	4463	4462	13%
3	螺纹钢	HRB400Φ10 以内综合	T	4570	4680	4681	4527	13%
4	螺纹钢	HRB400Φ20 以内综合	T	4170	4280	4289	4194	13%
5	螺纹钢	HRB400Φ20 以外综合	T	4188	4200	4291	4271	13%
<b>二、水泥</b>								
6	普通水泥	旋窑 32.5(袋装)	T	425	440	446	468	13%
7	普通水泥	旋窑 42.5(袋装)	T	465	470	487	520	13%
<b>三、砖、瓦、灰、砂、石</b>								
8	红机砖	240×115×53	干块	370	370	375	365	3%
9	混合矸石砖	240×115×53	干块	370	370	375	365	3%
10	矸石砖	240×115×53	干块	370	370	375	/	3%
11	中(粗)砂	外地	M3	270	240	270	265	3%
12	片(毛)石	/	M3	135	120	135	120	3%
13	碎石(综合价)	/	M3	155	150	154	145	3%
14	卵石(综合价)	/	M3	130	120	125	126	3%
15	炉渣	/	M3	130	125	125	80	3%
16	矿渣	/	M3	135	130	125	96	3%
17	生石灰	/	T	730	700	740	780	3%
<b>四、商品混凝土</b>								
18	泵送砼(50米内)	C15 碎石普通砼	M3	495	500	500	505	3%
19	泵送砼(50米内)	C20 碎石普通砼	M3	505	510	515	515	3%
20	泵送砼(50米内)	C25 碎石普通砼	M3	515	520	520	525	3%
21	泵送砼(50米内)	C30 碎石普通砼	M3	525	530	530	535	3%
22	泵送砼(50米内)	C35 碎石普通砼	M3	540	555	545	555	3%
23	泵送砼(50米内)	C40 碎石普通砼	M3	560	570	565	575	3%
<b>五、其它</b>								
24	松木模板	/	M3	1700	1700	1700	1700	13%
25	九夹板模板	18mm	M2	39	39	39	45	13%
26	毛竹	/	根	19	19	19	/	9%
27	侧架板	/	M2	23	23	23	43.5	13%
28	平架板	/	M2	10	12	11	11.6	13%
29	水	/	M3	4.2	3.7	4.2	4.5	3%
30	电	/	KWH	1.2	0.82	1.2	1.2	13%

## 2023年5月新余市新增部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
<b>1、商品砼</b>						
1	泵送砼 C15	5-31.5mm 碎石	m <sup>3</sup>	513	3%	1：泵车不计取进退场费，地泵转场费按400元/次计收； 2：泵送砼价格中不含泵车、地泵或车载泵的输送费，泵送到施工工作地，泵送砼价格应加上泵送费； 3：上述砼单价只含搅拌运输车10公里内运费，10公里以外每方砼每公里增加1元运费； 4：泵送砼价格中已含泵送剂的价格； 5：如因用户要求，需在砼中添加抗渗、早强、缓凝、抗裂、抗折等外加剂，按实际成本核算。
2	泵送砼 C20	5-31.5mm 碎石	m <sup>3</sup>	527	3%	
3	泵送砼 C25	5-31.5mm 碎石	m <sup>3</sup>	538	3%	
4	泵送砼 C30	5-31.5mm 碎石	m <sup>3</sup>	551	3%	
5	泵送砼 C35	5-31.5mm 碎石	m <sup>3</sup>	563	3%	
6	泵送砼 C40	5-31.5mm 碎石	m <sup>3</sup>	568	3%	
7	泵送砼 C45	5-31.5mm 碎石	m <sup>3</sup>	587	3%	
8	泵送砼 C50	5-31.5mm 碎石	m <sup>3</sup>	605	3%	
9	非泵送砼 C10	5-31.5mm 碎石	m <sup>3</sup>	484	3%	
10	泵送砼 C35	5-20mm 碎石	m <sup>3</sup>	597	3%	
11	泵送砼 C40	5-20mm 碎石	m <sup>3</sup>	614	3%	
12	泵送砼 C45	5-20mm 碎石	m <sup>3</sup>	626	3%	
13	泵送砼 C50	5-20mm 碎石	m <sup>3</sup>	639	3%	
14	非泵送砼 C40	5-20mm 碎石	m <sup>3</sup>	580	3%	
15	非泵送砼 C45	5-20mm 碎石	m <sup>3</sup>	588	3%	
16	非泵送砼 C50	5-20mm 碎石	m <sup>3</sup>	600	3%	
17	水下砼 C20	5-31.5mm 碎石	m <sup>3</sup>	540	3%	
18	水下砼 C25	5-31.5mm 碎石	m <sup>3</sup>	552	3%	
19	水下砼 C30	5-31.5mm 碎石	m <sup>3</sup>	559	3%	
20	水下砼 C35	5-31.5mm 碎石	m <sup>3</sup>	578	3%	
17	水下砼 C20	5-20mm 碎石	m <sup>3</sup>	549	3%	
18	水下砼 C25	5-20mm 碎石	m <sup>3</sup>	560	3%	
19	水下砼 C30	5-20mm 碎石	m <sup>3</sup>	567	3%	
20	水下砼 C35	5-20mm 碎石	m <sup>3</sup>	582	3%	
21	泵车(45米高程)	/	m <sup>3</sup>	30	3%	同上,超过45m高程由甲乙双方协商
22	泵车(37米高程)	/	m <sup>3</sup>	27	3%	同上
23	地泵	/	m <sup>3</sup>	21	3%	同上
24	车载泵	/	m <sup>3</sup>	24	3%	同上
<b>2、商品沥青混凝土</b>						
25	粗粒式	/	元/M3	1095.22	13%	此价格不含运费及摊铺费，仅适用商品沥青混凝土
26	中粒式	/	元/M3	1168.08	13%	此价格不含运费及摊铺费，仅适用商品沥青混凝土
27	细粒式	/	元/M3	1215.23	13%	此价格不含运费及摊铺费，仅适用商品沥青混凝土

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
28	细粒式(改性沥青)	/	元/M3	1310.68	13%	此价格不含运费及摊铺费, 仅适用商品沥青混凝土
<b>3、装配式建筑材料</b>						
29	ZY 硅铝泡沫保温装饰一体化板	40mm\50mm\60mm	平米	272\287\298	13%	/
30	ZY 硅铝泡沫保温板	30mm\40mm\50mm	平米	150\160\180	13%	/
<b>4、管材、管件</b>						
31	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	204/259/321	13%	DN200
32	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	317/391/465	13%	DN300
33	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	475/597/700	13%	DN400
34	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	721/869/ 1028	13%	DN500
35	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	1042/1291/ 1547	13%	DN600
36	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	1562/1874/ 2249	13%	DN700
37	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	1836/2173/ 2510	13%	DN800
38	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	2520/3101/ 3683	13%	DN1000
39	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	3200/3895/ 4576	13%	DN1200
40	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	5893/7085/ 8256	13%	DN1500
41	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	8653/10415/ 11782	13%	DN1800
42	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	11400/13504/ /15758	13%	DN2000
43	HDPE-ZS 管流槽 A2 型检查井	DN700, SN8, 高度≤1500mm	座	6723	13%	井筒高度超过 1.5 米,按 井筒口径对应 MUHDPE-PANS 缠绕 A 型管材口径单价计算。
44	HDPE-ZS 管流槽 A2 型检查井	DN800, SN8, 高度≤1500mm	座	8295	13%	
45	HDPE-ZS 管流槽 A2 型收口 800 检查井	DN1000, SN8, 高度≤1500mm	座	10749	13%	
46	HDPE-ZS 管流槽 A2 型收口 800 检查井	DN1200, SN8, 高度≤1500mm	座	13299	13%	
47	HDPE 缠绕结构壁增强管 B 型 (节流式、带热缩套及连接件)	SN8/SN10	米	133/145	13%	DN200
48	HDPE 缠绕结构壁增强管 B 型 (节流式、带热缩套及连接件)	SN8/SN10	米	152/185	13%	DN300
49	HDPE 缠绕结构壁增强管 B 型 (节流式、带热缩套及连接件)	SN8/SN10	米	232/285	13%	DN400
50	HDPE 缠绕结构壁增强管 B 型 (节流式、带热缩套及连接件)	SN8/SN10	米	374/450	13%	DN500
51	HDPE 缠绕结构壁增强管 B 型 (节流式、带热缩套及连接件)	SN8/SN10	米	484/676	13%	DN600
52	HDPE 缠绕结构壁增强管 B 型 (节流式、带热缩套及连接件)	SN8/SN10	米	887/1135	13%	DN800
53	HDPE 缠绕结构壁增强管 B 型 (节流式、带热缩套及连接件)	SN8/SN10	米	1278/1496	13%	DN1000
54	UPVC 管	DN50*2.0	米	7.1	13%	/

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
55	UPVC 管	DN75*2.3	米	18.2	13%	/
56	UPVC 管	DN110*3.2	米	35.7	13%	/
57	UPVC 管	DN160.4.0	米	59.1	13%	/
58	UPVC 管	DN200*4.0	米	85.1	13%	/
<b>5、保温材料</b>						
59	金属面岩棉装饰节能一体板 30-40-A 级	0.8-30 ( 40 ) -600L	平米	410	13%	/
60	金属面岩棉装饰节能一体板 30-40-A 级	1.0-30 ( 40 ) -600L	平米	422	13%	/
61	金属面岩棉装饰节能一体板 30-40-A 级	1.2-30 ( 40 ) -600L	平米	435	13%	/
<b>6、防水卷材</b>						
62	BAC-P 高分子反应粘防水卷材	贴必定 1.5mm	元/M2	45	13%	/
63	BAC-P 高分子反应粘防水卷材	贴必定 2.0mm	元/M2	49	13%	/
64	BAC 高分子反应粘防水卷材	贴必定 3.0mm	元/M2	65	13%	/
65	MAC 高分子反应粘胶膜防水卷材	贴必定 1.5mm	元/M2	64	13%	/
66	S-CLF 交叉膜反应粘防水卷材	贴必定 1.5mm	元/M2	87	13%	/
67	BAC 耐根穿刺反应粘防水卷材	贴必定 4mm	元/M2	86.5	13%	/
68	涂必定橡胶沥青防水涂料	涂必定 2.0mm	kg	26	13%	/
69	SAM-921 高强型自粘沥青防水卷材	1.5mm ( 国标 )	元/M2	42	13%	/
70	SAM-921 高强型自粘沥青防水卷材	2.0mm ( 国标 )	元/M2	50	13%	/
71	SAM-980 聚酯胎自粘沥青防水卷材	3.0mm ( 国标 )	元/M2	55	13%	/
72	ARC-701 耐根穿刺改性自粘沥青防水卷材	4.0mm ( 国标 )	元/M2	88	13%	/
73	弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	3.0mm ( 国标 )	元/M2	55	13%	/
74	弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	4.0mm ( 国标 )	元/M2	58	13%	/
75	PBC-328 非固化橡胶沥青防水涂料	国标	kg	22	13%	/
76	KG 非硫化三元乙丙橡胶聚酯胎防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	平米	55/59/66	13%	/
77	KG 双面非硫化三元乙丙橡胶防水卷材 ( 国标 )	1.2mm/1.5mm/2.0mm	平米	58/62/72	13%	/
78	KG 聚脂胎背衬型三元乙丙防水卷材 ( 国标 )	1.2mm/1.5mm/2.0mm	平米	38/42/45	13%	/
79	KG 双面聚酯胎三元乙丙橡胶防水卷材 ( 国标 )	1.2mm/1.5mm/2.0mm	平米	45/49/53	13%	/
80	KG 耐根穿刺高分子三元乙丙防水卷材	2.0mm	平米	72	13%	/
81	高分子预铺反粘防水卷材 ( 三元乙丙橡胶 )	1.5mm	平米	82	13%	/
82	KG 水性聚氨酯防水涂料	20kg/桶	KG	14	13%	/
83	KG 高性能水型三元乙丙橡胶防水涂料	20kg/桶	KG	18	13%	/
84	KG-JS 聚合物水泥防水涂料 ( 液料 )	20kg/桶	KG	22	13%	/
85	SPU-301 聚氨酯防水涂料	1.7kg/毫米/平方	KG	28	13%	/
86	BH2 高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料	1.7kg/毫米/平方	KG	35	13%	/
<b>7、水泥</b>						
87	海螺水泥	PO42.5 ( 散装 )	t	510	13%	/
88	海螺水泥	PO42.5 ( 袋装 )	t	515	13%	/
89	海螺水泥	PO52.5 ( 散装 )	t	555	13%	/
90	海螺水泥	PO52.5 ( 袋装 )	t	560	13%	/
91	海螺水泥	PC32.5 ( 散装 )	t	455	13%	/

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
92	海螺水泥	PC32.5 (袋装)	t	465	13%	/
<b>8、油漆及其它</b>						
93	外墙质感专用腻子灰色	25kg/袋	kg	1.75	13%	/
94	调色底涂	21.24kg/桶	kg	20.5	13%	/
95	天然真石漆 QB317	30kg/桶	kg	10.5	13%	/
96	砂石专用罩面清漆 HG607	18kg/桶	kg	29.5	13%	/
97	水性花岗石涂料 QB376	18kg/桶	kg	35.5	13%	/
98	水性易洁罩面清漆	18kg/桶	kg	38	13%	/
99	水性花岗石底中合一	21.24kg/桶	kg	20.5	13%	/
100	花岗石 QA370	18kg/桶	kg	28	13%	/
101	内墙光面腻子	25kg/袋	kg	1.24	13%	/
102	抗碱底涂 QC238	23.76kg/桶	kg	18	13%	/
103	工程内墙面涂 (白色, 不调色)	22kg/桶	kg	11.3	13%	/
104	抗碱底涂 QA272	22.86kg/桶	kg	19	13%	/
105	弹性面涂 QB639B	23.4kg/桶	kg	28.6	13%	/
106	水性氟碳金属面涂 HW608	18kg/桶	kg	117.78	13%	/
107	水性硅丙清漆 HG605	18kg/桶	kg	49.5	13%	/
108	抗裂粗底腻子 SGN702	25kg/袋	kg	1.65	13%	/
109	质感真石漆专用底漆 SGD205	25kg/桶	kg	20	13%	/
110	质感真石漆专用含砂底漆 SGD205	25kg/桶	kg	22	13%	/
111	优质真石漆 ZSG100-11	35kg/桶	kg	10	13%	/
112	抗裂真石漆 ZSG100-12	35kg/桶	kg	11.3	13%	/
113	质感型装饰涂料 ZSG200-11	33kg/桶	kg	14	13%	/
114	流彩砂 ZSG200-22	33kg/桶	kg	16.8	13%	/
115	墙清臻彩照面涂料 SGM118	18kg/桶	kg	29	13%	/
116	底中合一 SDE800	26kg/桶	kg	19	13%	/
117	恒彩石 ZSG800	26kg/桶	kg	29	13%	/
118	天彩石专用底漆 SGD205A	18kg/桶	kg	32.5	13%	/
119	天彩石背景色漆 (平面) SGE100A	25kg/桶	kg	31.5	13%	/
120	天彩石砂彩漆 ZSG600	24kg/桶	kg	35	13%	/
121	高耐候耐水天彩石漆 ZSG400-10	20kg/桶	kg	60	13%	/
122	天彩石专用罩面清漆 SGM104A	18kg/桶	kg	38	13%	/
123	高附着力外墙底漆 SGD100	25kg/桶	kg	25	13%	/
124	可调色中层造型漆 SGZ103	30kg/桶	kg	15	13%	/
125	弹性中间漆 SGZ300	30kg/桶	kg	23	13%	/
126	弹性抗污外墙漆 SGT501	27kg/桶	kg	34	13%	/
127	高级弹性外墙漆 SGT201	27kg/桶	kg	40	13%	/

## 2023年5月鹰潭市新增部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率
1	普通重交沥青混凝土(石灰岩)	含拌制沥青砼和20公里运输的材料费和运输费;不含土工格栅、外加剂、封层、透层、粘层;超出20公里以外的按每增加1公里每立方增加1.5元	m <sup>3</sup>	1423.43	13%
2	SBS改性沥青(石灰岩)		m <sup>3</sup>	1565.09	13%
3	SBS改性沥青(辉绿岩/玄武岩)		m <sup>3</sup>	1640.3	13%
4	SMA沥青玛蹄脂(辉绿岩/玄武岩)		m <sup>3</sup>	2284.67	13%
5	脱色沥青(辉绿岩)		m <sup>3</sup>	4835.67	13%
6	普通透水砖	200*100*50mm(长*宽*高)抗压强度>大于40Mpa,抗折强度>5Mpa,透水系数>0.01cm/s	m <sup>2</sup>	52	13%
7	普通透水砖	250*250*50mm(长*宽*高)抗压强度>大于40Mpa,抗折强度>5Mpa,透水系数>0.01cm/s	m <sup>2</sup>	52	13%
8	防渗土工布	400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4	13%
9	花岗岩路缘石(开孔)	350mm*350mm*120mm(长*宽*高),机切面芝麻白;密度不小于2.50g/cm <sup>3</sup> ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	80	13%
10	花岗岩路缘石(开孔)	350mm*350mm*120mm(长*宽*高),火烧面芝麻灰,密度不小于2.50g/cm <sup>3</sup> ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	85	13%
11	花岗岩路缘石(平缘石)	700mm*300mm*120mm(长*宽*高),火烧面芝麻灰,密度不小于2.50g/cm <sup>3</sup> ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	80	13%
12	花岗岩路缘石(平缘石)	300mm*200mm*120mm(长*宽*高),火烧面芝麻灰,密度不小于2.50g/cm <sup>3</sup> ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	72	13%
13	花岗岩路缘石(平缘石)	700mm*200mm*120mm(长*宽*高),火烧面芝麻灰,密度不小于2.50g/cm <sup>3</sup> ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	72	13%
14	花岗岩路缘石(平缘石)	300mm*200mm*150mm(长*宽*高),火烧面芝麻灰,密度不小于2.50g/cm <sup>3</sup> ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	75	13%
15	花岗岩路缘石(平缘石)	700mm*200mm*150mm(长*宽*高),火烧面芝麻灰,密度不小于2.50g/cm <sup>3</sup> ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	75	13%
16	花岗岩路缘石(立缘石)	700mm*300mm*120mm(长*宽*高),火烧面芝麻灰,密度不小于2.50g/cm <sup>3</sup> ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	73	13%
17	花岗岩路缘石(立缘石)	700mm*350mm*120mm(长*宽*高),机切面芝麻白,密度不小于2.50g/cm <sup>3</sup> ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	83	13%

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率
18	花岗岩路缘石(树池石)	1200mm*150mm*120mm(长*宽*高),机切面芝麻白,密度不小于2.50g/cm <sup>3</sup> ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	90	13%
19	花岗岩路缘石(树池石)	1500mm*150mm*120mm(长*宽*高),火烧面芝麻灰,密度不小于2.50g/cm <sup>3</sup> ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	90	13%
20	花岗岩路缘石(树池石)	1200mm*200mm*120mm(长*宽*高),机切面芝麻白,密度不小于2.50g/cm <sup>3</sup> ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	95	13%
21	HDPE缠绕结构壁管	DN300	m	200.5	13%
22	HDPE缠绕结构壁管	DN400,白色B型,环刚度≥8kN/m <sup>2</sup> ,冲击性能≤10%,蠕变效率≤4	m	302.7	13%
23	HDPE缠绕结构壁管	DN500,白色B型,环刚度≥8kN/m <sup>2</sup> ,冲击性能≤10%,蠕变效率≤4	m	517.7	13%
24	PE缠绕结构壁管井筒	Φ700,白色B型,环刚度≥8kN/m <sup>2</sup> ,冲击性能≤10%,蠕变效率≤4	m	543.75	13%
25	流槽起始井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN400mm,PE塑料成品井底座	座	496.92	13%
26	流槽直通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN400mm,PE塑料成品井底座	座	486.53	13%
27	流槽直通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN500mm,PE塑料成品井底座	座	835.52	13%
28	流槽直通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN600mm,PE塑料成品井底座	座	965.58	13%
29	流槽起始井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN300mm,PE塑料成品井底座	座	452.21	13%
30	流槽直通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN300mm,PE塑料成品井底座	座	470.48	13%
31	流槽90度井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN300mm	座	532.62	13%
32	流槽三通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN300mm,PE塑料成品井底座	座	479.88	13%
33	流槽90度井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN400mm,PE塑料成品井底座	座	556.38	13%
34	流槽三通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN400mm,PE塑料成品井底座	座	507.29	13%
35	流槽起始井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN500mm,PE塑料成品井底座	座	732.84	13%
36	流槽90度井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN500mm	座	687.06	13%
37	流槽三通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN500mm,PE塑料成品井底座	座	863.73	13%
38	流槽四通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN300mm,PE塑料成品井底座	座	511.71	13%
39	流槽三通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN600mm,PE塑料成品井底座	座	1011.78	13%
40	流槽四通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN400mm,PE塑料成品井底座	座	552.95	13%
41	流槽四通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN500mm,PE塑料成品井底座	座	897	13%
42	球墨铸铁管	DN300,C40等级,抗拉强度≥420MPa,断后延伸率≥10%,布氏硬度不超过230HBW	m	345	13%

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率
43	球墨铸铁管	DN400, C30 等级, 抗拉强度 $\geq$ 420MPa, 断后延伸率 $\geq$ 10%, 布氏硬度不超过 230HBW	m	466	13%
44	球墨铸铁管	DN500, C30 等级, 抗拉强度 $\geq$ 420MPa, 断后延伸率 $\geq$ 10%, 布氏硬度不超过 230HBW	m	653	13%
45	球墨铸铁管	DN600, C30 等级, 抗拉强度 $\geq$ 420MPa, 断后延伸率 $\geq$ 10%, 布氏硬度不超过 230HBW	m	903	13%
46	球墨铸铁管	DN800, C25 等级; 抗拉强度 $\geq$ 420MPa, 断后延伸率 $\geq$ 10%, 布氏硬度不超过 230HBW	m	1415.2	13%
47	球墨铸铁管	DN1400, C25 等级; 抗拉强度 $\geq$ 420MPa, 断后延伸率 $\geq$ 10%, 布氏硬度不超过 230HBW	m	4167.52	13%
48	紫外光固化玻璃纤维软管	DN300*3mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	466	13%
49	紫外光固化玻璃纤维软管	DN300*4mm 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	558	13%
50	紫外光固化玻璃纤维软管	DN300*5mm 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	726	13%
51	紫外光固化玻璃纤维软管	DN400*4mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	704	13%
52	紫外光固化玻璃纤维软管	DN400*5mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	834	13%
53	紫外光固化玻璃纤维软管	DN400*6mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	984	13%
54	紫外光固化玻璃纤维软管	DN500*5mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	1018	13%
55	紫外光固化玻璃纤维软管	DN500*6mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	1184	13%
56	紫外光固化玻璃纤维软管	DN500*7mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	1340	13%
57	紫外光固化玻璃纤维软管	DN600*6mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	1386	13%
58	紫外光固化玻璃纤维软管	DN600*7mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	1572	13%
59	紫外光固化玻璃纤维软管	DN600*8mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	1744	13%
60	紫外光固化玻璃纤维软管	DN800*8mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	2430	13%
61	紫外光固化玻璃纤维软管	DN800*9mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	2698	13%
62	紫外光固化玻璃纤维软管	DN800*10mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	2870	13%
63	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1000*10mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	3536	13%
64	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1000*11mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	3772	13%
65	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1000*12mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	4020	13%
66	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1200*12mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	5310	13%
67	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1200*13mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	5836	13%
68	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1200*14mm, 弯曲强度 $\geq$ 25MPa, 抗拉强度 $\geq$ 25MPa	m	6360	13%



序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率	
69	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1500*12mm,弯曲强度≥25MPa,抗拉强度≥25MPa	m	7450	13%	
70	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1500*15mm,弯曲强度≥25MPa,抗拉强度≥25MPa	m	8560	13%	
71	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1500*16mm,弯曲强度≥25MPa,抗拉强度≥25MPa	m	8266	13%	
72	紫外光固化玻璃纤维软管	DN1500*17mm,弯曲强度≥25MPa,抗拉强度≥25MPa	m	9970	13%	
73	外墙板(PC预制)	/	m <sup>3</sup>	4653.57	13%	
74	内墙(PC预制)	/	m <sup>3</sup>	4671.21	13%	
75	叠合外墙(PC预制)	/	m <sup>3</sup>	4649.07	13%	
76	夹心保温外墙(PC预制)	/	m <sup>3</sup>	4741.81	13%	
77	阳台板(PC预制埋件15kg)	/	m <sup>3</sup>	4944.06	13%	
78	空调板(PC预制埋件15kg)	/	m <sup>3</sup>	5155.29	13%	
79	楼梯(PC预制)	/	m <sup>3</sup>	4458.22	13%	
80	楼板(PC预制)	/	m <sup>3</sup>	4337.34	13%	
81	ALC轻质墙板(100厚)	/	m <sup>3</sup>	1281.09	13%	
82	ALC轻质墙板(200厚)	/	m <sup>3</sup>	1281.09	13%	
83	高抗冲增强管 SN8	DN110	m	94.07	13%	
84		DN160	m	158.81	13%	
85		DN200	m	220.67	13%	
86		DN300	m	330.04	13%	
87		DN400	m	478.73	13%	
88		DN500	m	700.48	13%	
89		DN600	m	1025.49	13%	
90		DN800	m	1862.22	13%	
91		DN1000	m	3258.59	13%	
92		DN1200	m	4055.9	13%	
93		DN1400	m	7214.86	13%	
94		DN1500	m	7486.03	13%	
95		高抗冲增强管 SN10	DN110	m	126.83	13%
96			DN160	m	180.47	13%
97			DN200	m	234.87	13%
98			DN300	m	378.75	13%
99	DN400		m	549.83	13%	
100	DN500		m	829.24	13%	
101	DN600		m	1227	13%	
102	DN800		m	2176.46	13%	
103	DN1000		m	3907.22	13%	
104	DN1200		m	4742.56	13%	
105	DN1400	m	9641.87	13%		
106	DN1500	m	10678.71	13%		
107	高抗冲增强管 SN12.5	DN110	m	143.51	13%	
108		DN160	m	212.3	13%	
109		DN200	m	270.53	13%	
110		DN300	m	454.64	13%	
111		DN400	m	693.07	13%	
112		DN500	m	1007.83	13%	
113		DN600	m	1463.45	13%	

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率
114		DN800	m	2875.05	13%
115		DN1000	m	4728.21	13%
116		DN1200	m	5740.4	13%
117		DN1400	m	10383.76	13%
118		DN1500	m	12667.57	13%
119	蒸压粉煤灰标砖	240×115×53 MU15	千块	540.00	13%
120	蒸压粉煤灰多孔砖	240×190×90 MU15	千块	1280.00	13%
121	陶瓷(盲道)透水砖	300*300*60mm(长*宽*高)、抗压强度>大于40Mpa,抗折强度>5Mpa,透水系数>0.01cm/s	m <sup>2</sup>	155.00	13%
122	芝麻灰火烧面花岗岩	60mm厚	m <sup>2</sup>	220.00	13%
123	预制钢筋混凝土承压圈	1200*1200*100mm、预留洞口Φ700mm	个	400.00	13%
124	预制钢筋混凝土承压圈	1200*1200*200mm、预留洞口Φ700mm	个	720.00	13%
125	预应力钢筋混凝土管	DN1200*120mm	m	2340.00	13%
126	预应力钢筋混凝土管	DN1800*180mm	m	3835.00	13%
127	预制混凝土井筒	Φ700*160mm	m	460.00	13%
128	预制混凝土检查井	φ1000、井室1.5m高,底板、井壁厚200mm	座	2690.00	13%
129	预制混凝土检查井	φ1000、井室1.8m高,底板、井壁厚200mm	座	2736.00	13%
130	预制混凝土检查井	φ1250、井室1.5m高,底板、井壁厚200mm	座	3081.00	13%
131	预制混凝土检查井	φ1250、井室1.8m高,底板、井壁厚200mm	座	3172.00	13%
132	预制混凝土检查井	φ1500、井室1.5m高,底板、井壁厚200mm	座	3012.00	13%
133	预制混凝土检查井	φ1500、井室1.8m高,底板、井壁厚200mm	座	3360.00	13%
134	渗排管(HDPE管)	DN110(外径)环刚度8KN/m <sup>2</sup> ,开孔率5%,开梅花孔	m	50.00	13%
135	渗排管(HDPE管)	DN160(外径)环刚度8KN/m <sup>2</sup> ,开孔率5%,开梅花孔	m	100.00	13%
136	HDPE雨水井底座	吸水率为0、Φ315mm	座	305.00	13%
137	检查井底座(带泥井室)	吸水率为0、DN225mm	座	170.00	13%
138	检查井底座(带泥井室)	吸水率为0、DN315mm	座	190.00	13%
139	HDPE检查井底座	吸水率为0、Φ225mm	座	185.00	13%
140	HDPE线性排水沟	吸水率为0、内截面:300mm*200mm、厚度:30mm	m	285.00	13%
141	复合材料线性排水沟	吸水率为0、内截面:250mm*250mm、厚度:30mm	m	215.00	13%
142	HDPE雨水口	Φ315mm带截污挂篮	个	225.00	13%
145	透水混凝土C20基层	含现场拌合、场内运输所需要的人工、机械、材料费等一切费用,使用石灰岩骨料	m <sup>3</sup>	546.45	3%
146	透水混凝土C25基层	含现场拌合、场内运输所需要的人工、机械、材料费等一切费用,使用石灰岩骨料	m <sup>3</sup>	561.41	3%
147	透水混凝土C25面层	含现场拌合、场内运输所需要的人工、机械、材料费等一切费用,使用辉绿岩骨料,不含面层涂料和增亮罩面漆	m <sup>3</sup>	708.05	3%
148	透水混凝土C30面层	含现场拌合、场内运输所需要的人工、机械、材料费等一切费用,使用辉绿岩骨料,不含面层涂料和增亮罩面漆	m <sup>3</sup>	724.88	3%
149	丙烯酸增亮罩面	素色、彩色透水砼面层有增亮罩面设计时可以计算	m <sup>2</sup>	22.60	13%
150	彩色涂料	彩色透水砼面层彩色涂料层专用	m <sup>2</sup>	33.90	13%

## 2023年5月南昌市某钢结构项目工程造价（指标）分析

表一 工程概况			
工程基本信息			
项目名称	xx 工业园	专业分类	土建&安装
建设单位	xxx	建设地点	南昌
建设规模			
建筑面积 (m <sup>2</sup> )	3021.93	地下建筑面积 (m <sup>2</sup> )	0.00
建筑高度 (m)	11.72	地下层数 (层)	0.00
工程分类	工业	结构类型	钢结构
工程造价 (元)	6179745.239	单方造价 (元/m <sup>2</sup> )	2044.97
工程计价信息			
计价方式	一般计税	计价依据	
造价类型	招标控制价	编制日期	2022年-10月
工程主要特征信息			
本工程为钢结构工程，建筑总面积 1756.76m <sup>2</sup> ，油漆为红丹防锈漆和环氧富锌漆，内外墙 1.2 以下为砖墙，以上为彩钢板，门窗为铝合金窗和钢板大门，天棚为铝板吊顶，地面为 150 厚金刚石水泥地面，屋面为型钢屋面			

表 2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价(元/m <sup>2</sup> )	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
一	分部分项合计	5549226.04	1836.319	15.85%	57.67%	7.74%	2.96%	1.90%	/
1	建筑(编号:01)	4546724.98	1504.577	18.00%	69.54%	7.00%	3.33%	2.13%	/
1.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.2	地基处理与边坡支护工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.3	桩基工程	374584.330	123.955	25.46%	61.67%	3.97%	5.44%	3.46%	/
1.4	砌筑工程	220636.02	73.012	19.61%	72.89%	0.64%	4.19%	2.67%	/
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程	394374.39	130.504	15.32%	68.10%	11.60%	3.04%	1.94%	/
1.6	金属结构工程	2525024.98	835.567	15.32%	68.10%	11.60%	3.04%	1.94%	/
1.7	门窗工程	167524.7	55.436	4.36%	94.98%	0.00%	0.39%	0.27%	/
1.8	屋面及防水工程	307262.42	101.678	17.97%	75.58%	0.52%	3.62%	2.31%	/
1.9	保温、隔热、防腐工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.10	楼地面装饰工程	153361	50.749	26.09%	67.36%	0.93%	3.39%	2.22%	/
1.11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	403957.14	133.675	38.29%	52.17%	1.21%	5.03%	3.31%	/
1.12	天棚工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.13	油漆、涂料、裱糊工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.14	其他装饰工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.15	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2	安装(编号:03)	/	/	/	/	/	/	/	/
2.1	机械设备安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.2	水电安装工程	116872.54	38.675	25.32%	67.01%	2.05%	3.22%	2.40%	/
2.3	建筑智能化工程	137606.12	45.536	19.45%	75.83%	0.41%	2.48%	1.84%	/

表 2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价(元/m <sup>2</sup> )	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
2.4	自动化控制仪表安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5	通风空调工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	工业管道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	消防工程	207431.84	68.643	19.53%	74.97%	0.70%	2.72%	2.07%	/
2.8	给排水、采暖、燃气工程	60635.3	20.066	32.69%	57.79%	2.21%	4.19%	3.12%	/
2.9	刷油、防腐、绝热工程	11987.86	3.967	5.53%	92.95%	0.30%	0.70%	0.52%	/
2.10	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3	市政(编号:04)	/	/	/	/	/	/	/	/
3.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.2	道路工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.3	桥涵工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.4	隧道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.5	管网工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.6	生活垃圾处理工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.7	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4	园林(编号:05)	/	/	/	/	/	/	/	/
4.1	绿化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4.2	园路、园桥工程	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>二</b>	<b>措施项目费</b>	381321.57	120.271	16.88%	10.52%	30.60%	3.61%	2.30%	/
1	组织措施费	41082.87	/	/	/	/	/	/	/
1.1	二次搬运费	/	/	/	/	/	/	/	/
1.2	安全文明施工费	/	/	/	/	/	/	/	/
2	技术措施费	114114.62	/	/	/	/	/	/	/
2.1	脚手架工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.2	混凝土模板及支架(撑)	/	/	/	/	/	/	/	/
2.3	垂直运输	/	/	/	/	/	/	/	/
2.4	大型机械设备进场及安拆	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5	施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	专业措施项目	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	混凝土模板及支架(撑)	232262.12	76.859	0.26	0.16	0.48	0.06	0.04	/
2.8	大型机械设备进场及安拆	96506.17	/	/	/	/	/	/	/
2.9	大施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
5.1	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>三</b>	<b>其他项目费</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>四</b>	<b>规费</b>	200772.78	66.439	/	/	/	/	/	/
<b>五</b>	<b>税金</b>	458192.98	168.851	/	/	/	/	/	/
<b>六</b>	<b>合计</b>	6179745.23	/	/	/	/	/	/	/

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
<b>一、土(石)方工程</b>					
1	土方开挖	m <sup>3</sup>	323.29	0.1069813	4207.67
2	土(石)方回填	m <sup>3</sup>	/	/	/
<b>二、桩与地基基础工程</b>					
1	人工挖孔灌注桩	m <sup>3</sup>	246.86	0.081689516	148914.29
<b>三、砌筑工程</b>					
1	砖基础	m <sup>3</sup>	/	/	/
2	砖砌体	m <sup>3</sup>	440.44	0.145747916	220636.02
<b>四、混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
1	现浇混凝土垫层	m <sup>3</sup>	19.85	0.00656865	10274.96
2	桩承台基础	m <sup>3</sup>	6.09	0.002015268	3632.99
3	矩形柱	m <sup>3</sup>	/	/	/
4	构造柱	m <sup>3</sup>	33.84	0.011198142	22012.24
5	基础梁	m <sup>3</sup>	54.02	0.017875993	31609.6
6	矩形梁	m <sup>3</sup>	/	/	/
7	圈梁	m <sup>3</sup>	8.93	0.002955065	5393.18
8	过梁	m <sup>3</sup>	11.9	0.003937881	7470.11
9	有梁板	m <sup>3</sup>	/	/	/
10	平板	m <sup>3</sup>	312.53	0.103420662	174773.03
11	天沟(檐沟)、挑檐板	m <sup>3</sup>	24.03	0.007951872	13026.42
12	散水	m <sup>2</sup>	/	/	/
13	直形楼梯	m <sup>2</sup>	/	/	/
14	扶手、压顶	m <sup>3</sup>	/	/	/
15	其他构件	m <sup>3</sup>	/	/	/
16	化粪池	m <sup>3</sup>	/	/	/
17	其他构件	m <sup>3</sup>	/	/	/
18	现浇构件钢筋	T	22.738	0.00752433	119415.73
19	电渣压力焊接	个	/	/	/
20	钢筋笼	T	/	/	/
<b>五、金属结构工程</b>					
1	钢柱	T	81.313	0.026907638	777581.67
2	钢梁	T	148.864	0.049261234	1273488.35
3	钢构件	T	37.335	0.012354687	295521.47
<b>六、屋面及防水工程</b>					
1	屋面卷材防水	m <sup>2</sup>	/	/	/
2	屋面涂膜防水	m <sup>2</sup>	/	/	/
3	屋面刚性防水	m <sup>2</sup>	1125.44	0.372424245	153157.87
4	卷材防水	m <sup>2</sup>	/	/	/
5	涂膜防水	m <sup>2</sup>	/	/	/
6	屋面排水管	m	/	/	/
<b>七、耐酸、隔热、保温防腐工程</b>					
1	屋面保温隔热	m <sup>3</sup>	1125.44	0.372424245	68500.92
2	天棚保温隔热	m <sup>3</sup>	/	/	/
3	墙面保温隔热	m <sup>3</sup>	1691.97	0.559897152	60676.58
<b>八、楼地面工程</b>					
1	水泥砂浆楼地面	m <sup>2</sup>	1753.45	0.580241766	41290.07

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
2	细石混凝土楼地面	m <sup>2</sup>	891.46	0.294996906	79862.84
3	自流坪楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
4	石材楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
5	块料楼地面	m <sup>2</sup>	49.24	0.016294223	9462.94
6	橡塑面层楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
7	木地板面层楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
8	防静电、金属复合地板楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
9	水泥砂浆踢脚线	m <sup>2</sup>	/	/	/
10	石材踢脚线	m <sup>2</sup>	21.681	0.007174554	2703.4
11	木质踢脚线	m <sup>2</sup>	/	/	/
12	金属踢脚线	m <sup>2</sup>	/	/	/
13	楼梯休息平台	m <sup>2</sup>	135.96	0.044991115	20041.75
14	石材楼梯面层	m <sup>2</sup>	/	/	/
15	水泥砂浆台阶面	m <sup>2</sup>	/	/	/
16	扶手带栏杆、栏板	m <sup>2</sup>	/	/	/
17	靠墙扶手	m	/	/	/
<b>九、墙柱面工程</b>					
1	墙面抹灰	m <sup>2</sup>	3932.34	1.301267733	403957.14
2	墙柱面钉贴网片	m <sup>2</sup>	/	/	/
3	柱、梁面抹灰	m <sup>2</sup>	/	/	/
4	墙面镶贴石材	m <sup>2</sup>	/	/	/
5	墙面镶贴块料	m <sup>2</sup>	/	/	/
6	零星项目一般抹灰	m <sup>2</sup>	/	/	/
<b>十、天棚工程</b>					
1	天棚抹灰	m <sup>2</sup>	/	/	/
2	天棚吊顶	m <sup>2</sup>	/	/	/
<b>十一、门窗工程</b>					
1	木门	樘	16	0.00529463	12835.94
2	塑钢门	樘	16	0.00529463	20336.58
3	钢质防火门	樘	/	/	/
4	厂库房大门、特种门	樘	/	/	/
5	铝合金玻璃推拉窗	m <sup>2</sup>	111	0.036731493	134352.18
<b>十二、措施项目</b>					
1	综合脚手架	m <sup>2</sup>	/	/	/
2	满堂脚手架	m <sup>2</sup>	/	/	/
3	混凝土基础模板	m <sup>2</sup>	92.93	0.03075187	3306.36
4	混凝土柱模板	m <sup>2</sup>	/	/	/
5	基础梁	m <sup>2</sup>	461.4	0.152683881	19272.68
6	矩形梁	m <sup>2</sup>	/	/	/
7	圈梁	m <sup>2</sup>	78.41	0.025946994	3657.83
8	过梁	m <sup>2</sup>	/	/	/
9	有梁板	m <sup>2</sup>	/	/	/
10	平板	m <sup>2</sup>	/	/	/
11	天沟、檐沟	m <sup>2</sup>	203.24	0.067255032	11428.19
12	楼梯	m <sup>2</sup>	/	/	/
13	混凝土其他构件模板	m <sup>2</sup>	35.34	0.011694513	2285.79

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
14	垂直运输	m <sup>2</sup>	3021.93	1	72949.39
<b>十三、垂直设备安装工程</b>					
1	配管	m	/	/	/
2	控制电缆	m	/	/	/
3	按钮	个	/	/	/
<b>十四、消防工程</b>					
1	消火栓钢管	m	294.09	0.097318601	46698.31
2	消火栓钢管	m	1351.69	0.447293617	84852.71
3	管道支架	套	321.16	0.106276452	6959.54
4	管道刷油		642.32	0.212552905	443.43
5	室内消火栓	套	13	0.004301887	10302.9
6	室内消火栓	套		/	
7	套管	个	8	0.002647315	721.92
8	套管	m <sup>2</sup>	13	0.004301887	2908.06
9	焊接法兰阀门	套	8	0.002647315	4278.56
10	焊接法兰阀门	套	6	0.001985486	6009.54
11	焊接法兰阀门	个	5	0.001654572	5427.35
12	焊接法兰阀门	个	/	/	/
13	螺纹阀门	套	4	0.001323657	291.52
14	软接头(软管)	套	/	/	/
15	流量仪表	套	/	/	/
16	法兰	套	/	/	/
17	灭火器	套	/	/	/
18	离心式泵	个	/	/	/
19	气压罐	套	/	/	/
<b>十五、给排水、采暖、燃气工程</b>					
1	镀锌钢管(管道)	套	/	/	/
2	钢管(管道)	套	/	/	/
3	塑料管	套	357.17	0.118192678	16428.15
4	塑料管(管道)			/	/
5	复合管(管道)	m	77.13	0.025523424	5881.02
6	螺纹阀门	m	13	0.004301887	1580.22
7	焊接法兰阀门	m	/	/	/
8	泵	m	/	/	/
<b>十六、防雷接地</b>					
1	接地母线	套	245.62	0.081279183	5256.27
2	接地母线	套	205.514	0.068007532	951.53
3	避雷网	套	211.33	0.069932129	3326.33
4	避雷网		62.26	0.020602727	1715.89
5	避雷引下线	m	126.75	0.041943394	2120.53
6	等电位端子箱、测试板	台	1	0.000330914	9.93
7	等电位端子箱、测试板	台	1	0.000330914	86.75
8	等电位端子箱、测试板	m	/	/	/
9	接地装置	系统	1	0.000330914	927.27

表 4 工料机消耗量分析表

序号	名称	单位	工程量	单方用量
<b>一、人 工</b>				
1	一类人工	综合工日	10910.965	3.611
2	二类人工	装饰综合工日	/	/
3	三类人工		/	/
<b>二、材 料</b>				
1	螺纹钢	kg	0.011	34.468
2	圆钢	kg	0.090	271.967
3	钢板	kg	/	/
4	水泥	kg	0.002	5.000
5	普通砖	千块	0.041	125.280
6	多孔砖	千块	/	/
7	中砂	m <sup>3</sup>	/	/
8	卵石	m <sup>3</sup>	/	/
9	石灰	kg	/	/
10	泵送商品碎	m <sup>3</sup>	0.318	960.108
11	非泵送商品碎	m <sup>3</sup>	/	/
12	干混砂浆	kg	/	/
13	瓷砖	m <sup>2</sup>	0.071	215.756
14	地砖	m <sup>2</sup>	/	/
15	大理石	m <sup>2</sup>	/	/
16	镀锌钢管	m	/	/
17	无缝钢管	m	/	/
18	塑料管	m	1.691	5110.389
19	塑料管材	个	0.889	2685.797
20	电线	m	1.991	6016.413
21	电缆	m	0.039	116.901
22	桥架	m	/	/
<b>三、机 械</b>				
1	机械用人工	机械人工	0.015	46.771
2	机械用汽油	kg	/	/
3	机械用柴油	kg	/	/
4	机械用电	kw.h	/	/

仅供建设各方主体参考，未经允许，请勿转载。

上报单位：南昌市住房和城乡建设综合服务中心

填报单位：江西壹创房地产资产评估有限公司

填报时间：2023年5月



2023年5月九江市濂溪区某安置小区三期2#楼  
工程造价（指标）分析

表1 工程概况			
工程基本信息			
项目名称	九江市濂溪区某安置小区三期2#楼	专业分类	土建/装饰/安装
建设单位	九江市濂溪区虞家河乡人民政府	建设地点	濂溪区虞家河乡
建设规模			
建筑面积	8891.07	地下建筑面	/
建筑高度	58.3	地下层数	/
工程分类	住宅建筑	结构类型	框架结构
工程造价（元）	14492297.97	单方造价（元）	1629.98
工程计价信息			
计价方式	清单计价	计价依据	2017版江西省建设工程定额及13清单规范
造价类型	预算价	编制日期	2023年4月
工程主要特征信息			
地上层数	19	标准层高	2.9米
基础/深度	5.1米	砼供应方式	商品泵送
外墙	200厚MU10页岩烧结多孔砖	内墙	200厚MU10页岩烧结多孔砖
屋面防水	3.0厚SBS改性沥青防水卷材+2.0厚高聚物改性沥青防水涂料	墙面保温	30厚无机轻集料保温砂浆II型(燃烧性能A级)外墙面
门	木质防火门/钢制防火门/防盗门	窗	70系列铝合金窗,玻璃为Low-e6+12A+6中空玻璃
楼地面	20厚水泥砂浆找平	外墙面	外墙真石漆
内墙面	内墙涂料/块料墙面砖/毛坯	天棚面	涂料/毛坯
给水	铝塑复合管	排水	UPVC管
照明	座头灯/感应灯/应急灯	弱电	SC管/PVC管
备注：本工程造价分析的数据不含基础部分造价，不含地下室造价。			

表2 工程造价费用组成分析表									
编号	项目	金额（元）	单方造价（元/m <sup>2</sup> ）	其中占工程造价比例（%）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
一	分部分项合计	9566071.77	1075.92	0.16	0.45	0.01	0.02	0.02	/
1	建筑（编号：01）	8655620.05	973.52	0.14	0.41	0.00	0.02	0.01	/
1.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.2	地基处理与边坡支护工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.3	桩基工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.4	砌筑工程	624544.66	70.24	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	/
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程	3922540.26	441.18	0.03	0.22	0.00	0.01	0.00	/
1.6	金属结构工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.7	门窗工程	711781.46	80.06	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	/
1.8	屋面及防水工程	128961.58	14.50	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	/
1.9	保温、隔热、防腐工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.10	楼地面装饰工程	374513.80	42.12	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	/
1.11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	2248809.85	252.93	0.07	0.07	0.00	0.01	0.01	/
1.12	天棚工程	84247.84	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
1.13	油漆、涂料、裱糊工程	/	/	/	/	/	/	/	/

表2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价 (元/m <sup>2</sup> )	其中占工程造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
1.14	其他装饰工程	284107.30	31.95	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	/
1.15	其他工程	276113.30	31.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	/
2	安装(编号:03)	910451.72	102.40	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	/
2.1	机械设备安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.2	电气设备安装工程	466791.04	52.50	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	/
2.3	建筑智能化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.4	自动化控制仪表安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5	通风空调工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	工业管道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	消防工程	183692.66	20.66	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	/
2.8	给排水、采暖、燃气工程	259968.02	29.24	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	/
2.9	刷油、防腐、绝热工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.10	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3	市政(编号:04)	/	/	/	/	/	/	/	/
3.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.2	道路工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.3	桥涵工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.4	隧道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.5	管网工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.6	生活垃圾处理工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.7	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4	园林(编号:05)	/	/	/	/	/	/	/	/
4.1	绿化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4.2	园路、园桥工程	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>二</b>	<b>措施项目费</b>	<b>3242306.37</b>	<b>364.67</b>	/	/	/	/	/	/
1	组织措施费	511147.27	57.49	/	/	/	/	/	/
1.1	其他总价措施费	126013.10	14.17	/	/	/	/	/	/
1.2	安全文明施工费	385134.17	43.32	/	/	/	/	/	/
2	技术措施费	2731159.10	307.18	/	/	/	/	/	/
2.1	脚手架工程	809096.76	91.00	/	/	/	/	/	/
2.2	混凝土模板及支架(撑)	1553576.69	174.73	/	/	/	/	/	/
2.3	垂直运输	338660.86	38.09	/	/	/	/	/	/
2.4	大型机械设备进场及安拆	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5	超高施工增加费	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	专业措施项目	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	混凝土模板及支架(撑)	/	/	/	/	/	/	/	/
2.8	大型机械设备进场及安拆	29824.79	3.35	/	/	/	/	/	/
2.9	大施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
2.10	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>三</b>	<b>其他项目费</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>四</b>	<b>规费</b>	<b>487308.07</b>	<b>54.81</b>	/	/	/	/	/	/
<b>五</b>	<b>税金</b>	<b>1196611.76</b>	<b>134.59</b>	/	/	/	/	/	/
<b>六</b>	<b>合计</b>	<b>14492297.97</b>	<b>1629.98</b>	/	/	/	/	/	/

表3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
<b>一</b>	<b>土(石)方工程</b>				
1	土方开挖	/	/	/	/
2	土(石)方回填	/	/	/	/
<b>二</b>	<b>桩与地基基础工程</b>				
1	预制钢筋混凝土桩	/	/	/	/
2	成孔灌注桩	/	/	/	/
<b>三</b>	<b>砌筑工程</b>				
1	砌体加筋	T	10.15	0.00	74980.77
2	砖砌体	m <sup>3</sup>	1169.97	0.13	549563.89
<b>四</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>				
1	现浇混凝土柱	m <sup>3</sup>	95.10	0.01	50770.89
2	现浇混凝土构造柱	m <sup>3</sup>	55.01	0.01	35830.76
3	现浇混凝土梁	m <sup>3</sup>	377.68	0.04	210299.84
4	现浇混凝土斜梁	m <sup>3</sup>	19.48	0.00	10832.69
5	现浇混凝土墙	m <sup>3</sup>	1067.21	0.12	616192.75
6	现浇混凝土斜板	m <sup>3</sup>	43.16	0.00	24618.03
7	现浇混凝土板	m <sup>3</sup>	1033.36	0.12	584754.04
8	现浇混凝土栏板	m <sup>3</sup>	24.17	0.00	15470.25
9	现浇混凝土楼梯	m <sup>2</sup>	263.70	0.03	44476.52
10	现浇混凝土其他构件	m <sup>3</sup>	3.84	0.00	32733.15
11	圈梁	m <sup>3</sup>	91.50	0.01	53839.62
14	天沟(檐沟)、挑檐板	m <sup>3</sup>	15.71	0.00	10524.36
16	混凝土钢筋	T	402.12	0.05	2198173.32
17	电渣压力焊搭接	个	2216.00	0.25	10385.44
<b>五</b>	<b>金属结构工程</b>				
1	钢柱	/	/	/	/
2	钢梁	/	/	/	/
3	钢构件	/	/	/	/
<b>六</b>	<b>屋面及防水工程</b>				
1	卷材防水	m <sup>2</sup>	661.08	0.07	35810.28
2	涂膜防水	m <sup>2</sup>	75.95	0.01	2597.44
3	坡屋面	m <sup>2</sup>	412.75	0.05	93149.42
4	雨棚、空调板	m <sup>2</sup>	30.24	0.00	450.58

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
5	檐沟内侧	m <sup>2</sup>	191.88	0.02	21335.14
<b>七</b>	<b>耐酸、隔热、保温防腐工程</b>				
1	屋面保温隔热	m <sup>2</sup>	412.75	0.05	16560.03
2	墙面保温隔热	m <sup>3</sup>	6427.09	0.72	510053.86
<b>八</b>	<b>楼地面工程</b>				
1	水泥砂浆楼地面	m <sup>2</sup>	7505.88	0.84	295672.57
2	块料楼地面	m <sup>2</sup>	612.35	0.07	66299.13
3	水泥砂浆踢脚线	m <sup>2</sup>	45.03	0.01	2702.19
4	平台	m <sup>2</sup>	26.04	0.00	9353.57
6	散水	m <sup>2</sup>	59.16	0.01	6220.08
7	楼梯栏杆、坡道栏杆、护窗栏杆	m	1235.65	0.14	210777.90
9	风帽	个	6.00	0.00	1800.00
10	厨房烟道	m	330.00	0.04	43903.20
11	空调洞	个	216.00	0.02	4320.00
<b>九</b>	<b>墙柱面工程</b>	/	/	/	/
1	墙面抹灰	m <sup>2</sup>	19229.03	2.16	603462.93
2	墙柱面钉贴网片	m <sup>2</sup>	4161.38	0.47	37161.10
4	卫生间、厨房防水	m <sup>2</sup>	1704.50	0.19	60018.48
5	墙面刮腻子涂料	m <sup>2</sup>	848.58	0.10	17981.92
6	外墙真石漆	m <sup>2</sup>	9237.71	1.04	959354.70
7	零星项目抹灰	m <sup>2</sup>	554.05	0.06	39911.27
<b>十</b>	<b>天棚工程</b>				
1	天棚涂料+抹灰	m <sup>2</sup>	2553.96	0.29	71138.92
<b>十一</b>	<b>门窗工程</b>				
1	防盗门	m <sup>2</sup>	166.32	0.02	84964.57
2	钢质防火门	m <sup>2</sup>	92.82	0.01	45931.04
3	成品电子对讲门	m <sup>2</sup>	7.20	0.00	5818.61
4	铝合金百叶窗	m <sup>2</sup>	280.64	0.03	79390.25
5	金属窗	m <sup>2</sup>	834.36	0.09	483816.84
<b>十二</b>	<b>措施项目</b>				
1	综合脚手架	m <sup>2</sup>	8891.07	1.00	808909.55
2	满堂脚手架	/	/	/	/
6	混凝土柱模板	m <sup>2</sup>	702.66	0.08	38561.98
7	构造柱模板	m <sup>2</sup>	703.28	0.08	28665.69

表3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
8	混凝土梁模板	m <sup>2</sup>	3905.86	0.44	191074.67
9	混凝土墙模板	m <sup>2</sup>	10646.81	1.20	605127.36
10	混凝土板模板	m <sup>2</sup>	9628.54	1.08	483113.36
11	斜板模板	m <sup>2</sup>	388.22	0.04	19760.40
12	斜梁模板	m <sup>2</sup>	165.80	0.02	10488.51
13	混凝土栏板、翻檐模板	m <sup>2</sup>	270.08	0.03	16150.78
14	混凝土天沟檐沟模板	m <sup>2</sup>	209.62	0.02	14155.64
15	混凝土楼梯模板	m <sup>2</sup>	263.70	0.03	33239.39
16	圈梁模板	m <sup>2</sup>	810.56	0.09	40487.47
17	垂直运输	m <sup>2</sup>	8891.07	1.00	338660.86
<b>十三</b>	<b>垂直设备安装工程</b>				
1	电力电缆	m	537.97	0.06	45562.61
2	控制电缆	/	/	/	/
3	电气管配	m	1387.73	0.16	10022.61
4	电气配线	m	10221.06	1.15	72305.38
5	桥架	m	308.23	0.03	14350.50
6	配电箱	个	84.00	0.01	40941.43
<b>十四</b>	<b>消防工程</b>				
1	水喷淋钢管	/	/	/	/
2	消火栓钢管	m	357.29	0.04	31455.28
3	水喷淋(雾)喷头	/	/	/	/
4	消火栓	个	38.00	0.00	36369.00
5	点型探测器	个	80.00	0.01	9085.60
6	模块	个	44.00	0.00	15826.08
<b>十五</b>	<b>给排水;采暖;燃气工程</b>				
1	镀锌钢管(管道)	/	/	/	/
2	钢管(管道)	/	/	/	/
3	铜管	/	/	/	/
4	塑料管(管道)	m	3428.89	0.39	164091.18
5	复合管(管道)	m	132.72	0.01	10993.00
6	螺纹阀门	个	111.00	0.01	6963.60
7	焊接法兰阀门	/	/	/	/
8	泵	/	/	/	/
<b>十六</b>	<b>通风空调工程</b>				
1	碳钢通风管道	/	/	/	/

表4 工料机消耗量分析表

序号	名称	单位	工程量	单方用量
一	人工			
1	一类人工	综合工日	24245.05	2.73
2	二类人工	装饰综合工日	7996.33	0.90
3	三类人工	/	/	/
二	材料			
1	螺纹钢	kg	408962.51	46.00
2	圆钢	kg	1278.98	0.14
3	槽钢、扁钢	kg	6813.40	0.77
4	水泥	kg	23549.99	2.65
5	砌砖	千块	395.32	0.04
7	中粗砂	m <sup>3</sup>	7.61	0.00
8	1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (无胎)两道	m <sup>2</sup>	443.76	0.05
9	高聚物改性沥青自粘卷材	m <sup>2</sup>	954.56	0.11
10	SBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	22.63	0.00
11	泵送商品砼	m <sup>3</sup>	2717.53	0.31
12	非泵送商品砼	m <sup>3</sup>	244.42	0.03
13	干混砂浆	kg	1531255.92	172.22
14	脚手架钢管	kg	20636.80	2.32
17	复合木模板	m <sup>2</sup>	7173.88	0.81
18	玻璃纤维网格布	m <sup>2</sup>	11141.36	1.25
19	塑料管	m	3428.89	0.39
20	塑料管材	个	1142.00	0.13
21	电线	m	10221.06	1.15
22	电缆	m	537.97	0.06
23	桥架	m	308.23	0.04
三	机械			
1	机械用汽油	kg	339.44	0.04
2	机械用柴油	kg	3363.76	0.38
3	机械用电	kw.h	94631.56	10.64

仅供建设各方主体参考，未经允许，请勿转载。

上报单位：九江市建设项目服务中心

填报单位：永道工程咨询（江苏）有限公司

填报时间：2023年5月

## 2023年5月九江市瑞昌市某学校4#实训楼工程 造价（指标）分析

表1 工程概况			
工程基本信息			
项目名称	九江市瑞昌市某学校4#实训楼	专业分类	土建、装饰、安装
建设单位	瑞昌市教育局	建设地点	古桥路西侧、学院路南侧、赤乌西路东侧
建设规模			
建筑面积	7892.84	地下建筑面积 (m <sup>2</sup> )	0
建筑高度	21.85	地下层数	0
工程分类	公共建筑	结构类型	框架
工程造价 (元)	16965505.58	单方造价 (元/m <sup>2</sup> )	2149.48
工程计价信息			
计价方式	清单计价	计价依据	2017版江西省建设工程定额及13清单规范
造价类型	预算价	编制日期	2023年3月
工程主要特征信息			
地上层数	5	标准层高	4.2
基础/深度	独立基础/1.2m	砼供应方式	商品砼
外墙	页岩多孔砖	内墙	页岩多孔砖
屋面防水	SBS卷材防水	墙面保温	HY石墨复合保温板 I型:30厚
门	木质门	窗	断热铝合金中空玻璃窗
楼地面	大理石、地面砖	外墙面	真石漆、氟碳漆
内墙面	乳胶漆	天棚面	乳胶漆
给水	钢塑复合管	排水	UPVC螺旋消音塑料排水管
照明	普通吸顶灯	弱电	管线预埋、桥架
备注：本工程造价分析的数据含基础部分造价，无地下室。			

表2 工程造价费用组成分析表									
编号	项目	金额 (元)	单方造价 (元/m <sup>2</sup> )	其中占工程造价比例 (%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
—	<b>分部分项合计</b>	<b>12390470.74</b>	<b>1569.84</b>	<b>17.06</b>	<b>50.26</b>	<b>1.18%</b>	<b>2.49%</b>	<b>2.03</b>	<b>/</b>
1	建筑 (编号:01)	10969585.58	1389.81	15.63%	43.97%	0.99%	2.29%	1.78%	/
1.1	土石方工程	197822.57	25.06	0.80%	0.12%	0.18%	0.04%	0.04%	/
1.2	地基处理与边坡支护工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.3	桩基工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.4	砌筑工程	1072740.23	135.91	1.33%	4.36%	0.05%	0.32%	0.27%	/
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程	4499473.07	570.07	6.06%	17.35%	0.65%	1.42%	1.04%	/
1.6	金属结构工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.7	门窗工程	602413.55	76.32	0.25%	3.30%	0.00%	0.00%	0.00%	/
1.8	屋面及防水工程	456530.92	57.84	0.90%	1.56%	0.02%	0.11%	0.09%	/
1.9	保温、隔热、防腐工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.10	楼地面装饰工程	1357854.78	172.04	2.26%	5.39%	0.05%	0.18%	0.12%	/
1.11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	2355286.38	298.41	3.41%	10.11%	0.04%	0.15%	0.17%	/
1.12	天棚工程	249893.06	31.66	0.48%	0.91%	0.00%	0.04%	0.04%	/
1.13	油漆、涂料、裱糊工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.14	其他装饰工程	177571.02	22.50	0.13%	0.88%	0.00%	0.02%	0.02%	/

表2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价 (元/m <sup>2</sup> )	其中占工程造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
1.15	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2	安装(编号:03)	1420885.16	180.02	1.43%	6.29%	0.19%	0.21%	0.25%	/
2.1	机械设备安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.2	电气设备安装工程	890882.08	112.87	0.89%	3.99%	0.10%	0.12%	0.15%	/
2.3	建筑智能化工程	37543.44	4.76	0.04%	0.17%	0.00%	0.00%	0.01%	/
2.4	自动化控制仪表安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5	通风空调工程	53260.10	6.75	0.05%	0.24%	0.01%	0.01%	0.01%	/
2.6	工业管道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	消防工程	176810.53	22.40	0.18%	0.79%	0.02%	0.02%	0.03%	/
2.8	给排水、采暖、燃气工程	171825.75	21.77	0.17%	0.77%	0.02%	0.02%	0.03%	/
2.9	刷油、防腐、绝热工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.10	其他工程	90563.25	11.47	0.10%	0.33%	0.03%	0.03%	0.03%	/
3	市政(编号:04)	/	/	/	/	/	/	/	/
3.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.2	道路工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.3	桥涵工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.4	隧道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.5	管网工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.6	生活垃圾处理工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.7	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4	园林(编号:05)	/	/	/	/	/	/	/	/
4.1	绿化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4.2	园路、园桥工程	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>二</b>	<b>措施项目费</b>	<b>2701726.48</b>	<b>342.30</b>	<b>4.80%</b>	<b>4.53%</b>	<b>1.76%</b>	<b>1.04%</b>	<b>0.67</b>	<b>/</b>
1	组织措施费	529872.93	67.13	/	/	/	/	/	/
1.1	二次搬运费	/	/	/	/	/	/	/	/
1.2	安全文明施工费	529872.93	67.13	/	/	/	/	/	/
2	技术措施费	2171853.55	275.17	4.80%	4.53%	1.76%	1.04%	0.67%	/
2.1	脚手架工程	500036.95	63.35	1.45%	0.88%	0.18%	0.27%	0.17%	/
2.2	混凝土模板及支架(撑)	1388308.71	175.89	3.28%	3.64%	0.01%	0.76%	0.49%	/
2.3	垂直运输	239626.29	30.36	0.00%	0.00%	1.41%	0.00%	0.00%	/
2.4	大型机械设备进场及安拆	43881.60	5.56	0.07%	0.01%	0.16%	0.02%	0.01%	/
2.5	施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	专业措施项目	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	混凝土模板及支架(撑)	/	/	/	/	/	/	/	/
2.8	大型机械设备进场及安拆	/	/	/	/	/	/	/	/
2.9	大施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
2.10	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>三</b>	<b>其他项目费</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>四</b>	<b>规费</b>	<b>472486.80</b>	<b>59.86</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>五</b>	<b>税金</b>	<b>1400821.56</b>	<b>177.48</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>六</b>	<b>合计</b>	<b>16965505.58</b>	<b>2149.48</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>



表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
<b>一</b>	<b>土(石)方工程</b>				
1	土方开挖	m <sup>3</sup>	7906.28	1.00	107130.17
2	土(石)方回填	m <sup>3</sup>	7768.80	0.98	111672.12
<b>二</b>	<b>桩与地基基础工程</b>				
1	预制钢筋混凝土桩	/	/	/	/
<b>三</b>	<b>砌筑工程</b>				
1	砖基础	m <sup>3</sup>	251.03	0.03	147325.41
2	砖砌体	m <sup>3</sup>	1552.52	0.20	721018.78
<b>四</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>				
1	现浇混凝土垫层	m <sup>3</sup>	170.27	0.02	92710.06
2	独立基础	m <sup>3</sup>	446.19	0.06	254350.11
3	矩形柱	m <sup>3</sup>	519.84	0.07	326301.34
4	构造柱	m <sup>3</sup>	113.77	0.01	75796.94
5	基础梁	m <sup>3</sup>	28.26	0.00	17648.00
6	矩形梁	m <sup>3</sup>	16.15	0.00	10084.57
7	圈梁	m <sup>3</sup>	134.59	0.02	84038.08
8	过梁	m <sup>3</sup>	14.36	0.00	9307.98
9	有梁板	m <sup>3</sup>	1836.76	0.23	1051125.02
10	平板	/	/	/	/
11	天沟(檐沟)、挑檐板	/	/	/	/
12	散水	m <sup>2</sup>	130.47	0.02	17828.16
13	直形楼梯	m <sup>2</sup>	736.68	0.09	122040.12
14	扶手、压顶	m <sup>3</sup>	30.69	0.00	21785.48
15	其他构件	m <sup>3</sup>	19.69	0.00	12267.40
16	化粪池	/	/	/	/
17	其他构件	/	/	/	/
18	现浇构件钢筋	T	426.56	0.05	2157575.66
19	电渣压力焊接	个	6294.99	0.80	40451.96
20	钢筋笼	/	/	/	/
<b>五</b>	<b>金属结构工程</b>				
1	钢柱	/	/	/	/
2	钢梁	/	/	/	/
3	钢构件	/	/	/	/
<b>六</b>	<b>屋面及防水工程</b>				
1	屋面卷材防水	m <sup>2</sup>	1862.50	0.24	453630.16
2	屋面涂膜防水	/	/	/	/
3	屋面刚性防水	/	/	/	/
4	卷材防水	/	/	/	/
5	涂膜防水	/	/	/	/
6	屋面排水管	m	717.85	0.09	27436.28
<b>七</b>	<b>耐酸、隔热、保温防腐工程</b>				
1	屋面保温隔热	m <sup>3</sup>	132.86	0.02	82753.19
2	天棚保温隔热	/	/	/	/
3	墙面保温隔热	m <sup>3</sup>	369.18	0.05	316289.47
<b>八</b>	<b>楼地面工程</b>				
1	水泥砂浆楼地面	m <sup>2</sup>	50.77	0.01	3812.04
2	细石混凝土楼地面	/	/	/	/
3	自流坪楼地面	/	/	/	/

表3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
4	石材楼地面	m2	863.07	0.11	190471.88
5	块料楼地面	m2	3175.03	0.40	511369.56
6	水磨石面层楼地面	m2	2868.19	0.36	506006.75
7	木地板面层楼地面	m2	439.62	0.06	61502.53
8	防静电、金属复合地板楼地面	/	/	/	/
9	水泥砂浆踢脚线	/	/	/	/
10	石材踢脚线	m2	5.30	0.00	602.34
11	木质踢脚线	m2	13.81	0.00	3820.37
12	金属踢脚线	/	/	/	/
13	楼梯休息平台	/	/	/	/
14	石材楼梯面层	/	/	/	/
15	水泥砂浆台阶面	/	/	/	/
16	扶手带栏杆、栏板	/	/	/	/
17	靠墙扶手	/	/	/	/
<b>九</b>	<b>墙柱面工程</b>				
1	墙面抹灰	m2	7293.83	0.92	271596.69
2	墙柱面钉贴网片	m2	11122.22	1.41	108842.28
3	柱、梁面抹灰	m2	208.57	0.03	23262.87
4	墙面镶贴石材	/	/	/	/
5	墙面镶贴块料	m2	11690.45	1.48	2245979.83
6	零星项目一般抹灰	/	/	/	/
<b>十</b>	<b>天棚工程</b>				
1	天棚抹灰	m2	7792.24	0.99	206548.71
2	天棚吊顶	m2	1003.56	0.13	84572.06
<b>十一</b>	<b>门窗工程</b>				
1	木门	樘	86.00	0.01	72381.56
2	塑钢门	/	/	/	/
3	钢质防火门	樘	30.00	0.00	14658.47
4	厂库房大门、特种门	/	/	/	/
5	铝合金玻璃推拉窗	m2	1260.50	0.16	524574.47
<b>十二</b>	<b>措施项目</b>				
1	综合脚手架	m2	7627.53	0.97	362689.21
2	满堂脚手架	m2	6532.87	0.83	86364.48
3	混凝土基础模板	m2	714.81	0.09	31247.63
4	混凝土柱模板	m2	4879.81	0.62	240622.61
5	基础梁模板	m2	274.47	0.03	13481.76
6	矩形梁模板	m2	156.84	0.02	7703.86
7	圈梁模板	m2	1306.98	0.17	64198.87
8	过梁模板	m2	249.86	0.03	16128.41
9	有梁板模板	m2	15647.65	1.98	802568.05
10	平板模板	/	/	/	/
11	天沟、檐沟模板	/	/	/	/
12	楼梯模板	m2	736.68	0.09	91679.63
13	混凝土其他构件模板	m2	591.85	0.07	29522.88
14	垂直运输	m2	7627.53	0.97	246293.05
<b>十三</b>	<b>垂直设备安装工程</b>				
1	配管	m	9661.95	1.22	100616.09
2	控制电缆	m	1444.23	0.18	119872.83

表3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
3	按钮	个	137.00	0.02	2335.95
4	电力电缆	m	306.39	0.04	208366.18
5	电气配线	m	40224.36	5.10	152367.09
6	桥架	m	630.50	0.08	43018.17
7	配电箱	套	60.00	0.01	82398.38
<b>十四</b>	<b>消防工程</b>				
1	消火栓钢管	m	501.80	0.06	74046.10
2	消火栓钢管(喷淋)	/	/	/	/
3	管道支架	/	/	/	/
4	管道刷油	/	/	/	/
5	室内消火栓	套	36.00	0.00	18167.57
6	室内消火栓	/	/	/	/
7	套管	/	/	/	/
8	套管	/	/	/	/
9	焊接法兰阀门	套	44.00	0.01	24048.05
10	焊接法兰阀门	/	/	/	/
11	焊接法兰阀门	/	/	/	/
12	焊接法兰阀门	/	/	/	/
13	螺纹阀门	/	/	/	/
14	软接头(软管)	/	/	/	/
15	流量仪表	/	/	/	/
16	法兰	/	/	/	/
17	灭火器	套	100.00	0.01	4604.72
18	离心式泵	/	/	/	/
19	气压罐	/	/	/	/
<b>十五</b>	<b>给排水;采暖;燃气工程</b>				
1	镀锌钢管(管道)	/	/	/	/
2	钢管(管道)	/	/	/	/
3	塑料管	m	778.40	0.10	29640.20
4	塑料管(管道)	/	/	/	/
5	复合管(管道)	m	383.06	0.05	16630.40
6	螺纹阀门	套	18.00	0.00	2171.63
7	焊接法兰阀门	/	/	/	/
8	泵	/	/	/	/
<b>十六</b>	<b>防雷接地</b>				
1	接地母线	/	/	/	/
2	接地母线	/	/	/	/
3	避雷网	m	628.33	0.08	17002.66
4	避雷网	/	/	/	/
5	避雷引下线	m	662.59	0.08	4594.53
6	等电位端子箱、测试板	台	3.00	0.00	168.12
7	等电位端子箱、测试板	/	/	/	/
8	等电位端子箱、测试板	/	/	/	/
9	接地装置	系统	3.00	0.00	2815.30

表4 工料机消耗量分析表

序号	名称	单位	工程量	单方用量
<b>一</b>	<b>人工</b>			
1	一类人工	综合工日	22822.67	2.89
2	二类人工	装饰综合工日	13836.72	1.75
3	三类人工	/	/	/
<b>二</b>	<b>材料</b>			
1	螺纹钢	kg	424245.39	53.75
2	圆钢	kg	14205.65	1.80
3	钢板	kg	3715.37	0.47
4	水泥	kg	572491.24	72.53
5	普通砖	千块	131.77	0.02
6	多孔砖	千块	434.89	0.06
7	中砂	m <sup>3</sup>	1430.24	0.18
8	卵石	m <sup>3</sup>	21.67	0.00
9	石灰	kg	12958.73	1.64
10	泵送商品碎	m <sup>3</sup>	3232.83	0.41
11	非泵送商品碎	m <sup>3</sup>	432.94	0.05
12	干混砂浆	kg	95899.64	12.15
13	瓷砖	m <sup>2</sup>	6806.33	0.86
14	地砖	m <sup>2</sup>	5194.00	0.66
15	大理石	m <sup>2</sup>	1496.68	0.19
16	镀锌钢管	m	/	/
17	无缝钢管	m	101.41	0.01
18	塑料管	m	10729.32	1.36
19	塑料管材	个	1200.29	0.15
20	电线	m	41001.31	5.19
21	电缆	m	1802.43	0.23
22	桥架	m	642.18	0.08
<b>三</b>	<b>机械</b>			
1	机械用人工	机械人工	1181.38	0.15
2	机械用汽油	kg	1048.58	0.13
3	机械用柴油	kg	5321.77	0.67
4	机械用电	kw.h	103313.43	13.09

仅供建设各方主体参考，未经允许，请勿转载。

上报单位：九江市建设项目服务中心  
 填报单位：九江德信工程造价咨询有限公司  
 填报时间：2023年5月

## 2023年5月抚州市某厂房4#项目工程造价（指标）分析

表一 工程概况			
工程基本信息			
项目名称	厂房4#	专业分类	土建、装饰、安装
建设单位		建设地点	江西省抚州市
建设规模			
建筑面积 (m <sup>2</sup> )	8602.86	地下建筑面积 (m <sup>2</sup> )	/
建筑高度 (m)	18	地下层数 (层)	/
工程分类	房建	结构类型	框架结构
工程造价 (元)	18738184.14	单方造价 (元/m <sup>2</sup> )	2178.13
工程计价信息			
计价方式	清单计价	计价依据	《工程量清单项目计量规范(2013-
造价类型	结算价	编制日期	2023年-5月
工程主要特征信息			
/			

表2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价 (元/m <sup>2</sup> )	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
一	分部分项合计	12283210.66	1427.81	15.38%	52.27%	4.35%	2.91%	1.89%	/
1	建筑(编号:01)	10598807.21	1232.01	8.25%	42.82%	2.89%	1.58%	1.02%	/
1.1	土石方工程	546227.61	63.49	0.70%	0.00%	1.80%	0.25%	0.16%	/
1.2	地基处理与边坡支护工程	175059	20.35	0.10%	0.78%	0.02%	0.02%	0.01%	/
1.3	桩基工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.4	砌筑工程	325339.25	37.82	0.45%	1.13%	0.01%	0.09%	0.06%	/
1.5	抗浮锚杆	107932.6	12.55	0.12%	0.26%	0.16%	0.03%	0.02%	/
1.6	基坑支护	798648.54	92.84	0.43%	3.04%	0.64%	0.09%	0.06%	/
1.7	混凝土及钢筋混凝土工程	5269326.13	612.51	3.11%	23.74%	0.18%	0.66%	0.42%	/
1.8	金属结构工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.9	门窗工程	970879.08	112.86	0.27%	4.87%	0.00%	0.02%	0.02%	/
1.1	屋面及防水工程	432955.84	50.33	0.31%	1.89%	0.00%	0.07%	0.04%	/
1.11	保温、隔热、防腐工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.12	楼地面装饰工程	600627.05	69.82	0.45%	2.60%	0.02%	0.08%	0.05%	/
1.13	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	921442.14	107.11	1.27%	3.32%	0.03%	0.18%	0.12%	/
1.14	天棚工程	330384.57	38.40	0.90%	0.72%	0.00%	0.08%	0.06%	/
1.15	油漆、涂料、裱糊工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.16	其他装饰工程	119985.4	13.95	0.14%	0.47%	0.01%	0.01%	0.01%	/
1.17	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2	安装(编号:03)	1684403.45	195.80	2.29%	6.09%	0.11%	0.29%	0.21%	/

表 2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价 (元/m <sup>2</sup> )	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
2.1	配电照明部分	546483.71	63.52	0.43%	2.39%	0.01%	0.05%	0.04%	/
2.2	防雷接地部分	40951.04	4.76	0.11%	0.07%	0.02%	0.01%	0.01%	/
2.3	消防报警部分	238545.12	27.73	0.49%	0.67%	0.01%	0.06%	0.05%	/
2.4	防火门监控部分	21863.65	2.54	0.02%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	/
2.5	给排水部分	189837.58	22.07	0.18%	0.77%	0.02%	0.02%	0.02%	/
2.6	消火栓部分	86707.05	10.08	0.13%	0.30%	0.01%	0.02%	0.01%	/
2.7	喷淋部分	362159.89	42.10	0.75%	0.98%	0.04%	0.10%	0.07%	/
2.8	防排烟部分	119784.1	13.92	0.11%	0.51%	0.00%	0.01%	0.01%	/
2.9	电气火灾监控部分	9974.8	1.16	0.01%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	/
2.10	其他工程	68096.51	7.92	0.06%	0.28%	0.00%	0.01%	0.01%	/
3	市政(编号:04)	/	/	/	/	/	/	/	/
3.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.2	道路工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.3	桥涵工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.4	隧道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.5	管网工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.6	生活垃圾处理工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.7	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4	园林(编号:05)	/	/	/	/	/	/	/	/
4.1	绿化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4.2	园路、园桥工程	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>二</b>	<b>措施项目费</b>	2543897.1	295.70	4.81%	3.30%	1.35%	1.03%	0.66%	/
1	建筑工程总价措施项目	295916.49	34.40	/	/	/	/	/	/
2	建筑工程机械大型土石方工程 总价措施项目	33148.18	3.85	/	/	/	/	/	/
3	装饰工程总价措施项目	49748.93	5.78	/	/	/	/	/	/
4	单价措施项目	2089272.14	242.86	4.81%	3.30%	1.35%	1.03%	0.66%	/
5	安装工程总价措施项目	54874.6	6.38	/	/	/	/	/	/
6	装饰工程总价措施项目	1671.75	0.19	/	/	/	/	/	/
7	单价措施项目	19265.01	2.24	0.03%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	/
<b>三</b>	<b>其他项目费</b>	1890000	219.69	/	/	/	/	/	/
<b>四</b>	<b>规费</b>	473886.86	55.08	/	/	/	/	/	/
<b>五</b>	<b>税金</b>	1547189.52	179.85	/	/	/	/	/	/
<b>六</b>	<b>合计</b>	18738184.14	2178.13						/

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
<b>一、土(石)方工程</b>					
1	土方开挖	m <sup>3</sup>	22824.04	2.65	202725.23
2	土(石)方回填	m <sup>3</sup>	9819.83	1.14	99573.08
<b>二、桩与地基基础工程</b>					
1	人工挖孔灌注桩	m <sup>3</sup>	/	/	/
<b>三、砌筑工程</b>					
1	砖基础	m <sup>3</sup>	/	/	/
2	砖砌体	m <sup>3</sup>	726.01	0.08	304145.54
<b>四、混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
1	垫层	m <sup>3</sup>	160.57	0.02	94042.64
2	独立基础	m <sup>3</sup>	653.10	0.08	396007.19
3	满堂基础	m <sup>3</sup>	122.56	0.01	73924.52
4	满堂基础	m <sup>3</sup>	9.26	0.00	5582.34
5	直形墙	m <sup>3</sup>	41.02	0.00	25780.71
6	雨篷、悬挑板、阳台板	m <sup>3</sup>	0.14	0.00	99.21
7	栏板	m <sup>3</sup>	2.16	0.00	1449.84
8	设备基础	m <sup>3</sup>	4.10	0.00	2248.21
9	矩形柱	m <sup>3</sup>	463.95	0.05	310039.23
10	构造柱	m <sup>3</sup>	71.12	0.01	51404.11
11	基础梁	m <sup>3</sup>	200.80	0.02	122650.65
12	圈梁	m <sup>3</sup>	23.75	0.00	15092.18
13	圈梁	m <sup>3</sup>	0.65	0.00	414.32
14	过梁	m <sup>3</sup>	8.53	0.00	5615.21
15	直形墙	m <sup>3</sup>	203.57	0.02	127516.25
16	有梁板	m <sup>3</sup>	2065.11	0.24	1268163.40
17	直形楼梯	m <sup>2</sup>	140.85	0.02	25730.48
18	直形四跑楼梯	m <sup>2</sup>	97.80	0.01	13400.56
19	天沟(檐沟)、挑檐板	m <sup>3</sup>	9.18	0.00	6200.63
20	现浇构件钢筋	T	510.36	0.06	2514854.49
21	电渣压力焊接	个	6796.00	0.79	54077.20
<b>五、金属结构工程</b>					
1	钢柱	T	/	/	/
2	钢梁	T	/	/	/
3	钢构件	T	/	/	/
<b>六、屋面及防水工程</b>					
1	屋面卷材防水	m <sup>2</sup>	2681.24	0.31	82115.19
2	屋面涂膜防水	m <sup>2</sup>	2681.24	0.31	135050.56
3	屋面刚性防水	m <sup>2</sup>	/	/	/
4	卷材防水	m <sup>2</sup>	/	/	/
5	涂膜防水	m <sup>2</sup>	/	/	/
6	屋面排水管	m	/	/	/
<b>七、耐酸、隔热、保温防腐工程</b>					
1	屋面保温隔热	m <sup>3</sup>	2681.24	0.31	72833.65
2	天棚保温隔热	m <sup>3</sup>	/	/	/
3	墙面保温隔热	m <sup>3</sup>	3551.12	0.41	151100.87
<b>八、楼地面工程</b>					
1	水泥砂浆楼地面	m <sup>2</sup>	2716.00	0.32	522662.14
2	细石混凝土楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
3	自流坪楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
4	石材楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
5	块料楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
6	橡塑面层楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
7	木地板面层楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
8	防静电、金属复合地板楼地	m <sup>2</sup>	/	/	/
9	水泥砂浆踢脚线	m <sup>2</sup>	/	/	/
10	石材踢脚线	m <sup>2</sup>	/	/	/
11	木质踢脚线	m <sup>2</sup>	/	/	/
12	金属踢脚线	m <sup>2</sup>	/	/	/
13	楼梯休息平台	m <sup>2</sup>	/	/	/
14	块料楼梯面层	m <sup>2</sup>	82.65	0.01	19694.32
15	水泥砂浆台阶面	m <sup>2</sup>	/	/	/
16	栏杆、扶手	m	570.77	0.07	116762.23
17	靠墙扶手	m	/	/	/
<b>九、墙柱面工程</b>					
1	墙面抹灰	m <sup>2</sup>	8553.77	0.99	154545.80
2	墙面乳胶漆、涂料	m <sup>2</sup>	1887.05	0.22	38263.68
3	墙柱面钉贴网片	m <sup>2</sup>	1515.66	0.18	17793.90
4	柱、梁面抹灰	m <sup>2</sup>	/	/	/
5	墙面镶贴石材	m <sup>2</sup>	/	/	/
6	墙面镶贴块料	m <sup>2</sup>	/	/	/
7	零星项目一般抹灰	m <sup>2</sup>	/	/	/
<b>十、天棚工程</b>					
1	天棚抹灰	m <sup>2</sup>	13567.25	1.27	330384.57
2	天棚乳胶漆、涂料	m <sup>2</sup>	13567.25	1.27	291063.42
3	天棚吊顶	m <sup>2</sup>	/	/	/
<b>十一、门窗工程</b>					
1	木门	m <sup>2</sup>	/	/	/
2	塑钢门	m <sup>2</sup>	69.06	0.01	42402.84
3	钢质防火门	m <sup>2</sup>	46.94	0.01	23048.50
4	卷帘门	m <sup>2</sup>	36.00	0.00	7399.08
5	铝合金玻璃推拉窗	m <sup>2</sup>	1741.86	0.20	842701.50
<b>十二、措施项目</b>					
1	综合脚手架	m <sup>2</sup>	8602.86	1.00	416894.60
2	满堂脚手架	m <sup>2</sup>	8114.67	0.94	132052.73
3	基础	m <sup>2</sup>	114.50	0.01	4036.13
4	独立基础	m <sup>2</sup>	614.35	0.07	26834.81
5	矩形柱	m <sup>2</sup>	2955.45	0.34	150343.74
6	构造柱	m <sup>2</sup>	1219.84	0.14	47037.03
7	地梁	m <sup>2</sup>	1230.52	0.14	57059.21
8	圈梁	m <sup>2</sup>	356.11	0.04	16637.46
9	过梁	m <sup>2</sup>	134.68	0.02	8381.14
10	有梁板	m <sup>2</sup>	16854.98	1.96	602396.99
11	直形墙	m <sup>2</sup>	1767.88	0.21	84327.88
12	栏板	m <sup>2</sup>	10.80	0.00	608.15
13	雨篷板	m <sup>2</sup>	26.79	0.00	2082.92
14	楼梯	m <sup>2</sup>	238.65	0.03	28828.92



表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
15	天沟、檐沟	m <sup>2</sup>	275.10	0.03	17873.25
16	垂直运输	m <sup>2</sup>	8114.67	0.94	220286.24
<b>十三、配电照明工程</b>					
1	配电箱	台	31.00	0.00	63063.64
2	配管	m	6261.74	0.73	67622.36
3	电力电缆	m	1232.01	0.14	224073.06
4	配线	m	16185.11	1.88	53366.58
5	灯具	套	1015	0.12	110281.06
<b>十四、消防工程</b>					
1	消火栓钢管	m	367.52	0.04	30688.27
2	配线	m	/	/	/
3	管道刷油	m <sup>2</sup>	129.02	0.01	994.74
4	室内消火栓	套	31.00	0.00	15972.33
5	套管	kg	/	/	/
6	套管	m <sup>2</sup>	/	/	/
7	焊接法兰阀门	套	16.00	0.00	7665.12
8	焊接法兰阀门	套	/	/	/
9	焊接法兰阀门	个	/	/	/
10	焊接法兰阀门	个	/	/	/
11	螺纹阀门	套	4.00	0.00	290.22
12	软接头(软管)	套	/	/	/
13	流量仪表	套	/	/	/
14	法兰	套	/	/	/
15	灭火器	套	/	/	/
16	离心式泵	个	/	/	/
17	气压罐	套	/	/	/
<b>十五、给排水、采暖、燃气工程</b>					
1	镀锌钢管(管道)	套	/	/	/
2	钢管(管道)	套	161.26	0.02	5101.53
3	塑料管	套	461.36	0.05	24126.76
4	塑料管(管道)	m	/	/	/
5	复合管(管道)	m	/	/	/
6	螺纹阀门	个	6.00	0.00	327.63
7	焊接法兰阀门	个	16.00	0.00	6611.44
8	泵	个	/	/	/
<b>十六、防雷接地</b>					
1	接地母线	m	817.82	0.10	3549.34
2	避雷网	m	1205.75	0.14	28979.83
3	避雷引下线	m	486.89	0.06	5024.70
4	等电位端子箱、测试板	台	11.00	0.00	610.10
5	接地装置	系统	1.00	0.00	925.80

表 4 工料机消耗量分析表

序号	名称	单位	工程量	单方用量
<b>一、人 工</b>				
1	一类人工	综合工日	24236.59	2.82
2	二类人工	装饰综合工日	3777.39	0.44
3	三类人工			0.00
<b>二、材 料</b>				
1	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	5111.46	0.59
3	钢筋	t	555.324	0.06
4	其他钢材	t	16.487	0.00
5	木材	m <sup>3</sup>	55.438	0.01
6	水泥	t	27.717	0.00
7	砂子	m <sup>3</sup>	148.43	0.02
8	碎石	m <sup>3</sup>	511.72	0.06
10	砌块	m <sup>3</sup>	408.366	0.05
11	模板	m <sup>2</sup>	2388.31	0.28
12	防水涂料	kg	10724.831	1.25
13	保温材料	m <sup>2</sup>	3902.605	0.45
14	装饰涂料	kg	7394.808	0.86
15	装饰板材	m <sup>2</sup>	208.321	0.02
16	龙骨	m <sup>2</sup>	208.321	0.02
17	瓷砖	m <sup>2</sup>	548.308	0.06
18	地板	m <sup>2</sup>	83.171	0.01
19	栏杆、栏板	m	92.14	0.01
20	门、窗	m <sup>2</sup>	1877.244	0.22
21	电线	m	29851.998	3.47
22	电缆	m	1265.472	0.15
23	桥架	m	115.141	0.01
24	配电箱、柜	台	31	0.00
25	灯具	套	1025.768	0.12
26	开关	个	2.04	0.00
27	阀门	个	124.169	0.01
28	风口	个	4	0.00
29	管材	m	6087.337	0.71
30	管件	个	6175.563	0.72
31	法兰	个	14	0.00
32	消水栓	套	33	0.00
33	灭火器	个	158	0.02
34	卫生洁具	套	12.12	0.00
<b>三、机 械</b>				
1	机械用人工	工日	2226.06	0.26
3	机械用柴油	kg	27948.11	3.25
4	机械用电	kw.h	107742.31	12.52

仅供建设各方主体参考，未经允许，请勿转载。

上报单位：抚州市城镇发展服务中心  
 填报单位：江西宇晟工程管理有限公司  
 填报时间：2023年5月

## 2023年5月宜春市高安市某回乡创业园8#宿舍楼工程 造价(指标)分析

表一 工程概况			
工程基本信息			
项目名称	宜春市高安市灰埠镇回乡创业园8#宿舍楼	专业分类	建筑、装饰、安装
建设单位	高安市村集体经济投资有限责任公司	建设地点	高安市
建设规模			
建筑面积	1835.34 m <sup>2</sup>	地下建筑面积 ( m <sup>2</sup> )	0
建筑高度	11.4m	地下层数	0
工程分类	多层公共建筑	结构类型	框架结构
工程造价 (元)	4180692.57	单方造价 (元/m <sup>2</sup> )	2277.88
工程计价信息			
计价方式	清单计价	计价依据	17工程定额、设计图纸等
造价类型	招标控制价编制	编制日期	2023年5月
工程主要特征信息			
1、本工程占地面积1835.346m <sup>2</sup> ；2、建筑层数：地上三层；3、屋顶为坡屋面；4、工程等级：大型 5、抗震等级：四级，抗震设防烈度：6度			

表2 工程造价费用组成分析表									
编号	项目	金额 (元)	单方造价 (元/m <sup>2</sup> )	其中占造价比例 (%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
一	<b>分部分项合计</b>	3195848.69	1741.28	/	/	/	/	/	/
1	建筑 (编号:01)	2589581.45	1410.95	22.95%	70.06%	1.08%	3.12%	2.04%	/
1.1	土石方工程	27759.67	15.13	50.38%	0.00%	31.99%	10.77%	6.83%	/
1.2	地基处理与边坡支护工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.3	桩基工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.4	砌筑工程	209279.61	114.03	22.23%	69.46%	0.54%	4.75%	3.02%	/
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程	953188.74	519.35	11.21%	82.18%	0.66%	2.39%	1.52%	/
1.6	金属结构工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.7	门窗工程	307815.02	167.72	4.75%	94.54%	0.00%	0.42%	0.29%	/
1.8	屋面及防水工程	168416.22	91.76	17.18%	77.45%	0.98%	2.66%	1.73%	/
1.9	保温、隔热、防腐工程	59266.79	32.29	44.00%	40.62%	0.00%	9.40%	5.98%	/
1.10	楼地面装饰工程	234935.09	128.01	30.12%	64.05%	1.03%	2.86%	1.94%	/
1.11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	372428.20	202.92	43.04%	48.38%	1.58%	4.18%	2.81%	/
1.12	天棚工程	73010.83	39.78	43.69%	47.29%	2.45%	3.91%	2.66%	/
1.13	油漆、涂料、裱糊工程	169537.08	92.37	55.68%	35.97%	0.00%	4.97%	3.38%	/
1.14	其他装饰工程	13944.20	7.60	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	/
1.15	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2	安装 (编号:03)	606267.24	328.97	44.47%	69.66%	0.93%	3.08%	2.30%	/
2.1	机械设备安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.2	电气设备安装工程	345279.00	187.36	25.53%	61.93%	0.16%	3.26%	1.30%	/
2.3	建筑智能化工程	/	/	/	/	/	/	/	/

表 2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价 (元/m <sup>2</sup> )	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
2.4	自动化控制仪表安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5	通风空调工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	工业管道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	消防工程	39193.93	21.27	32.81%	77.38%	0.96%	4.23%	1.68%	/
2.8	给排水、采暖、燃气工程	198068.48	107.48	36.63%	75.32%	0.35%	4.87%	1.94%	/
2.9	刷油、防腐蚀、绝热工程	23725.83	12.87	88.96%	31.81%	9.43%	11.50%	4.54%	/
2.10	其他工程	23725.83	12.87	48.08%	31.81%	9.43%	11.50%	4.54%	/
3	市政(编号:04)	/	/	/	/	/	/	/	/
3.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.2	道路工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.3	桥涵工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.4	隧道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.5	管网工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.6	生活垃圾处理工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.7	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4	园林(编号:05)	/	/	/	/	/	/	/	/
4.1	绿化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4.2	园路、园桥工程	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>二</b>	<b>措施项目费</b>	521209.04	283.99	32.15%	30.71%	5.91%	26.87%	4.37%	/
1	组织措施费	104258.70	56.81	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	/
1.1	二次搬运费	/	/	/	/	/	/	/	/
1.2	安全文明施工费	83208.59	45.34	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	/
2	技术措施费	416950.34	227.18	40.18%	38.39%	7.39%	8.58%	5.46%	/
2.1	脚手架工程	86407.81	47.08	46.01%	30.99%	6.92%	9.83%	6.24%	/
2.2	混凝土模板及支架(撑)	296746.01	161.68	42.25%	42.90%	0.09%	9.02%	5.74%	/
2.3	垂直运输	16541.77	9.01	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	/
2.4	大型机械设备进场及安拆	17254.75	9.40	14.04%	34.70%	46.35%	3.00%	0.00%	/
2.5	施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	专业措施项目	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	混凝土模板及支架(撑)	/	/	/	/	/	/	/	/
2.8	大型机械设备进场及安拆	/	/	/	/	/	/	/	/
2.9	大施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
2.1	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>三</b>	<b>其他项目费</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>四</b>	<b>规费</b>	118440.04	64.53	/	/	/	/	/	/
<b>五</b>	<b>税金</b>	345194.8	188.08	/	/	/	/	/	/
<b>六</b>	<b>合计</b>	4180692.57	2277.88	/	/	/	/	/	/

表3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
<b>一</b>	<b>土(石)方工程</b>				
1	土方开挖	m <sup>3</sup>	906.43	0.49	14067.79
2	土(石)方回填	m <sup>3</sup>	740.63	0.40	10737.14
<b>二</b>	<b>桩与地基基础工程</b>				
1	预制钢筋混凝土桩	m <sup>3</sup>	/	/	/
2	成孔灌注桩	m <sup>3</sup>	/	/	/
<b>三</b>	<b>砌筑工程</b>				
1	砖基础	m <sup>3</sup>	/	/	/
2	砖砌体	m <sup>3</sup>	475.89	0.26	209279.61
<b>四</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>				
1	现浇混凝土垫层	m <sup>3</sup>	39.12	0.021	21883.34
2	现浇混凝土基础	m <sup>3</sup>	136.77	0.075	78839.4
3	现浇混凝土柱	m <sup>3</sup>	79.15	0.043	49973.73
4	现浇混凝土梁	m <sup>3</sup>	94.11	0.051	91520.78
5	现浇混凝土墙	m <sup>3</sup>	/	/	/
6	现浇混凝土板	m <sup>3</sup>	192.55	0.10	111121.08
7	现浇混凝土栏板	m <sup>3</sup>	/	/	/
8	现浇混凝土楼梯	m <sup>2</sup>	93.84	0.051	16214.61
9	现浇混凝土其他构件	m <sup>3</sup>	10.33	0.006	6620.08
10	预制混凝土板	m <sup>3</sup>	/	/	/
11	预制混凝土楼梯	m <sup>3</sup>	/	/	/
12	预制混凝土钢筋	T	80.72	0.04	485284.10
13	桩基础钢筋	T	/	/	/
<b>五</b>	<b>金属结构工程</b>				
1	钢柱	T	/	/	/
2	钢梁	T	/	/	/
3	钢构件	T	/	/	/
<b>六</b>	<b>屋面及防水工程</b>				
1	屋面卷材防水	m <sup>2</sup>	608.86	0.3	119630.09
2	屋面涂膜防水	m <sup>2</sup>	/	/	/
3	屋面刚性防水	m <sup>2</sup>	/	/	/
4	卷材防水	m <sup>2</sup>	/	/	/
5	涂膜防水	m <sup>2</sup>	1113.35	0.61	36666.25
6	砂浆防水(潮)	m <sup>2</sup>	/	/	/
<b>七</b>	<b>耐酸、隔热、保温防腐工程</b>				
1	屋面保温隔热	m <sup>2</sup>	/	/	/
2	天棚保温隔热	m <sup>2</sup>	/	/	/

表3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
3	墙面保温隔热	m <sup>2</sup>	934.66	0.51	59266.79
<b>八</b>	<b>楼地面工程</b>				
1	水泥砂浆楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
2	细石混凝土楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
3	自流坪楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
4	石材楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
5	块料楼地面	m <sup>2</sup>	1534.6	0.84	200792.74
6	橡塑面层楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
7	木地板面层楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
8	防静电、金属复合地板楼地面	m <sup>2</sup>	/	/	/
9	水泥砂浆踢脚线	m <sup>2</sup>	/	/	/
10	石材踢脚线	m <sup>2</sup>	169.82	0.093	19481.73
11	木质踢脚线	m <sup>2</sup>	/	/	/
12	金属踢脚线	m <sup>2</sup>	/	/	/
13	石材面层楼梯	m <sup>2</sup>	/	/	/
14	块料面层楼梯	m <sup>2</sup>	93.84	0.051	14660.62
15	石材台阶面	m <sup>2</sup>	/	/	/
16	扶手带栏杆、栏板	m	55.86	0.030	9377.6
17	靠墙扶手	m	25.37	0.014	4566.6
<b>九</b>	<b>墙柱面工程</b>				
1	墙面抹灰	m <sup>2</sup>	7317.47	3.99	320165.59
2	墙柱面钉贴网片	m <sup>2</sup>	6069.99	3.31	52262.61
3	柱、梁面抹灰	m <sup>2</sup>	/	/	/
4	墙面镶贴石材	m <sup>2</sup>	/	/	/
5	墙面镶贴块料	m <sup>2</sup>	/	/	/
6	梁柱面镶贴块料	m <sup>2</sup>	/	/	/
<b>十</b>	<b>天棚工程</b>				
1	天棚抹灰	m <sup>2</sup>	1742.35	0.95	48559.29
2	天棚吊顶	m <sup>2</sup>	247.21	0.13	24451.54
<b>十一</b>	<b>门窗工程</b>			0.00	
1	木门	m <sup>2</sup>	138.33	0.08	67777.55
2	金属门	m <sup>2</sup>	254.53	0.14	97544.66
3	金属卷帘门	樘	/	/	/
4	厂库房大门;特种门	樘	/	/	/
5	金属窗	m <sup>2</sup>	260.11	0.14	142492.81
<b>十二</b>	<b>措施项目</b>			0.00	
1	综合脚手架	m <sup>2</sup>	1835.34	1.00	86407.81

表3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
2	满堂脚手架	m2	/	/	/
3	混凝土基础模板	m2	237.83	0.13	10420.75
4	混凝土柱模板	m2	637.61	0.35	27130.31
5	混凝土梁模板	m2	956.94	0.52	45368.53
6	混凝土墙模板	m2	/	/	/
7	混凝土板模板	m2	1598.09	0.87	81758.28
8	混凝土栏板、翻檐模板	m2	/	/	/
9	混凝土雨篷、阳台模板	m2	/	/	/
10	混凝土楼梯模板	m2	93.84	0.05	11988.06
11	混凝土其他构件模板	m2	139.23	0.08	9538.65
12	垂直运输	m2	1046.9	0.57	16541.77
<b>十三</b>	<b>垂直设备安装工程</b>				
1	电力电缆	m	78.31	0.043	6448.72
2	控制电缆	m	/	/	/
3	电气管配	m	3302.63	1.799	33171.53
4	电气配线	m	13538.26	7.376	66726.72
5	桥架	m	121.2	0.066	15019.1
6	配电箱	套	49	0.027	60301.07
<b>十四</b>	<b>消防工程</b>				
1	水喷淋钢管	m	/	/	/
2	消火栓钢管	m	80.65	0.044	8016
3	水喷淋(雾)喷头	个	/	/	/
4	消火栓	套	10	0.005	17251.9
5	点型探测器	个	/	/	/
6	模块	个	/	/	/
<b>十五</b>	<b>给排水;采暖;燃气工程</b>				
1	镀锌钢管(管道)	m	/	/	/
2	钢管(管道)	m	/	/	/
3	塑料管	m	503.96	0.275	14708.6
4	塑料管(管道)	m	712.86	0.388	32853.39
5	复合管(管道)	m	/	/	/
6	螺纹阀门	套	46	0.025	2398.69
7	焊接法兰阀门	套	1	0.001	1654.88
8	泵		/	/	/
<b>十六</b>	<b>通风空调工程</b>				
1	碳钢通风管道	/	/	/	/

表4 工料机消耗量分析表

序号	名称	单位	工程量	单方用量
一	人工			
1	一类人工	综合工日	3898.24	2.12
2	二类人工	装饰综合工日	2763.14	1.51
3	三类人工		/	/
二	材料			
1	螺纹钢	T	8.28	0.005
2	圆钢	T	2.91	0.002
3	钢板	T	0.10	0.000
4	水泥	kg	11890.22	6.48
5	砌砖	千块	66.76	0.04
6	砌块	千块	232.88	0.13
7	黄砂	m <sup>3</sup>	34.15	0.02
8	碎(卵)石	m <sup>3</sup>	/	/
9	石灰	m <sup>3</sup>	/	/
10	泵送商品砼	m <sup>3</sup>	785.65	0.43
11	非泵送商品砼	m <sup>3</sup>	/	/
12	干混砂浆	kg	482334.37	262.80
13	瓷砖	m <sup>2</sup>	2465.66	1.34
14	花岗岩	m <sup>2</sup>	/	/
15	大理石	m <sup>2</sup>	/	/
16	镀锌钢管	m	1923.35	1.05
17	无缝钢管	m	80.65	0.04
18	塑料管	m	/	/
19	塑料管材	m	/	/
20	电线	m	1067.83	0.58
21	电缆	m	79.10	0.04
22	桥架	m	122.45	0.07
三	机械			
1	机械用人工	机械人工	2.06	0.001
2	机械用汽油	kg	67.37	0.04
3	机械用柴油	kg	29.2	0.02
4	机械用电	KW.h	2114.65	1.15

仅供建设各方主体参考，未经允许，请勿转载。

上报单位：宜春市政府住房保障中心

填报单位：江西省精信工程管理有限公司

填报时间：2023年5月



## 2023年5月宜春市经济技术开发区某项目9#保障房 工程造价(指标)分析

表一 工程概况			
工程基本信息			
项目名称	宜春市经济技术开发区某项目9#保障房工程	专业分类	建筑、装饰、安装
建设单位	宜春市创业投资有限公司	建设地点	宜春市经济技术开发区
建设规模			
建筑面积	9871.78m <sup>2</sup>	地下建筑面积 ( m <sup>2</sup> )	/
建筑高度	53.3m	地下层数	/
工程分类	住宅	结构类型	剪力墙结构
工程造价 (元)	22543748.76	单方造价 (元/m <sup>2</sup> )	2283.66
工程计价信息			
计价方式	清单计价	计价依据	《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》(2017)、《江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》(2017)、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》(2017)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)
造价类型	预算图预算	编制日期	2022.5.20
工程主要特征信息			
本工程为剪力墙结构,建筑高度54.6米,地上18层,标准层高2.95米,多孔砖外墙,加气砼内墙,外墙保温为40厚无机不燃保温砂浆,门窗为木质防火门,保温门,普通铝合金窗low-E中空玻璃5+9A+5中透,铝合金百叶窗。安装包包括强电、弱电、给排水、消防。			

表2 工程造价费用组成分析表									
编号	项目	金额(元)	单方造价(元/m <sup>2</sup> )	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
—	分部分项合计	15447398.69	1564.80	/	/	/	/	/	/
1	建筑(编号:01)	12971952.74	1314.04	/	/	/	/	/	/
1.1	土石方工程	4294.59	0.44	58.80	0.00	20.69	12.53	8.02	/
1.2	地基处理与边坡支护工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.3	桩基工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.4	砌筑工程	723688.72	73.31	22.48	69.14	0.51	4.80	3.06	/
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程	4978037.30	504.27	11.80	83.45	0.63	2.52	1.60	/
1.6	金属结构工程	60763.08	6.16	38.16	51.36	3.32	4.31	2.85	/
1.7	门窗工程	1576516.16	159.70	6.96	91.98	0.01	0.62	0.42	/
1.8	屋面及防水工程	381056.81	38.60	16.71	77.13	0.62	3.38	2.15	/
1.9	保温、隔热、防腐工程	570638.47	57.81	40.10	44.65	1.24	8.56	5.45	/
1.10	楼地面装饰工程	1050754.18	106.44	24.93	70.33	0.71	2.41	1.63	/
1.11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1323531.71	134.07	45.49	46.10	1.59	4.06	2.77	/
1.12	天棚工程	176111.36	17.84	24.95	68.91	1.75	2.62	1.75	/
1.13	油漆、涂料、裱糊工程	1770762.52	179.38	51.34	40.78	0.19	4.58	3.12	/
1.14	其他装饰工程	355797.84	36.04	19.04	71.34	3.94	3.46	2.22	/
1.15	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2	安装(编号:03)	2475445.95	250.76	/	/	/	/	/	/

表2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价 (元/m <sup>2</sup> )	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
2.1	机械设备安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.2	电气设备安装工程	1519699.36	153.94	25.50	68.27	0.57	3.24	2.41	/
2.3	建筑智能化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.4	自动化控制仪表安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5	通风空调工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	工业管道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	消防工程	349775.31	35.43	35.54	55.44	1.03	4.57	3.42	/
2.8	给排水、采暖、燃气工程	605971.28	61.38	33.58	58.60	0.20	4.39	3.23	/
2.9	刷油、防腐、绝热工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.10	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3	市政(编号:04)	/	/	/	/	/	/	/	/
3.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.2	道路工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.3	桥涵工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.4	隧道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.5	管网工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.6	生活垃圾处理工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.7	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4	园林(编号:05)	/	/	/	/	/	/	/	/
4.1	绿化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4.2	园路、园桥工程	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>二</b>	<b>措施项目费</b>	4511214.00	456.98	/	/	/	/	/	/
1	组织措施费	238263.78	24.14	/	/	/	/	/	/
1.1	二次搬运费	/	/	/	/	/	/	/	/
1.2	安全文明施工费	283235.06	28.69	/	/	/	/	/	/
2	技术措施费	/	/	/	/	/	/	/	/
2.1	脚手架工程	1013255.41	102.64	42.99	37.19	4.80	9.18	5.84	/
2.2	混凝土模板及支架(撑)	2186702.52	221.51	42.63	41.00	0.03	10.01	6.33	/
2.3	垂直运输	759097.09	76.90	44.11	0.00	41.96	8.48	5.45	/
2.4	大型机械设备进场及安拆	30660.14	3.11	25.52	21.55	44.01	5.45	3.47	/
2.5	施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	专业措施项目	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	混凝土模板及支架(撑)	/	/	/	/	/	/	/	/
2.8	大型机械设备进场及安拆	/	/	/	/	/	/	/	/
2.9	大施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
2.1	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>三</b>	<b>其他项目费</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>四</b>	<b>规费</b>	723725.62	73.31	/	/	/	/	/	/
<b>五</b>	<b>税金</b>	1861410.45	188.56	/	/	/	/	/	/
<b>六</b>	<b>合计</b>	22543748.7	2283.66	/	/	/	/	/	/

表3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
<b>一</b>	<b>土(石)方工程</b>		430.32	0.04	4294.59
1	土方开挖	m3	/	/	/
2	土(石)方回填	m3	430.32	0.04	4294.59
<b>二</b>	<b>桩与地基基础工程</b>		/	/	/
1	预制钢筋混凝土桩	m3	/	/	/
2	成孔灌注桩	m3	/	/	/
<b>三</b>	<b>砌筑工程</b>		1619.14	0.16	723688.72
1	砖基础	m3	7.07	0	3482.90
2	砖砌体	m3	1612.07	0.16	720205.82
<b>四</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>		3738.82	0.37	2115089.96
1	现浇混凝土垫层	m3	/	/	/
2	现浇混凝土基础	m3	/	/	/
3	现浇混凝土柱	m3	192.27	0.02	128384.85
4	现浇混凝土梁	m3	535.35	0.05	314626.56
5	现浇混凝土墙	m3	1421.02	0.14	864619.86
6	现浇混凝土板	m3	1152.40	0.12	669623.73
7	现浇混凝土栏板	m3	94.23	0.01	64809.42
8	现浇混凝土楼梯	m3	316.99	0.03	53929.11
9	现浇混凝土其他构件	m3	26.56	0.00	19096.43
10	预制混凝土板		/	/	/
11	预制混凝土楼梯		/	/	/
12	预制混凝土钢筋	T	/	/	/
13	桩基础钢筋		/	/	/
<b>五</b>	<b>金属结构工程</b>		2.00	0	19343.38
1	钢柱		/	/	/
2	钢梁		/	/	/
3	钢构件	T	2.00	0	19343.38
<b>六</b>	<b>屋面及防水工程</b>		4394.75	0.44	278647.87
1	屋面卷材防水	m2	127.1	0.01	7381.97
2	屋面涂膜防水	m2	/	/	/
3	屋面刚性防水	m2	594.46	0.06	115734.83
4	卷材防水	m2	530.4	0.05	32805.24
5	涂膜防水	m2	3142.787	0.32	122725.83
6	砂浆防水(潮)		/	/	/
<b>七</b>	<b>耐酸、隔热、保温防腐工程</b>		7645.21	0.77	570638.47
1	屋面保温隔热	m3	/	/	/
2	天棚保温隔热		/	/	/

表3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
3	墙面保温隔热	m <sup>2</sup>	7645.21	0.77	570638.47
<b>八</b>	<b>楼地面工程</b>		8567.14	0.87	862853.66
1	水泥砂浆楼地面	m <sup>2</sup>	92.26	0.01	3203.42
2	细石混凝土楼地面		/	/	/
3	自流坪楼地面		/	/	/
4	石材楼地面		/	/	/
5	块料楼地面	m <sup>2</sup>	8474.88	0.86	859650.24
6	橡塑面层楼地面		/	/	/
7	木地板面层楼地面		/	/	/
8	防静电、金属复合地板楼地面		/	/	/
9	水泥砂浆踢脚线		/	/	/
10	石材踢脚线	m <sup>2</sup>	129.54	0.01	13664.75
11	木质踢脚线		/	/	/
12	金属踢脚线		/	/	/
13	石材面层楼梯		/	/	/
14	块料面层楼梯	m <sup>2</sup>	316.99	0.03	60669.1
15	石材台阶面		/	/	/
16	扶手带栏杆、栏板	m	1492.68	0.15	355797.84
17	靠墙扶手		/	/	/
<b>九</b>	<b>墙柱面工程</b>		54425.47	5.52	1288351.97
1	墙面抹灰	m <sup>2</sup>	49339.34	5	780338.07
2	墙柱面钉贴网片		/	/	/
3	柱、梁面抹灰	m <sup>2</sup>	63.98	0.01	2348.07
4	墙面镶贴石材		/	/	/
5	墙面镶贴块料	m <sup>2</sup>	5022.15	0.51	505665.83
6	梁柱面镶贴块料		/	/	/
<b>十</b>	<b>天棚工程</b>		2891.37	0.3	123994.94
1	天棚抹灰	m <sup>2</sup>	2341.93	0.24	56880.84
2	天棚吊顶	m <sup>2</sup>	549.44	0.06	67114.1
<b>十一</b>	<b>门窗工程</b>				
1	木门	m <sup>2</sup>	811.32	0.08	287249.35
2	金属门	m <sup>2</sup>	2146.21	0.22	845160.45
3	金属卷帘门	樘	4	0	7327.04
4	厂库房大门;特种门		/	/	/
5	金属窗	m <sup>2</sup>	727.57	0.07	286999.81
<b>十二</b>	<b>措施项目</b>		56442.202	5.73	3224071.36
1	综合脚手架	m <sup>2</sup>	10221.93	1.04	947164.03

表3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
2	满堂脚手架		/	/	/
3	混凝土基础模板	m2	/	/	/
4	混凝土柱模板	m2	2344.71	0.24	106347.17
5	混凝土梁模板	m2	5726.04	0.58	284277.4
6	混凝土墙模板	m2	14270.7	1.45	762385.9
7	混凝土板模板	m2	41769.14	1.19	578441.62
8	混凝土栏板、翻檐模板	m2	442.29	0.04	29846.29
9	混凝土雨蓬、阳台模板	m2	678.05	0.07	47423.12
10	混凝土楼梯模板	m2	316.992	0.03	39100.66
11	混凝土其他构件模板	m2	450.42	0.05	19696.87
12	垂直运输	m2	10221.93	1.04	409388.3
<b>十三</b>	<b>垂直设备安装工程</b>				
1	电力电缆	m	7461.7	0.76	264372.63
2	控制电缆	m	84	0.01	2430.65
3	电气管配	m	34962.2	3.54	361116.7
4	电气配线	m	83682.2	8.48	415466.65
5	桥架	m	711	0.07	49681.1
6	配电箱	台	181	0.02	199612.84
<b>十四</b>	<b>消防工程</b>				
1	水喷淋钢管		/	/	/
2	消火栓钢管	m	216.2	0.02	25245.02
3	水喷淋(雾)喷头		/	/	/
4	消火栓	套	38	0	34418.92
5	点型探测器	个	270	0.03	42485.76
6	模块	个	172	0.02	52337.76
<b>十五</b>	<b>给排水;采暖;燃气工程</b>				
1	镀锌钢管(管道)		/	/	/
2	钢管(管道)	m	/	/	/
3	塑料管		/	/	/
4	塑料管(管道)	m	9410.56	0.95	337130.71
5	复合管(管道)	m	328.6	0.03	19844.93
6	螺纹阀门	个	166	0.02	9700.96
7	焊接法兰阀门	个	7	0	3442.93
8	泵		/	/	/
<b>十六</b>	<b>通风空调工程</b>				
1	碳钢通风管道		/	/	/

表4 工料机消耗量分析表

序号	名称	单位	工程量	单方用量
一	人工			
1	一类人工	综合工日	32896.03	3.33
2	二类人工	装饰综合工日	16647.07	1.69
3	三类人工		/	/
二	材料			
1	螺纹钢	KG	434826.52	44.05
2	圆钢	KG	6729.08	0.68
3	钢板	T	1.56	0
4	水泥	KG	53403.79	5.41
5	砌砖	千块	207.65	0.02
6	砌块	M3	904.95	0.09
7	黄沙	M3	7.28	0
8	碎(卵)石	M3	/	/
9	石灰	KG	/	/
10	泵送商品砼	M3	3581.3	0.36
11	非泵送商品砼		/	/
12	干混砂浆	KG	1963296.61	198.87
13	瓷砖	M2	14596.226	1.48
14	花岗岩		/	/
15	大理石		/	/
16	镀锌钢管	T	19.52	0
17	无缝钢管	M	5446.693	0.55
18	塑料管		/	/
19	塑料管材	M	38407.585	3.89
20	电线	M	72189.337	7.31
21	电缆	M	28878.617	2.93
22	桥架	M	711	0.07
三	机械			
1	机械用人工	机械人工	1691.11	0.17
2	机械用汽油	kg	1463.18	0.15
3	机械用柴油	kg	3981.38	0.4
4	机械用电	KW-h	114953.167	11.64

仅供建设各方主体参考，未经允许，请勿转载。

上报单位：宜春市政府住房保障中心

填报单位：宜春市宜阳工程技术咨询有限公司

填报时间：2023年5月


## 《装配式预应力张弦梁钢支撑》技术简介

### 一、工艺介绍


装配式预应力张弦梁钢支撑作为基坑工程的一种支撑形式，系采用标准化构件形成的装配式钢支撑结构系统。该支撑系统可通过预应力的施加控制围护结构的变形，而且采用大跨度预应力张弦梁可在支撑杆件间形成较大施工空间，具有绿色环保、节能降耗和施工迅速的特点。目前，已经纳入《江西省建筑与市政地基与基础技术标准 DBJ/T 36-061-2021》、《装配式预应力张弦梁钢支撑技术规程 CECS》、《基坑工程绿色技术规范》中。

### 二、案例分析

抚州市立医院改扩建工程项目位于抚州市赣东大道 421 号，本基坑支护设计基坑总面积约为 14340m<sup>2</sup>，总延长米为 467m，开挖深度 12.70m。在与“传统混凝土支撑”比较后，“装配式预应力张弦梁钢支撑”在经济、工期、作业面、环保等方面均有较大优势，最后确定采用“装配式预应力张弦梁钢支撑+高压旋喷桩+钻孔灌注桩”；



混凝土支撑平面



张弦梁钢支撑平面

	混凝土支撑	张弦梁钢内撑	方案对比
建筑垃圾	2184 方	89 方	减少建筑垃圾 85%
立柱数量	58 根	49 根	立柱减少 18%
安装工期	30 天	3 天	安装工期加快 90%
拆除工期	30 天	7 天	拆除工期加快 77%
无支撑开挖面积	6013m <sup>2</sup>	7261m <sup>2</sup>	开挖面积是混凝土方案的 120%
<b>成本分析</b>	<b>混凝土支撑</b>	<b>张弦梁钢支撑</b>	
内支撑造价	2184 方*0.2 万	600 吨*0.65 万/吨	
立柱造价	58 根*2.5 万	49 根*2 万	
<b>小计</b>	<b>582 万</b>	<b>488 万</b>	<b>节约造价 19%</b>

### 三、单价分析

费用类别	单位	参考信息价(元)	备注
租赁费	T	2700	含制作、保养、损耗；租赁时间按六个月考虑
场外预拼装	T	800	含人工、材料、机械、场地费等
场外拆除	T	500	含人工、材料、机械、场地费等
现场吊装	T	800	含人工、材料、机械、措施费等
现场拆除	T	600	含人工、材料、机械、措施费等
预应力施加	T	500	含人工、材料、机械及多次施压
无线监测系统	T	200	含钢支撑无线应力监测
运输	T	400	含吊车及物流费用
<b>合计</b>	<b>T</b>	<b>6500</b>	<b>含 9%增值税</b>

注明：1、工期超过 6 个月，按 10 元/(T·天) 计取；2、填报单位：江西省昌水建设工程有限公司

## 长螺旋扩底压灌桩技术特点及参考造价指数

### 一、技术特点

长螺旋扩底压灌混凝土桩是一种采用臂式钻扩张钻头扩底成孔,通过设置在长螺旋钻杆内的导管压灌混凝土,再与持力层原土搅拌,复合形成的桩底扩大头的新型混凝土灌注桩。该桩不仅具备长螺旋嵌岩压灌混凝土桩技术的优势,还具备提高桩端抗压承载力、单桩抗拔承载力、极大地缩短桩长,减少建材用量等技术优点。通过自行研发的臂式钻头、自动泵送混凝土机具、桩端扩大头自动化监控设备和钻孔、扩底、混凝土灌注一体化施工工艺技术,实现了机械化施工、质量稳定、高效节能、绿色环保的技术特点。

长螺旋扩底压灌混凝土桩的施工效率高,工艺成熟,质量可靠,减少普通灌注桩排出的渣土量,还实现了无泥浆排放,噪声低、振动小和不扰民,节约了建筑材料资源,相应降低碳排放量。

### 二、长螺旋扩底压灌桩参考造价指数

序号	材料名称	规格及型号	单位	含税信息参考价(元)	增值税税率
1	长螺旋扩底桩综合单价 (含人、材(不含钢筋)、机、税、费)	桩径0.6m(0.9m) (水下混凝土C35)	m <sup>3</sup>	1432	9%
2	长螺旋扩底桩综合单价 (含人、材(不含钢筋)、机、税、费)	桩径0.7m(1.05m) (水下混凝土C35)	m <sup>3</sup>	1309	9%
3	长螺旋扩底桩综合单价 (含人、材(不含钢筋)、机、税、费)	桩径0.8m(1.2m) (水下混凝土C35)	m <sup>3</sup>	1205	9%
4	长螺旋扩底桩综合单价 (含人、材(不含钢筋)、机、税、费)	桩径0.9m(1.35m) (水下混凝土C35)	m <sup>3</sup>	1101	9%

注 明:1、表中包括成孔和混凝土灌注,不包括钢筋笼制安,商品混凝土采用了2021年12月省造价信息南昌地区的C30普通碎石碎价格,表中括号内的尺寸为扩大头的直径长螺旋。

2、填报单位:江西中恒地下空间科技有限公司