

江西省造价信息

内部资料 免费交流

部分信息协助提供单位:

南昌市住房和城乡建设综合服务中心 (0791-83839421)

九江市建设项目服务中心 (0792-8983273)

上饶市住房保障中心 (0793-8075522)

抚州市城镇发展服务中心 (0794-8281701)

宜春市政府住房保障中心 (0795-3220757)

吉安市城镇发展服务中心 (0796-8320368)

赣州市工程质量管理服务中心 (0797-8287736)

景德镇市城镇发展服务中心 (0798-8538955)

萍乡市城镇发展服务中心 (0799-6333214)

新余市城镇发展服务中心 (0790-6441722)

鹰潭市城镇发展服务中心 (0701-6285686)

地 址: 江西省南昌市省府大院北一路 16 号/江西省城镇
发展服务中心工程服务处

网 址: zjt.jiangxi.gov.cn

电 话: 0791-88315121

发布日期: 2023 年 9 月 5 日

检索提示: 同时按住Ctrl+F键, 可快速查找有关材料信息

江西省建设工程材料信息参考价

编制说明

江西省建设工程材料信息参考价是由江西省城镇发展服务中心统一组织采集、统一集中定期发布的行业计价服务性参考信息,本刊所发布的信息参考价材料名称、品种、规格主要为省内各地工程建设项目中主要、重大和常用部分材料内容,公布的工程材料信息参考价均由各设区市、县(市)相关造价管理机构按程序逐月采集、分析、测算、审核并汇总上报形成的,所公布的价格只反映了本地同期市场材料价格的平均水平,其解释权归属于价格形成地的造价管理机构。

建设工程材料信息参考价包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购保管费及税金,其反映的是材料价格采集发布地市场价格的平均水平,仅供参考使用。工程建设的当事人在采用本刊所发布的信息参考价进行实际工程计价时,还要综合工程项目的特点、周边市场材料价格行情、品牌档次等因素,采取市场询价、竞争定价的方式如实确定所使用材料的计价价格,防止和减少实际使用价格同市场价格之间出现的偏差,充分体现市场决定工程造价。

本刊所发布的信息价格材料目录和品种均为省内工程建设项目中主要、重大和常用部分材料,由于工程建设过程中使用的材料种类繁多、量大面广,行业新材料不断涌现,在此不可能全部刊登。实际工程计价过程中所使用的缺项和特种材料价格应由当事人自主协商并采用市场共同询价的方式来产生和确定。

建设工程材料费用是工程造价的重要组成部分,材料价格的涨跌将直接引起工程造价的波动,影响工程项目的投资效益和工程建设各方当事人的经济利益。因此,工程建设的承发包双方当事人在确定工程施工合同材料计价条款时,应增强工程承包计价风险意识,依据国家建设工程计价规范和省住房和城乡建设厅《关于防范和化解建筑材料价格波动风险的指导意见》赣建字〔2022〕5号文件等规定,对建设周期内材料价格的涨跌风险范围及处理办法进行事前约定,以确保当事人的合法权益。

为确保建设工程材料信息价格发布的时效性,方便行业相关当事人及时掌握和运用市场工程材料价格信息,江西省城镇发展服务中心每月初将及时在江西省住房和城乡建设厅官网统一发布当月最新《全省各设区市建设工程常用材料价格信息》及每季度的人工、机械(台班)设备价格信息。**官方唯一查询、下载途径:**登录江西省住房和城乡建设厅网站(网址:zjt.jiangxi.gov.cn)---专题专栏(首页上方)---点击“工程造价”即可免费查询并下载当月全省各设区市建设工程常用材料价格信息和每季度的人工、机械(台班)设备价格信息。

《江西省造价信息》编制人员（信息员）名单

采编单位	采编人员
南昌市	刘华 刘波 徐璋 刘雅慧
九江市	周莉 陈海明 涂佳 吴哲 陈庆普 叶美林 黄偲 沈辅平 饶祺 杨细学 何小燕 吴述敏 范洵海 谭勇
上饶市	祝建军 王欣 丁涛 毛斌 李明生 叶爱民 李清 王建荣 程威 程青扬 王云帆 刘党国 江宁
抚州市	吴杰 华敏 淦聪 李芳 伍桂华 张向阳 杨诗玥 冯利宝 李志鹏 刘勇 刘文娟 周飞涛 傅谦 候卫华 江燕
宜春市	龙峰松 熊霞 施艳 廖雪成 易煜 张丽娥 宋盼娣 王林财 唐佳乐 陈爱龙 丁增光 刘卫华 张浩 熊伟 陈竞雄 夏爱勇 周满根 赵广兵
吉安市	罗向蔚 傅皞 刘志坚 陈喻华
赣州市	钟效琼 蔡菁菁 刘曦 易卫军 蔡官圆 熊伟 李正宇 钟倩
景德镇市	吴强 程勇 金昊琦 余小敏 方玲 董璐 张针 吴利平 金强 陈军 涂聪 吴发良 付景华 熊进明 曹永诚 韩巍 孙小毛
萍乡市	刘宁 黄鹏程 马慧 何富贵 肖建荣 段志锋 张丽群 杨启豪 周开林 段四云 李德安 朱玉怀 刘环志 颜龙 张俊 彭群
新余市	甘小勇 黄小海 温碧情 刘拾根 周少明 黄之东
鹰潭市	冯魁 徐明

目 录

2023 年第 8 期 总第 266 期

价格信息

2023 年 8 月全省各设区市建设工程常用材料价格信息汇总表	1 -
2023 年 8 月南昌市工程常用地方材料信息参考价	20 -
2023 年 8 月九江市补充部分地材信息参考价	45 -
2023 年 8 月九江市各县（市、山）工程常用材料价格汇总表	49 -
2023 年 8 月上饶市补充部分地材信息参考价	53 -
2023 年 8 月上饶市各县（区）工程常用材料价格汇总表	56 -
2023 年 8 月抚州市补充部分地材信息参考价	59 -
2023 年 8 月抚州市各县（区）工程常用材料价格汇总表	60 -
2023 年 8 月宜春市补充部分地材信息参考价	64 -
2023 年 8 月宜春市各县（市）工程常用材料价格汇总表	65 -
2023 年 8 月吉安市补充部分地材信息参考价	68 -
2023 年 8 月吉安市各县（区）工程常用材料价格汇总表	71 -
2023 年 8 月赣州市补充部分地材信息参考价	74 -
2023 年 8 月赣州市宁都县工程材料信息参考价	81 -
2023 年 8 月赣州市中心城区园林苗木信息参考价	86 -
2023 年 8 月景德镇市补充部分地材信息参考价	89 -
2023 年 8 月景德镇乐平市工程常用材料信息参考价	93 -
2023 年 8 月萍乡市补充部分地材信息参考价	96 -
2023 年 8 月萍乡市各县（区）工程常用材料价格汇总表	97 -
2023 年 8 月新余市补充部分地材信息参考价	98 -
2023 年 8 月鹰潭市补充部分地材信息参考价	102 -

价格信息

2023年8月南昌市某利玛窦信徒楼项目工程造价(指标)分析.....	- 109 -
2023年8月九江市修水县某标准厂房1#综合楼工程造价(指标)分析-	115 -
2023年8月九江市永修县某中学综合楼工程造价(指标)分析.....	- 121 -
2023年8月抚州市某厂房项目工程造价(指标)分析.....	- 129 -
2023年8月宜春市某农贸市场建设项目工程造价(指标)分析.....	- 135 -
2023年8月宜春市某棚户区分改造二期工程造价(指标)分析.....	- 141 -
2023年8月宜春市某中学新建教学楼建设项目工程造价(指标)分析-	147 -
2023年8月宜春市某中学新建教学楼建设项目工程造价(指标)分析-	153 -
南昌市某流量经济产业园项目装配式预应力.....	- 159 -
张弦梁钢支撑技术简介.....	- 159 -
长螺旋扩底压灌桩技术特点及参考造价指数.....	- 160 -

全省各设区市价格信息

2023年8月全省各设区市建设工程常用材料价格信息汇总表

信息参考价 单位：元

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
一、阀门类															
1	闸阀	Z15T-10Dg15	只	16.52	16.54	16.30	/	18.33	23.58	/	17.25	/	/	/	13%
2	闸阀	Z15T-10Dg20	只	19	20.14	18.30	/	21.79	29.47	/	22.18	/	/	/	13%
3	闸阀	Z15T-10Dg25	只	28.29	26.52	23.60	/	30.47	35.36	/	28.29	/	/	/	13%
4	闸阀	Z15T-10Dg32	只	46.63	43.24	39	/	47.74	53.04	/	46.63	/	/	/	13%
5	闸阀	Z15T-10Dg40	只	60.41	57.25	48.30	/	60.79	70.73	/	60.41	/	/	/	13%
6	闸阀	Z15T-10Dg50	只	71.80	68.21	61.30	/	78.80	88.41	/	71.80	/	/	/	13%
7	闸阀	Z45T-10Dg50	只	174.19	175.32	173.10	/	195.80	247.54	/	199.53	/	/	/	13%
8	闸阀	Z45T-10Dg65	只	217.57	225.47	211.60	/	242.20	294.69	/	249.22	/	/	/	13%
9	闸阀	Z45T-10Dg80	只	251.28	254.32	252	/	286.58	341.84	/	287.83	/	/	/	13%
10	法兰闸阀	Z41T-10Dg50	只	176.82	170.41	154.30	/	187.10	153.75	/	186.23	/	/	/	13%
11	法兰闸阀	Z41T-10Dg65	只	193.49	198.42	183	/	209.20	184.50	/	207.31	/	/	/	13%
12	法兰闸阀	Z41T-10Dg80	只	213.61	219.54	213.60	/	238	215.25	/	232.18	/	/	/	13%
13	法兰闸阀	Z41T-10Dg100	只	263.73	240.15	248.30	/	269.60	246	/	263.73	/	/	/	13%
14	球阀	Q11F-16Dg15	只	13.81	12.55	15.90	/	13.96	12.81	/	13.81	/	/	/	13%
15	球阀	Q11F-16Dg20	只	20.01	18.42	22.50	/	21.02	19.48	/	20.01	/	/	/	13%
16	球阀	Q11F-16Dg25	只	29.12	27.43	35.31	/	31.20	27.68	/	29.12	/	/	/	13%
17	球阀	Q11F-16Dg32	只	49.40	47.56	58.70	/	50.26	46.13	/	49.40	/	/	/	13%
18	球阀	Q11F-16Dg40	只	72.90	68.54	83.90	/	74.40	66.63	/	72.90	/	/	/	13%
19	球阀	Q11F-16Dg50	只	120.07	112.32	130	/	121.41	107.63	/	120.07	/	/	/	13%
20	铜杆闸阀	Z15T-10Dg20	只	17.34	16.48	22.50	/	25.50	/	/	17.34	/	/	/	13%
21	铜杆闸阀	Z15T-10Dg25	只	20.38	18.34	29	/	39	/	/	20.38	/	/	/	13%
22	铜杆闸阀	Z15T-10Dg40	只	37.90	35.15	64.50	/	67.50	/	/	37.90	/	/	/	13%
23	铜杆闸阀	Z15T-10Dg50	只	54.31	50.24	81.50	/	/	/	/	54.31	/	/	/	13%
24	铜杆闸阀	Z-45T-W10Dg80	只	290.37	278.79	/	/	362.50	237.80	/	290.37	/	/	/	13%
25	铜杆闸阀	Z-45T-W10Dg100	只	382.45	375.34	/	/	/	283.93	/	382.45	/	/	/	13%
26	铜浮球阀	DG15	个	33.76	31.56	30	/	33.19	27.68	/	33.76	/	/	/	13%

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
27	铜浮球阀	DG20	个	49.36	47.32	35	/	51	43.05	/	49.36	/	/	/	13%
28	铜浮球阀	DG25	个	82.06	78.57	80	/	82.54	58.43	/	82.06	/	/	/	13%
29	铜浮球阀	DG32	个	101.12	94.56	95	/	105	73.80	/	101.12	/	/	/	13%
30	铜浮球阀	DG40	个	171.15	184.75	140	/	196.51	104.55	/	196.04	/	/	/	13%
31	铜浮球阀	DG50	个	206.71	216.57	160	/	256.25	135.30	/	236.78	/	/	/	13%
32	铜浮球阀	DG70	个	329.25	354.25	/	/	384	166.05	/	377.14	/	/	/	13%
33	铜浮球阀	DG80	个	400.52	414.23	/	/	449.75	207.05	/	445.03	/	/	/	13%
34	塑料密封 A 型截止阀	J11F-16T15	只	/	12.54	18.50	/	18.29	16.40	/	15.94	/	/	/	13%
35	塑料密封 A 型截止阀	J11F-16T20	只	/	17.32	25	/	23	28.70	/	20.84	/	/	/	13%
36	塑料密封 A 型截止阀	J11F-16T25	只	/	28.04	36	/	35	41	/	31.91	/	/	/	13%
37	塑料密封 A 型截止阀	J11F-16T32	只	/	54.32	55	/	59.75	65.60	/	58.98	/	/	/	13%
38	塑料密封 A 型截止阀	J11F-16T40	只	/	74.39	77.50	/	85.63	79.95	/	83.51	/	/	/	13%
39	塑料密封 A 型截止阀	J11F-16T50	只	/	129.56	115	/	142.44	104.55	/	141.75	/	/	/	13%
40	PVC 给水球阀	DN20	只	/	7.07	4	/	8.03	14.35	/	7.63	/	/	/	13%
41	PVC 给水球阀	DN25	只	/	10.55	6.25	/	11.78	22.55	/	11.11	/	/	/	13%
42	PVC 给水球阀	DN32	只	/	16.87	7.50	/	19.25	30.75	/	18.99	/	/	/	13%
43	PVC 给水球阀	DN50	只	/	33.25	16	/	36.73	38.95	/	35.93	/	/	/	13%
44	PVC 给水球阀	DN63	只	/	50.05	24.50	/	54.25	55.35	/	52.94	/	/	/	13%
45	PVC 给水球阀	DN90	只	/	265.74	67.50	/	274	96.35	/	272.58	/	/	/	13%
46	PVC 给水球阀	DN110	只	/	331.18	101	/	356.85	110.70	/	354.54	/	/	/	13%
二、卫生洁具类															
1	铁壳铜芯水咀	Dg15	只	8.20	8.20	/	/	8.30	8.20	/	8.20	/	/	/	13%
2	铁壳铜芯水咀	Dg20	只	9.80	9.80	/	/	10.64	12.30	/	9.80	/	/	/	13%
3	铁壳铜芯水咀	Dg25	只	11.50	11.50	/	/	13.02	14.35	/	11.50	/	/	/	13%
4	全铜水咀	Dg15	只	15	15	/	/	17.60	15.38	/	15	/	/	/	13%
5	全铜水咀	Dg20	只	25	25	/	/	26.50	20.50	/	25	/	/	/	13%
6	洗脸盆	/	只	82	55	/	/	85	/	/	82	/	/	/	13%
7	洗涤盆	/	只	68	40	/	/	78.25	/	/	68	/	/	/	13%
8	有挡便器	/	只	55	/	/	/	66.25	172.20	/	55	/	/	/	13%
9	无挡便器	/	只	45	/	/	/	58.25	147.60	/	45	/	/	/	13%

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
10	挂式小便器	/	只	75	85	/	/	78.33	139.40	/	75	/	/	/	13%
11	立式小便器	/	只	280	145	/	/	283.33	143.50	/	280	/	/	/	13%
12	高水箱坐便器	/	只	475	/	/	/	493.75	326.98	/	475	/	/	/	13%
13	低水箱坐便器	/	只	423	/	/	/	422.50	408.98	/	423	/	/	/	13%
14	铸铁陶瓷浴缸	1200 毫米	只	/	/	/	/	294.50	/	/	295	/	/	/	13%
15	铸铁陶瓷浴缸	1400 毫米	只	/	/	/	/	315	/	/	315	/	/	/	13%
16	铸铁陶瓷浴缸	1680 毫米	只	/	/	/	/	364.50	/	/	365	/	/	/	13%
17	延时自闭冲洗阀	DN25	只	75	/	/	/	86.60	/	/	85	/	/	/	13%
三、水表															
1	翼轮湿式水表	LXS-15	块	52	/	/	/	51.13	/	/	52	/	/	/	13%
2	翼轮湿式水表	LXS-20	块	65	/	/	/	65.25	/	/	65	/	/	/	13%
3	翼轮湿式水表	LXS-25	块	94.58	/	/	/	97.15	/	/	97.50	/	/	/	13%
4	翼轮湿式水表	LXS-32	块	147.44	/	/	/	164.25	/	/	169	/	/	/	13%
5	翼轮湿式水表	LXS-40	块	183.33	/	/	/	213.25	/	/	210	/	/	/	13%
6	翼轮湿式水表	LXS-50	块	232.80	/	/	/	265.18	/	/	266.20	/	/	/	13%
7	翼轮湿式水表	LXS-70	块	292.60	/	/	/	293.75	/	/	292.60	/	/	/	13%
8	翼轮湿式水表	LXS-80	块	368	/	/	/	374.25	/	/	368	/	/	/	13%
9	翼轮湿式水表	LXS-100	块	402.50	/	/	/	403.43	/	/	402.50	/	/	/	13%
10	水平螺翼式冷水表	LXL-100	块	402.50	/	/	/	402.57	/	/	402.50	/	/	/	13%
11	水平螺翼式冷水表	LXL-150	块	575	/	/	/	579	/	/	575	/	/	/	13%
12	水平螺翼式冷水表	LXL-200	块	805	/	/	/	816.67	/	/	805	/	/	/	13%
四、消防器材类															
1	单栓室内消火栓箱	800×650×240	套	400	/	/	/	403.75	468	/	400	/	/	/	13%
2	双栓室内消火栓箱	1000×700×240	套	789	/	/	/	786	695	/	789	/	/	/	13%
3	双栓室内消火栓箱	1600×700×240	套	1290	/	/	/	1292.75	810	/	1290	/	/	/	13%
4	消防水泵接合器	SQD-DN100	套	575	/	/	/	673.75	406	/	673.50	/	/	/	13%
5	室外地上式消火栓	SS100-65-1.0	套	802	/	/	/	837.50	620	/	845	/	/	/	13%
6	水流指示器	DN65	个	105	/	/	/	278.20	/	/	280	/	/	/	13%
7	水流指示器	DN80	个	110	/	/	/	319.20	/	/	320	/	/	/	13%
8	水流指示器	DN100	个	115	/	/	/	350.60	/	/	350	/	/	/	13%

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
9	水流指示器	DN150	个	125	/	/	/	383.40	/	/	380	/	/	/	13%
10	水流指示器	DN200	个	168	/	/	/	579.80	/	/	580	/	/	/	13%
11	洒水喷头	/	只	12.19	/	/	/	17	11.28	/	16	/	/	/	13%
12	点型光电感烟探测器	/	套	60.62	/	/	/	83.25	63.30	/	82	/	/	/	13%
13	点型感温火灾探测器	/	套	60.62	/	/	/	83.53	65.40	/	82	/	/	/	13%
14	手动报警按钮	/	套	57.66	/	/	/	77.50	66.40	/	78	/	/	/	13%
15	消火栓按钮	/	套	72.45	/	/	/	96.93	74.10	/	98	/	/	/	13%
16	声光报警器	/	只	96.10	/	/	/	128	84.70	/	130	/	/	/	13%
17	广播模块	/	套	76.88	/	/	/	103.68	74	/	104	/	/	/	13%
18	输入模块	/	套	62.10	/	/	/	83.25	65	/	84	/	/	/	13%
19	输入输出模块	/	套	81.32	/	/	/	110.03	/	/	110	/	/	/	13%
20	双输入输出模块	/	套	118.28	/	/	/	159.50	/	/	160	/	/	/	13%
21	切换模块	/	套	73.93	/	/	/	99	75	/	100	/	/	/	13%
22	总线隔离器	/	套	48.79	/	/	/	67	44.80	/	66	/	/	/	13%
23	急启急停按钮	/	只	121.98	/	/	/	165	116	/	165	/	/	/	13%
24	放气指示灯	/	只	112.37	/	/	/	152.33	126	/	152	/	/	/	13%
25	喷洒模块	/	套	125.68	/	/	/	170	89	/	170	/	/	/	13%
五、照明配件															
1	瓷插保险	RC1-10A	个	2.15	2.15	/	/	2.08	/	/	2.15	/	/	/	13%
2	瓷插保险	RC1-15A	个	3.65	3.65	/	/	3.38	/	/	3.65	/	/	/	13%
3	瓷插保险	RC1-30A	个	4.85	4.85	/	/	4.95	/	/	4.85	/	/	/	13%
4	瓷插保险	RC1-60A	个	6.70	6.70	/	/	6.57	/	/	6.70	/	/	/	13%
5	瓷插保险	RC1-100A	个	12.90	12.90	/	/	12.97	/	/	12.90	/	/	/	13%
6	瓷插保险	RC1-200A	个	21	21	/	/	20.67	/	/	21	/	/	/	13%
7	日光灯管	220V20W	根	5	5	/	/	5.80	/	/	5	/	/	/	13%
8	日光灯管	220V30W	根	5	5	/	/	6.45	9.23	/	5	/	/	/	13%
9	日光灯管	220V40W	根	5	5	/	/	7.05	10.25	/	5	/	/	/	13%
10	IED 灯管	9w	根	10.50	10.50	/	/	11.88	10.25	/	10.50	/	/	/	13%
11	IED 灯管	18w	根	11.50	11.50	/	/	13.38	13.33	/	11.50	/	/	/	13%
12	铁质接线盒	86 型	只	1.26	1.26	/	/	1.50	/	/	1.26	/	/	/	13%

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
13	蝴蝶瓷瓶	1#	只	1.70	1.70	/	/	/	/	/	1.70	/	/	/	13%
14	蝴蝶瓷瓶	2#	只	1.20	1.20	/	/	/	/	/	1.20	/	/	/	13%
15	蝴蝶瓷瓶	3#	只	0.99	0.99	/	/	/	/	/	0.99	/	/	/	13%
16	蝴蝶瓷瓶	4#	只	0.77	0.77	/	/	/	/	/	0.77	/	/	/	13%
17	镀锌横担	5×50×1.5	根	27	37	/	/	/	/	/	37	/	/	/	13%
18	镀锌横担	6×60×1.5	根	43.78	60	/	/	/	/	/	60	/	/	/	13%
19	氧化锌硅胶避雷器	/	组	320	/	/	/	/	/	/	320	/	/	/	13%
20	跌落式保险	100A10KV	/	360	/	/	/	/	/	/	360	/	/	/	13%
21	跌落式保险	200A10KV	/	410	/	/	/	/	/	/	410	/	/	/	13%
22	隔离开关	200A	/	285	/	/	/	297.50	287	/	300	/	/	/	13%
23	隔离开关	400A	/	370	/	/	/	371	420.25	/	370	/	/	/	13%
24	小型断路器	1P16A	只	8	9	8.30	/	13.40	/	/	12	/	/	/	13%
25	小型断路器	1P20A	只	8	10	8.30	/	13.60	/	/	12	/	/	/	13%
26	小型断路器	1P25A	只	8	10	8.30	/	14.60	/	/	12	/	/	/	13%
27	小型断路器	1P32A	只	8	13	8.30	/	15.60	/	/	12	/	/	/	13%
28	小型断路器	1P63A	只	10	17.50	9.90	/	21.60	/	/	20	/	/	/	13%
29	漏电保护器	110CFN	只	52	45	/	/	51.20	/	/	52	/	/	/	13%
30	漏电保护器	116CFN	只	52	48	/	/	51.20	/	/	52	/	/	/	13%
31	漏电保护器	120CFN	只	52	50	/	/	51.20	/	/	52	/	/	/	13%
32	塑壳断路器	3P20A	只	207.75	/	/	/	255	/	/	280	/	/	/	13%
33	塑壳断路器	3P50A	只	207.75	/	/	/	259	/	/	280	/	/	/	13%
34	塑壳断路器	3P63A	只	207.75	/	/	/	263	/	/	280	/	/	/	13%
35	塑壳断路器	3P100A	只	216.78	/	/	/	282.50	/	/	280	/	/	/	13%
36	工程信息箱	MTB-11	套	113.81	/	/	/	160.50	/	/	163	/	/	/	13%
六、开关插座系列															
1	带荧光单开大板开关	/	只	12	10	12.40	/	12.40	11.28	/	12	/	/	/	13%
2	带荧光单开双极大板开关	/	只	14	13	13.40	/	14.20	13.33	/	14	/	/	/	13%
3	带荧光双开双极大板开关	/	只	20	21	20.15	/	23.60	18.45	/	24	/	/	/	13%
4	带荧光三开双极大板开关	/	只	24	23	25.30	/	28.60	22.55	/	30	/	/	/	13%
5	带安全门三极 16A 插座	/	只	27.20	22	20	/	26.30	14.35	/	27.20	/	/	/	13%

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
6	带安全门二极三极插座	/	只	17.60	15	14.90	/	16.90	9.02	/	17.60	/	/	/	13%
7	二线制延时开关	/	只	40	40	/	/	55.75	88.15	/	52.50	/	/	/	13%
8	一位开关	10A	只	7	6.50	/	/	7.80	7.69	/	7	/	/	/	13%
9	二位开关	10A	只	10	8.80	/	/	10.80	10.25	/	10	/	/	/	13%
10	三位开关	10A	只	13	11.50	/	/	14.20	12.81	/	13	/	/	/	13%
11	四位开关	10A	只	16	15	/	/	17.90	16.40	/	16	/	/	/	13%
12	单相插座	10A	只	8.20	8	/	/	9.64	8.20	/	8.20	/	/	/	13%
13	单相插座	16A	只	13	12	/	/	15	10.25	/	13	/	/	/	13%
14	单相插座	20A	只	15	16	/	/	17.25	18.45	/	15	/	/	/	13%
15	二、三孔插座	10A	只	9	10	/	/	10.20	10.25	/	9	/	/	/	13%
16	二、三孔插座	16A	只	13	14	/	/	14.60	15.38	/	13	/	/	/	13%
17	空调插座	20A	只	16	16	/	/	20.40	25.63	/	16	/	/	/	13%
七、灯具系列															
1	318 电子格栅灯盘	/	只	120	/	/	/	119.67	79.95	/	120	/	/	/	13%
2	T5 一体化 ^{21w} 电子支架	HYZ21-T5RR	只	16	14	19.30	/	19.25	18.45	/	16	/	/	/	13%
3	T5 一体化 ^{28w} 电子支架	HYZ28-T5RR	只	18	15.50	19.90	/	19.50	25.63	/	18	/	/	/	13%
4	4 寸直螺筒灯	HYTD140	只	13	12	17.70	/	16	18.45	/	13	/	/	/	13%
5	5 寸直螺筒灯	HYTD150	只	16	15	31.10	/	17.80	25.63	/	16	/	/	/	13%
八、电管类															
1	KBG 管	Φ16X1.3mm	m	3.18	3.68	/	/	4.90	4.20	/	3.99	/	/	/	13%
2	KBG 管	Φ20X1.3mm	m	4.11	4.37	3.30	/	5.80	4.61	/	4.79	/	/	/	13%
3	KBG 管	Φ25X1.3mm	m	5.57	6.25	5.70	/	7.78	6.46	/	6.79	/	/	/	13%
4	KBG 管	Φ32X1.3mm	m	7.39	8.48	7.60	/	10.31	8.41	/	9.25	/	/	/	13%
5	KBG 管	Φ40X1.3mm	m	9.06	10.44	9.50	/	12.70	10.76	/	11.23	/	/	/	13%
6	KBG 管	Φ50X1.3mm	m	11.48	12.75	11.70	/	15.38	13.53	/	13.94	/	/	/	13%
7	PVC-U 电工套管重型	DG16	m	2.05	2.14	1.70	/	2.90	2.05	/	2.55	/	/	/	13%
8	PVC-U 电工套管重型	DG20	m	2.79	3.04	2.20	/	4.10	2.56	/	3.47	/	/	/	13%
9	PVC-U 电工套管重型	DG25	m	3.51	3.78	/	/	5.08	3.08	/	4.37	/	/	/	13%
10	PVC-U 电工套管重型	DG32	m	5.57	6.14	/	/	7.39	3.69	/	6.93	/	/	/	13%
11	PVC-U 电工套管重型	DG40	m	6.91	7.54	/	/	9.44	5.13	/	8.59	/	/	/	13%

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
12	PVC-U 电工套管中型	DG16	m	1.50	1.68	1.30	/	2.50	1.54	/	1.93	/	/	/	13%
13	PVC-U 电工套管中型	DG20	m	1.96	2.32	1.50	/	3.10	2.05	/	2.56	/	/	/	13%
14	PVC-U 电工套管中型	DG25	m	3.10	3.31	2.20	/	4.60	2.56	/	3.86	/	/	/	13%
15	PVC-U 电工套管中型	DC32	m	4.73	5.15	4.40	/	6.37	3.08	/	5.88	/	/	/	13%
16	PVC-U 电工套管中型	DC40	m	6.54	7.20	5.30	/	8.82	4.10	/	8.14	/	/	/	13%
17	PVC-U 电工套管轻型	DC16	m	1.28	1.34	0.90	/	1.90	1.03	/	1.60	/	/	/	13%
18	PVC-U 电工套管轻型	DC20	m	1.80	1.91	1.30	/	2.55	1.54	/	2.26	/	/	/	13%
19	PVC-U 电工套管轻型	DC25	m	2.55	2.75	1.80	/	3.80	2.05	/	3.16	/	/	/	13%
九、金属材料															
1	冷轧扭钢筋	综合	t	4040	/	3980	/	/	/	/	/	/	4010	/	13%
2	冷拔低碳钢丝	Φ5 以内综合	t	4060	/	4000	3980	/	/	4138.47	/	/	4010	/	13%
3	冷轧带肋钢丝	Φ10 以内综合	t	4040	/	3990	3860	/	/	4049.87	/	/	4010	/	13%
4	光圆钢筋	HPB300Φ10 以内综合	t	4090	3994	/	/	4275	4094.88	4065.05	4241	4389	4050	4310	13%
5	光圆钢筋	HPB300Φ12-18	t	4320	/	4150	/	/	/	/	/	4340	4010	4070	13%
6	光圆钢筋	HPB300Φ20-25	t	/	/	4070	/	/	/	/	/	/	3960	4080	13%
7	螺纹钢	HRB400Φ10 以内综合	t	4190	4062	/	3915	4345	4217.88	4065.05	4313	4467	4010	4090	13%
8	螺纹钢	HRB400 以内Φ12-18	t	3980	3825	3910	3865	4125	3884.75	3896.86	4021	4130	4020	4070	13%
9	螺纹钢	HRB400 以内Φ20-25	t	3840	3817	3690	3805	4045	3854	3897.27	4023	4053	4020	4080	13%
10	螺纹钢	HRB400 以内Φ25 以上	t	4070	3893	3900	3798	4195	4007.75	4017.05	4000	4237	4020	4080	13%
11	螺纹钢 (抗震)	HRB400 以内Φ20E 以内综合	t	3860	3821	3830	3915	4135	3925.75	3995.14	4023	4133	3940	4160	13%
12	螺纹钢 (抗震)	HRB400 以内Φ20E 以外综合	t	3870	3855	3790	3855	4115	3905.25	3957.40	4000	4159	3940	4160	13%
13	角钢≤10#	综合	t	4280	4030	4160	3966	4205	4366.50	4684.25	4150	4200	4010	4270	13%
14	槽钢≤10#	综合	t	4360	4000	4200	3965	4205	4233.25	4663.75	4150	4200	4010	4480	13%
15	扁钢≤100mm	综合	t	4360	4000	4190	3965	4205	4294.75	4766.25	4150	4200	4010	4070	13%
16	方钢≤12mm	综合	t	/	4030	4190	3925	4205	4325.50	4766.25	4150	4200	4010	4060	13%
17	工字钢≤12#	综合	t	4310	4030	4190	3925	4205	4376.75	4766.25	4150	4200	4010	4250	13%
18	H 型钢	综合	t	/	4270	/	3925	4205	3895	4561.25	/	4200	4050	4250	13%
19	镀锌角钢≤10#	综合	t	/	4420	4440	4205	/	4735.50	5022.50	4850	/	4230	4940	13%

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
20	镀锌槽钢≤10#	综合	t	/	4420	4440	4205	/	4684.25	5227.50	4850	/	4320	4940	13%
21	镀锌扁钢≤100mm	综合	t	/	4530	/	4205	/	4725.25	5278.75	4850	/	4320	4740	13%
22	镀锌方钢≤12mm	综合	t	/	4530	/	4205	/	4745.75	/	4850	/	4320	4740	13%
23	镀锌工字钢≤18#	综合	t	/	4530	/	4205	/	4848.25	/	4850	/	4320	4720	13%
24	薄钢板≤4mm	综合	t	4660	4130	4370	4035	4285	4376.75	4817.50	4390	4300	4300	4310	13%
25	中钢板≤20mm	综合	t	4260	3920	4220	3925	4285	4171.75	4561.25	4390	4300	4290	4310	13%
26	厚钢板≤50mm	综合	t	4290	4030	4270	3925	4285	4253.75	5022.50	4390	4300	4290	4340	13%
27	花纹钢板≤20mm	综合	t	4400	4120	4290	3925	4285	4233.25	4909.75	4390	4300	4290	4340	13%
28	镀锌钢板δ=0.5mm	综合	t	5150	5000	5450	4275	/	5514.50	/	4090	/	4460	5200	13%
29	镀锌钢板δ=0.75mm	综合	t	/	5000	5160	4275	/	4827.75	/	5090	/	4460	4120	13%
30	镀锌钢板δ=1.0mm	综合	t	/	5000	4950	4275	/	5022.50	/	5090	/	4460	5060	13%
31	铁件	/	kg	/	/	5.50	5.50	/	/	5.13	6.06	6	4.21	4.50	13%
32	钢轨	/	t	/	4220	/	4650	/	/	4663.75	/	/	4120	4840	13%
33	不锈钢管≤Φ100	综合	t	19600	17500	20000	20000	21747.20	17937.50	/	20000	20361	19230	20810	13%
34	不锈钢板≤4mm	综合	t	17600	16000	19500	19500	21298.80	15682.50	/	17000	18569	19150	19110	13%
35	钢管(脚手架用)	/	t	4460	4310	4350	4800	4265	4612.50	4633	4150	4500	4210	3500	13%
十、金属制品															
1	铝合金推拉门	δ=2.0mm	m ²	/	223	310	280	/	369	175.29	310	260	260	/	13%
2	铝合金窗	银色 1.4mm	m ²	/	203	275	280	240.20	363.88	210.23	320	240	200	/	13%
3	中空玻璃铝合金窗	银色 1.4mm	m ²	/	265	355	440	354.40	440.75	312.14	425	320	290	/	13%
4	塑钢固定窗	综合	m ²	/	138	170	280	/	190.65	/	275	180	160	/	13%
5	塑钢平开窗	综合	m ²	229	171	190	260	/	235.75	/	285	240	205	/	13%
6	塑钢推拉窗	综合	m ²	188	166	180	260	/	205	/	245	180	205	/	13%
7	塑钢推拉门	综合	m ²	186	166	180	260	/	205	/	245	180	210	/	13%
8	铝合金地弹门	δ=2.0mm	m ²	/	295	340	400	/	430.50	252.06	295	320	/	/	13%
9	铝合金卷帘门	δ=0.6mm	m ²	/	103	135	140	155	153.75	87.15	210	135	/	/	13%
10	铝合金卷帘门	δ=0.8mm	m ²	/	113	145	160	171	179.38	122.92	210	155	150	/	13%
11	铝合金推拉窗	5+6+5 普玻	m ²	/	265	/	/	314	440.75	305.92	330	320	280	/	13%
12	塑钢推拉窗	5+6+5 普玻	m ²	/	243	/	/	/	307.50	/	264	280	293	/	13%
13	彩钢板卷帘门	δ=0.5mm	m ²	/	107	100	115	111.50	133.25	60.16	134	100	110	/	13%

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
14	轻钢龙骨主 h45、副 h19 (镀锌)	主龙骨间距为 1 米副龙骨 400*600	m ²	/	23	/	/	26.20	24.60	19.01	/	23	/	26	13%
15	静电喷涂铝型材	/	kg	/	22.11	27.50	27	29.52	29.73	23.57	32	30	27	28	13%
16	阳极氧化幕墙铝型材	/	kg	/	20.45	29	27	29.96	30.75	23.58	32	32	28	28	13%
17	外墙铝塑板	3mm	m ²	/	60	51	72	62	55.35	41.09	72	60	73	75	13%
18	外墙铝塑板	4mm	m ²	88	100	105	110	118	107.63	62.13	112	105	90	105	13%
19	内墙铝塑板	3mm	m ²	43	32	40	42	/	38.95	38.67	49	40	54	50	13%
20	内墙铝塑板	4mm	m ²	/	45	48	65	/	51.25	58.68	62	55	62	60	13%
21	铝合金推拉门断桥隔热 80 系列δ=2.0mm	5+9A+5 双钢玻璃	m ²	/	412	/	/	/	520	500.37	545	505	/	/	13%
22	铝合金推拉窗断桥隔热 80 系列δ=1.4mm	5+9A+5 双钢玻璃	m ²	/	457	500	/	/	480	437.35	525	485	/	/	13%
23	铝合金平开门断桥隔热 50 系列δ=2.0mm	5+9A+5 双钢玻璃	m ²	/	500	625	/	/	570	516.99	575	558	/	/	13%
24	铝合金平开窗断桥隔热 50 系列δ=1.4mm	5+9A+5 双钢玻璃	m ²	/	455	/	/	/	510	450.73	525	528	/	/	13%
25	轻钢龙骨 (50、60) 主骨	厚 (0.8)	m	3.20	3	/	/	/	4.20	2.36	/	3.20	/	3.50	13%
26	轻钢龙骨 (50、60) 主骨	厚 (1.0)	m	4.20	4.50	/	/	/	4.80	2.95	/	4.50	/	4.70	13%
27	轻钢龙骨 (50、60) 主骨	厚 (1.2)	m	4.60	6	/	/	/	5.50	3.55	/	5.20	/	5.10	13%
28	铝合金扣板	300*300*0.3mm	m ²	/	36.50	/	/	55	/	44.13	/	/	60	60	13%
29	铝合金扣板	600*600*0.5mm	m ²	/	50	/	/	/	/	73.56	/	/	70	75	13%
十一、水泥															
1	水泥	32.50	t	405-425	/	/	440	433	475	400	430	395	/	420	13%
2	水泥	42.50	t	455-475	/	/	480	473	535	410	525	425	/	465	13%
3	水泥	52.50	t	/	/	/	/	/	622.50	440	610	/	/	490	13%
十二、砖、灰、砂、石															
1	红机砖 100#	240*115*53	干块	430	335	400	465	372	420.25	550	/	330	360	/	3%
2	粉煤灰砖	240*115*53	干块	/	300	/	/	/	/	/	/	330	/	/	3%
3	粘土多孔砖	240*115*90	干块	740	520	800	680	718	/	850	/	/	/	/	3%
4	粘土多孔砖	190*190*90	干块	780	750	850	/	809	/	900	/	/	630	/	3%
5	蒸压灰砂砖	240*115*53	干块	440	/	420	/	/	/	510	/	/	460	/	3%
6	蒸压灰砂砖	200*90*53	干块	/	315	/	/	/	/	440	/	/	/	/	3%
7	混凝土空心砌块	240*115*90	m ³	/	213	/	/	/	266.50	/	/	/	268	/	3%
8	混凝土空心砌块	190*390*90	m ³	224.92	213	/	/	/	266.50	/	/	/	270	/	3%

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
9	混凝土空心砌块	120*390*190	m ³	/	213	/	/	/	266.50	/	/	/	269	/	3%
10	混凝土空心砌块	190*390*190	m ³	213.08	213	200	/	/	266.50	/	/	/	250	/	3%
11	加气混凝土砌块	600*240*240	m ³	270	232	290	290	300	251.13	320	300	300	277	/	13%
12	加气混凝土砌块	600*240*200	m ³	270	232	290	290	300	251.13	320	300	300	275	/	13%
13	加气混凝土砌块	600*240*180	m ³	270	232	/	290	300	251.13	320	300	300	277	/	13%
14	加气混凝土砌块	600*240*120	m ³	280	232	/	290	300	256.25	330	300	300	277	/	13%
15	加气混凝土砌块	600*240*100	m ³	280	243	/	290	300	256.25	330	300	300	273	/	13%
16	加气混凝土砌块	240*200*90	m ³	280	243	/	290	300	256.25	330	300	300	277	/	13%
17	片(毛)石	/	m ³	118	95.98	130	130	109.60	90.20	110	120	120	95	148	3%
18	碎石(综合)	/	m ³	153	157.64	135	160	144	139.50	110	150	150	159	148	3%
19	卵石(综合)	/	m ³	75	/	/	112	97.75	88	90	/	125	135	/	3%
20	料石	/	m ³	/	/	/	95	/	/	110	/	/	130	/	3%
21	矿渣	/	m ³	/	/	50	95	/	/	/	/	110	68	/	3%
22	细砂	/	m ³	/	160.85	/	150	/	/	180	/	270	231	210	3%
23	中砂	/	m ³	142	/	237	150	/	/	180	280	270	231	210	3%
24	中(粗)砂	/	m ³	142	224.39	/	150	255	163.50	180	270	270	231	210	3%
25	精品砂	/	m ³	/	/	/	/	/	/	190	/	/	/	/	3%
26	机制砂	/	m ³	/	/	150	/	171	110	110	/	/	158	/	3%
十三、竹、木材及竹木制品															
1	松圆木	综合	m ³	/	1150	1050	1017	1106	/	982	1400	1260	950	1010	9%
2	松木板、枋料	综合	m ³	1381	1350	1220	1228	1796	/	1157	2000	1700	/	1720	13%
3	杉圆木	综合	m ³	/	1350	1250	1260	1176	/	1199	1500	1350	1030	/	9%
4	杉木板、枋料	综合	m ³	1639	1700	1450	1287	1782	/	1481	2200	1680	/	1770	13%
5	杉条木	综合	m ³	/	1350	1000	1123	/	/	1067	1500	1250	/	1020	13%
6	硬木板、枋料	综合	m ³	/	1600	1450	1579	/	/	1305	1750	1700	/	/	13%
7	木踢脚线	h=80mm	m	/	15	/	16	10.80	13.50	14	12	12	/	14	13%
8	胶合板	δ=3mm	m ²	/	11	8	13	8	9.50	13	10	10	11	10	13%
9	胶合板	δ=5mm	m ²	12	15.80	10	17	11.60	12	17	13	13.50	12	12	13%
10	胶合板	δ=9mm	m ²	/	21.50	13	22	16	18	24	17	18.50	14	/	13%
11	石膏板	600*600	m ²	/	15	12	16	13.20	12.50	10.20	11	13	16	11.77	13%

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
12	吸音石膏板	600*600	m ²	/	17.50	15	/	16.20	18	17	16	15	17	13	13%
13	纸面石膏板	1220*2440	m ²	11.50	12.50	11	15	11	9.50	11	9	11.50	9.50	11.77	13%
14	耐火纸面石膏板	1200*3000*12	m ²	24	25.50	/	35	20	22	19	25	22	20	20	13%
15	耐火纸面石膏板	1200*3000*9.5	m ²	19	20.50	/	25	16.80	17	16	20	18.50	18.50	18	13%
16	复合板模板	15mm	m ²	37	42.50	39	35	41.60	36	35	38	38	40	38	13%
17	复合板模板	18mm	m ²	42	47	42	38	47.40	39	40	43	42	45	43	13%
18	细木工板	12mm (1220*2440)	m ²	/	32	26	27	28.20	31	30	28	28	29	30.37	13%
19	细木工板	15mm (1220*2440)	m ²	/	36	31	31	33	37.50	33	34	34	37	34.16	13%
20	细木工板	18mm (1220*2440)	m ²	/	47	36	42	38.20	42	38	48	42	42	37.96	13%
21	竹脚手板(侧)	/	m ²	/	21	12	20	/	/	13.50	/	23.50	20	20	13%
22	竹脚手板(平)	/	m ²	/	10	8	8	/	/	8	/	9.50	8.50	10	13%
十四、玻璃															
1	白玻	4mm	m ²	/	23	31	29	28.60	/	26.30	40	20	20	30	13%
2	绿色玻璃	4mm	m ²	/	33	36	32	31.58	/	30	40	30	28	30	13%
3	镀膜玻璃	5mm	m ²	54	50	56	55	59.20	73	51.54	60	55	48	47	13%
4	镀膜玻璃	6mm	m ²	64	58	60	58	73.40	95	62.87	76	70	68	58	13%
5	钢化玻璃	8mm	m ²	74	74	84	75	89.40	104	79.33	88	90	75	70	13%
6	钢化玻璃	10mm	m ²	/	84	102	85	110.40	115	97.93	110	115	84	79	13%
7	钢化玻璃	12mm	m ²	103	100	114	95	127.90	125	111.16	120	125	113	83	13%
8	钢化玻璃	15mm	m ²	166	175	168	150	191	155	150.99	130	185	173	148	13%
9	中空钢化镀膜玻璃	5+6A+5	m ²	/	115	/	110	159.09	152	124.47	140	155	144	122	13%
10	单片钢化镀膜玻璃	6mm	m ²	79	77	/	73	93.20	110	79.46	85	85	110	71	13%
11	中空玻璃(普白)	5+6+5	m ²	/	87	/	100	102.12	110	89.24	100	100	88	85	13%
12	中空玻璃(双钢)	5+6+5	m ²	/	106	/	115	128.60	132	106.84	118	130	115	99	13%
13	中空玻璃	low-E+9A+5mm	m ²	/	150	245	160	226	200	164.04	284	245	200	184	13%
14	中空玻璃	low-E+9A+6mm	m ²	173	175	265	170	252	226	172.37	288	265	230	196	13%
15	磨砂玻璃	3mm	m ²	/	/	41	41	42.60	47	44.79	40	40	42	42	13%
16	磨砂玻璃	5mm	m ²	50	48	47	55	55.60	60	52.98	55	55	47	51	13%
17	有机玻璃	6mm	m ²	/	/	57	65	/	/	93.44	81	70	/	77	13%
十五、墙、地面砖															

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
1	抛光地面砖	300*300	m ²	42	41	40	50	43.20	53	52.01	/	50	49	58.59	13%
2	抛光地面砖	600*600	m ²	55	53	43	71	51.80	76	62.43	/	70	57	65.78	13%
3	抛光地面砖	800*800	m ²	/	62	56	81	65.40	92	68.06	/	90	75	73	13%
4	釉面墙面砖	60*200	m ²	/	18	16	17	21	/	27.68	/	22	27	31	13%
5	釉面墙面砖	60*235	m ²	/	18	18	19	21	22	30.06	/	22	28	31	13%
6	釉面墙面砖	50*235	m ²	/	18	16	19	20.40	19	27.82	/	18	27	29.73	13%
7	釉面踢脚线	/	m	/	5	6	8	6	5.20	9.12	/	6	5	7.60	13%
8	瓷质文化砖	150*300	m ²	/	26	23	22	33	/	33.58	/	35	42	34.54	13%
9	瓷质文化砖	100*200	m ²	/	26	27	26	30.20	/	37.03	/	30	36	34.54	13%
10	瓷质文化砖	200*400	m ²	/	32	29	28	29.20	/	36.91	/	32	35	41.77	13%
11	石质文化砖	200*400	m ²	/	37	33	43	44.40	/	49.62	/	45	52	48.95	13%
12	石质文化砖	300*600	m ²	/	49.50	/	34	44.60	/	53.09	/	45	52	48.95	13%
十六、防水、保温															
1	石油沥青	30#	t	/	/	/	3450	3530	/	3369.24	3100	/	/	3105	13%
2	石油沥青(国产)	60#-100#	t	4650	4400	4900	4680	4740	4550	4278.26	5400	4800	4850	4500	13%
3	石油沥青(进口)	60#-100#	t	/	4600	/	/	5066	4710	4671.12	5800	/	/	4900	13%
4	乳化沥青(国产)	/	t	3250	3550	3746	3960	/	/	3460.82	3300	3500	/	4300	13%
5	乳化沥青(进口)	/	t	/	3800	/	4050	/	/	3860.08	3900	/	/	4800	13%
6	改性石油沥青(国产)	/	t	5050	5250	5790	4845	/	5100	5158.39	6300	5300	5530	4975	13%
7	改性石油沥青(进口)	/	t	5250	5500	/	5067	/	5250	5426.64	6700	/	/	5320	13%
8	APP改性沥青防水卷材	3mm	m ²	/	24	26	28	24.80	30	28.15	27	28	23	10.60	13%
9	APP改性沥青防水卷材	4mm	m ²	/	27.50	29	34	30.80	34	34.40	36	32	30	26	13%
10	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m ²	26	26	/	22	24.60	/	28	27	26	22	28	13%
11	SBS改性沥青防水卷材	4mm	m ²	30	28.50	/	27	26.40	/	32.55	32	30	24	26	13%
12	PVC防水卷材(加筋)	1.2mm	m ²	27	20	30	33	26.20	26	32.55	28	30	30	28	13%
13	PVC防水卷材(复合)	1.2mm	m ²	26	22	28	30	24.20	26	29.26	24	28	33	/	13%
14	PVC防水卷材(单层)	1.2mm	m ²	23	20	26	24	21.60	23	24.53	20	24	22	/	13%
15	PVC防水卷材(加筋)	1.5mm	m ²	32	22	33	30	29.40	28	35.41	30	35	32	/	13%
16	PVC防水卷材(复合)	1.5mm	m ²	30	27	31	35	27.20	27	31.47	35	32	35	/	13%
17	PVC防水卷材(单层)	1.5mm	m ²	27	25	29	22	25.20	25	27.60	31	28	30	/	13%

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
18	粗粒式沥青砼	AC---25	m ³	989	/	/	/	1116	1040	1222.12	1444.84	1138	/	/	13%
19	中粒式沥青砼	AC---20	m ³	1078	/	/	/	1190	1080	1334.13	1478.41	1228	/	/	13%
20		AC---16	m ³	/	/	/	/	1190	1130	1484.29	1525.39	1228	/	/	13%
21	细粒式沥青砼	AC---13	m ³	1160	/	/	/	1272.86	1185	1513.22	1605.94	1305	/	/	13%
22		AC---10	m ³	/	/	/	/	1272.86	1280	1571.02	/	1305	/	/	13%
23	改性粗粒式沥青砼	AC---25	m ³	/	/	/	/	1248.17	1115	1256.45	1552.24	1265	/	/	13%
24	改性中粒式沥青砼	AC---20	m ³	1209	/	/	/	1316.09	1165	1394.20	1591.39	1350	/	/	13%
25		AC---16	m ³	/	/	/	/	1316.09	1225	1511.13	1646.21	1350	/	/	13%
26	改性细粒式沥青砼	AC---13	m ³	1293	/	/	/	1401.47	1300	1578.50	1740.18	1405	/	/	13%
27		AC---10	m ³	/	/	/	/	1401.47	/	1628.30	/	1405	/	/	13%
十七、油漆及其他															
1	聚氨酯漆	/	kg	/	17	17	/	18.20	12.80	19.95	15	18	19	17	13%
2	聚酯漆	/	kg	31	32	29	42	27	28.80	27.26	35	32	22	/	13%
3	亚光漆	/	kg	/	24	21	15	25	24.80	25.64	/	22	25	/	13%
4	调和漆	/	kg	10.20	12.50	10.50	15	14.40	12	14.90	/	12	13	/	13%
5	地板漆	/	kg	/	27	25	29	23.40	25.60	23.22	30	24	24	/	13%
6	防锈漆	/	kg	10	10	10	15	10.60	10.40	11.60	/	12	12	11.50	13%
7	油漆溶剂油	/	kg	6	8	5.80	6	7.20	7.20	9	6	7.50	6.50	/	13%
8	醇酸清漆	/	kg	12	13	13	15	13.80	12	14.62	15	13.50	16	/	13%
9	醇酸稀酸清漆	/	kg	8.60	/	9	11	9.20	10.40	8.72	/	8.60	15	/	13%
10	乳胶漆	外墙防水	kg	20.80	21	21	27	20.60	20	24.01	21	23	24	/	13%
11	乳胶漆	外墙普通	kg	15.10	14.50	18	19	14	15.20	14.64	18	19	17	17	13%
12	乳胶漆	内墙防水	kg	13.80	/	14	17	14.20	16	11.81	17	16	19	/	13%
13	乳胶漆	内墙普通	kg	8.20	9	10	13	11.60	11.20	9.89	14	12	15	11	13%
14	硅烷金属外墙涂料	/	kg	41	54	55	60	/	48.80	39.29	60	55	41	/	13%
15	氟碳金属外墙涂料	/	kg	48	85	60	90	90.40	47.20	45.97	/	80	63	/	13%
16	油性外墙涂料	/	kg	32	40	45	66	33.80	32	38.70	58	42	36	/	13%
17	水性外墙涂料	/	kg	22	30	33	34	34.60	28	29.98	/	32	32	/	13%
18	弹性外墙涂料	平涂	kg	23	24	23	26	28	24	24.72	27	24	22	/	13%
19	防火涂料	木质面	kg	/	18	16	25	15	13.60	14.61	20	16	22	/	13%

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
20	水	/	m ³	4.45	3.83	3.63	3	3.36	3.50	3.78	3.12	4.20	3	/	3%
21	电	/	kwh	1.02	0.80	0.80	1	1.12	/	0.81	0.65	1.02	0.89	/	13%
22	汽油	92#	kg	11.14	10.71	10.71	9.86	10.72	11.03	11.08	10.62	11.14	10.73	/	13%
23	汽油	95#	kg	11.76	11.36	11.51	10.59	11.51	11.77	11.66	11.66	11.76	11.41	/	13%
24	柴油	0#	kg	9.33	9.29	9.33	8.30	9.11	9.17	9.26	9.30	9.39	10.26	/	13%
十八、市政排水管及其他															
1	承插混凝土排水管(按标准图集)	Φ300Ⅱ级	m	77	47.20	70	68	85.20	95	55.89	/	75	59	62	13%
2	承插混凝土排水管(按标准图集)	Φ400Ⅱ级	m	99	91.30	88	94	107.50	125	87.99	/	120	98	80	13%
3	承插混凝土排水管(按标准图集)	Φ500Ⅱ级	m	147	125.40	108	123	148	165	111.41	/	145	121	125	13%
4	承插混凝土排水管(按标准图集)	Φ600Ⅱ级	m	196	162.70	139	146	186.40	205	152.20	/	185	161	150	13%
5	承插混凝土排水管(按标准图集)	Φ800Ⅱ级	m	310	241.50	224	240	318.40	338	264.27	/	275	266	235	13%
6	承插混凝土排水管(按标准图集)	Φ1000Ⅱ级	m	493	388.70	360	374	482	435	427.95	/	465	388	420	13%
7	承插混凝土排水管(按标准图集)	Φ1200Ⅱ级	m	710	561.20	537	644	/	560	590.51	/	700	/	655	13%
8	承插混凝土排水管(按标准图集)	Φ1500Ⅱ级	m	1055	759.30	903	889	/	1060	/	/	1050	/	920	13%
9	承插混凝土排水管(按标准图集)	Φ1800Ⅱ级	m	/	914.70	1135	1287	/	1480	/	/	1450	/	1450	13%
10	承插混凝土排水管(按标准图集)	Φ2000Ⅱ级	m	1788	1235.40	1514	1697	/	1890	/	/	1850	/	1610	13%
11	双壁波纹管	Φ300 环刚度≥4KNm ²	m	/	54.10	/	60	60.50	70	42.12	/	70	80	/	13%
12	双壁波纹管	Φ400 环刚度≥4KNm ²	m	/	99.70	/	100	102.50	139	66.30	/	92	128	/	13%
13	双壁波纹管	Φ500 环刚度≥4KNm ²	m	/	188.30	/	150	200	200	99.46	/	133	196	/	13%
14	双壁波纹管	Φ600 环刚度≥4KNm ²	m	/	231.20	/	200	/	310	151.49	/	225	301	/	13%
15	双壁波纹管	Φ700 环刚度≥4KNm ²	m	/	317.50	/	300	/	360	202.82	/	/	355	/	13%
16	双壁波纹管	Φ800 环刚度≥4KNm ²	m	/	405.30	/	500	/	550	281.85	/	490	546	/	13%
17	双壁波纹管	Φ300 环刚度≥8KNm ²	m	99	97.10	/	100	/	120	63.84	/	105	98	/	13%
18	双壁波纹管	Φ400 环刚度≥8KNm ²	m	162.90	174.50	/	180	/	186	110.17	/	155	159	/	13%
19	双壁波纹管	Φ500 环刚度≥8KNm ²	m	247.50	268.30	/	240	/	288	176.07	/	230	238	/	13%
20	双壁波纹管	Φ600 环刚度≥8KNm ²	m	355.50	315.40	/	350	/	438	241.97	/	339	341	/	13%
21	双壁波纹管	Φ700 环刚度≥8KNm ²	m	/	420.50	/	/	/	560	296.42	/	489	493	/	13%
22	双壁波纹管	Φ800 环刚度≥8KNm ²	m	578.70	523.70	/	/	/	800	422.63	/	630	649	/	13%
23	铸铁窨井盖井座	圆 700mm (重型)	套	/	/	415	/	/	450	308.53	/	360	/	420	13%
24	铸铁窨井盖井座	圆 700mm (轻型)	套	/	/	405	/	/	360	201.59	/	285	/	360	13%

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
25	铸铁雨水井盖井座	方 750*450mm (重型)	套	/	/	280	/	/	320	211.84	/	305	/	360	13%
26	铸铁雨水井盖井座	方 750*450mm (轻型)	套	/	/	248	/	/	280	160.59	/	260	/	/	13%
27	铸铁雨水井盖井座	方 600*400mm (重型)	套	/	/	258	/	/	290	165.59	/	265	/	280	13%
28	铸铁雨水井盖井座	方 600*400mm (轻型)	套	/	/	220	/	/	246	117.88	/	210	/	/	13%
29	铸铁雨水井盖井座	方 500*300mm (重型)	套	/	/	176	/	/	210	97.71	/	180	/	230	13%
30	铸铁雨水井盖井座	方 500*300mm (轻型)	套	/	/	152	/	/	180	78.59	/	150	/	/	13%
31	铸铁井盖井座 (双盖)	方 1200*800mm(重型)	套	/	/	1090	450	/	980	926.26	/	/	/	1100	13%
32	铸铁井盖井座 (双盖)	方 1200*800mm(轻型)	套	/	/	/	357	/	890	579.13	/	/	/	/	13%
33	铸铁井盖井座 (单盖)	方 800*600mm (重型)	套	/	/	560	/	/	530	367.64	/	530	/	570	13%
34	铸铁井盖井座 (单盖)	方 800*600mm (轻型)	套	/	/	530	/	/	460	256.25	/	430	/	/	13%
35	复合碳纤维井盖板	方 380*680mm	套	195	/	215	/	/	230	99.09	/	180	/	200	13%
36	复合碳纤维井盖板	圆 700mm	套	/	/	305	/	/	280	140.09	/	270	/	260	13%
37	花岗岩路沿石	1000*220*80	m	/	39	36	47.56	39	52	/	/	48	/	40	13%
38	花岗岩路沿石	1000*200-220*150	m	/	52	60	64.68	80	73	59.11	/	78	/	75	13%
39	花岗岩路沿石	1000*300*80-100	m	/	58	52	55.88	58.67	65	/	/	60	/	60	13%
40	花岗岩路沿石	1000*420*150	m	/	104	114	113.67	98	90	/	/	110	/	/	13%
41	花岗岩路沿石	1000*300*120	m	/	66	65	79.66	68	74	/	/	68	/	/	13%
42	花岗岩人行道板	600*600*30	m ²	/	66	/	74.91	65.33	76	83.03	/	65	70	75	13%
43	花岗岩盲道板	600*600*30	m ²	/	90	113	98.09	90.67	96	/	/	80	100	98	13%
44	砼侧石	1000*400*200	m	/	25	/	19.32	24	20	/	/	17.50	26	25	13%
45	彩色人行道板	250*250*40-50	m ²	30	33	23	26.75	22	25	/	/	30	44	30	3%
46	彩色人行道板	六边形对角 210*210*40-50	m ²	/	32	22	27.05	23	24	34.51	/	28	43	30	3%
47	彩色植草砖	/	m ²	32	34	33	32.89	28	37	32.87	/	32	39	33	3%
48	混凝土盲道板	250*250*50	m ²	/	32	/	29	28	41	30.75	/	27.50	47	32	3%
49	吸水砖	200*100*60	m ²	35	28	31	37.12	35.50	34	33.49	/	35	33	36	3%
十九、商品混凝土															
1	非泵送砼	C15 普通碎石砼	m ³	410	/	382	405	474	440	408.14	478.17	455	483	465	3%
2	非泵送砼	C20 普通碎石砼	m ³	422	/	400	415	483	460	425.17	497.41	465	494	490	3%
3	非泵送砼	C25 普通碎石砼	m ³	438	/	422	425	495	485	447.84	512.95	475	499	530	3%

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
4	非泵送砼	C30 普通碎石砼	m ³	456	/	458	435	507	515	461.53	529.02	485	512	550	3%
5	非泵送砼	C35 普通碎石砼	m ³	474	/	483	450	527	530	479.07	548.91	505	519	585	3%
6	非泵送砼	C40 普通碎石砼	m ³	493	/	508	475	548	565	507.04	570.13	535	529	595	3%
7	非泵送砼	C45 普通碎石砼	m ³	513	/	533	505	567	585	526.64	598.95	555	534	622	3%
8	非泵送砼	C50 普通碎石砼	m ³	533	/	563	555	588	615	547.13	629.67	585	/	632	3%
9	商品混凝土泵送费(加高费自行定)	(市内)	m ³	/	/	25	/	25	25	22	25	20	/	/	3%
10	商品混凝土抗渗费	p6	m ³	/	/	20	28	30	20	35	25	20	/	/	3%
11	商品混凝土抗渗费	p8	m ³	/	/	25	35	/	25	45	35	25	/	/	3%
12	干混砌筑砂浆	DMM5	吨	358	/	/	/	374	317.75	379	407.53	395	364	/	3%
13		DMM7.5	吨	367	/	/	/	377	333.13	391	410.63	400	366	/	3%
14		DMM10	吨	377	/	/	/	385	348.50	403	412.64	410	370	/	3%
15		DMM15	吨	/	/	/	/	/	363.88	412	/	425	407	/	3%
16	干混抹灰砂浆	DPM5	吨	365	/	/	/	/	/	387	415.25	405	389	/	3%
17		DPM7.5	吨	369	/	/	/	382	338.25	398	416.80	415	391	/	3%
18		DPM10	吨	376	/	/	/	386	353.63	406	420.84	425	393	/	3%
19		DPM15	吨	390	/	/	/	393	369	414	423.41	435	399	/	3%
20		DPM20	吨	/	/	/	/	406	384.38	421	425.80	/	407	/	3%
21	干混地面砂浆	DSM15	吨	386	/	/	/	/	363.88	410	424.32	/	374	/	3%
22		DSM20	吨	395	/	/	/	394	379.25	420	429.01	/	379	/	3%
23		DSM25	吨	403	/	/	/	/	394.63	430	433.67	/	410	/	3%
二十、石材															
1	花岗岩板	芝麻灰(2cm)	m ²	/	69	87	/	77.40	80	70.06	78	70	94	95	13%
2	花岗岩板	中国红(2cm)	m ²	/	145	130	175	151.25	180	136.45	160	160	208	200	13%
3	花岗岩板	孔雀绿(2cm)	m ²	/	127	110	115	/	119	112.80	125	120	130	140	13%
4	花岗岩板	多彩绿(2cm)	m ²	/	127	108	117	/	121	106.22	/	130	135	140	13%
5	花岗岩板	济南青(2cm)	m ²	/	136	/	115	/	/	114.95	125	130	144	145	13%
6	花岗岩板	蒙古黑(2cm)	m ²	/	155	130	158	151	148	146.31	130	150	162	175	13%
7	花岗岩板	珍珠黑(2cm)	m ²	/	146	/	140	146	138	132.16	130	150	144	160	13%
8	花岗岩板	芝麻灰(3cm)	m ²	97	91	108	/	102.20	96	89.34	125	95	99	119	13%
9	花岗岩板	芝麻灰(4cm)	m ²	/	116	117.50	/	143	125	114.93	180	120	116	190	13%

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
10	花岗石	普通麻面 (2cm)	m ²	/	66	92	70	76.20	77	55.16	/	65	/	100	13%
11	普通大理石	综合 (2cm)	m ²	/	/	65	70	/	77	94.84	/	70	160	100	13%
12	大理石	400*400 (2cm)	m ²	/	/	81	113	/	88	96.77	95	100	165	135	13%
13	大理石	500*500 (2cm)	m ²	/	/	85	105	/	88	103.41	95	110	165	170	13%
14	大理石	工程板广西白 (2cm)	m ²	/	150	103	152	/	139	139.20	135	120	108	175	13%
15	大理石	工程板汉白玉 (2cm)	m ²	/	310	158	325	/	186	190.89	280	220	229	340	13%
16	大理石	工程板汉中白 (2cm)	m ²	/	215	195	222	/	224	212.21	135	200	138	250	13%
17	花岗岩	大花绿 (2cm)	m ²	/	295	240	374	/	270	220.18	280	260	350	350	13%
18	花岗岩	黑金沙 (2cm)	m ²	/	295	310	410	320.80	305	283.61	/	300	252	400	13%
19	花岗岩	西班牙米黄 (2cm)	m ²	/	295	330	445	330.40	365	294.59	/	300	260	400	13%
二十一、装配式构件															
1	装配式预制钢筋混凝土外墙板	钢筋含量 130kg	m ³	3285	3100	/	3556	/	3556	/	/	/	4120	/	/
2	装配式预制钢筋混凝土内墙板	钢筋含量 130kg	m ³	3216	3000	/	3477	3280	3477	/	/	/	3800	/	/
3	装配式预制钢筋混凝土叠合外墙板	钢筋含量 130kg	m ³	3577	3400	/	3888	/	3888	/	/	/	3950	/	/
4	装配式预制钢筋混凝土夹心保温外墙板	钢筋含量 130kg	m ³	3494	3400	/	3839	/	3839	/	/	/	4380	/	/
5	装配式预制钢筋混凝土阳台板	钢筋含量 160kg	m ³	3303	3150	/	3573	/	3573	/	/	/	4030	/	/
6	装配式预制钢筋混凝土空调板	钢筋含量 160kg	m ³	3529	3350	/	3861	/	3861	/	/	/	4460	/	/
7	装配式预制钢筋混凝土楼梯段	钢筋含量 125kg	m ³	3112	3000	/	3400	3170	3500	/	/	/	3600	/	/
8	装配式预制钢筋混凝土叠合楼板	板厚 60mm 或 70mm , 钢筋含量 150kg	m ³	3204	3150	/	3500	3240	3500	/	/	/	3740	/	/
9	装配式预制钢筋混凝土主梁	钢筋含量 220kg	m ³	3620	3400	/	3980	/	3980	/	/	/	4045	/	/
10	装配式预制钢筋混凝土次梁	钢筋含量 200kg	m ³	3511	3350	/	3850	/	3850	/	/	/	3940	/	/
11	装配式预制钢筋混凝土柱	钢筋含量 180kg	m ³	3784	3600	/	4150	/	4150	/	/	/	5075	/	/
12	装配式预制钢筋混凝土女儿墙	钢筋含量 150kg	m ³	3549	3300	/	3854	/	3854	/	/	/	3920	/	/

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
13	装配式预制钢筋混凝土凸窗外墙	钢筋含量 160kg	m ³	4032	3650	/	4367	/	4367	/	/	/	4780	/	/
14	蒸压陶粒混凝土轻质内墙板	100mm 厚	m ³	1727	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	蒸压陶粒混凝土轻质内墙板	200mm 厚	m ³	1329	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	发泡陶瓷隔墙板	FP80mm、100mm、120mm	m ³	2211	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	发泡陶瓷隔墙板	FP150mm、200mm	/	2020	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	装配式改性石膏轻质隔墙板	KPB3000*600*100	/	1397	1340	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	装配式改性石膏轻质隔墙板	KPB3000*600*200	m ³	1048	1120	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	蒸压轻质混凝土 ALC 内墙板	(2000-6000)*600*(100-300)	m ³	844	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	蒸压轻质混凝土 ALC 外墙板	(2000-6000)*600*(100-300)	m ³	952	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	蒸压砂加气混凝土屋面板	(2000-6000)*600*(75-240)	m ³	1004	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	蒸压砂加气混凝土高精砌块	B05, A5.0	m ³	381	320	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	蒸压泡沫混凝土轻质内墙板	90mm 厚	m ³	1807	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	蒸压泡沫混凝土轻质内墙板	120mm 厚	m ³	1755	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	集成钢筋直行墙模壳	墙厚 240mm, 钢筋含量 62kg	m ³	2663	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	集成钢筋整体式剪力墙模壳	墙厚 240mm, 钢筋含量 89kg	m ³	3451	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	集成外保温及钢筋整体式剪力墙模壳	墙厚 280mm, 钢筋含量 89kg	m ³	4182	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	集成钢筋管廊侧墙模壳	墙厚 390mm, 钢筋含量 150kg	m ³	2205	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	集成钢筋柱模壳	钢筋含量 200kg	m ³	4156	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	集成钢筋梁模壳	钢筋含量 180kg	m ³	4250	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

全省各设区市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	南昌	九江	上饶	抚州	宜春	吉安	赣州	景德镇	萍乡	新余	鹰潭	增值税税率
32	集成钢筋楼承板模壳	板厚 20mm, 钢筋含量 15kg	m ²	186	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二十二、海绵城市建设工程材料															
1	普通透水砖	200*100*50mm (长*宽*高)	m ²	/	/	/	60	55	/	/	/	/	/	/	/
2	普通透水砖	200*100*60mm (长*宽*高)	/	/	/	/	65	59.50	/	/	/	/	/	/	/
3	陶瓷透水砖	300*300*60mm (长*宽*高)	m ²	/	/	/	180	/	/	/	/	/	/	/	/
4	纳米复合透水砖	60mm 厚	/	/	/	/	175	/	/	/	/	/	/	/	/
5	陶瓷(盲道)透水砖	300*300*60mm (长*宽*高)	m ²	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	素色透水混凝土	C20	m ³	/	535	/	615	570	/	/	/	/	/	/	/
7	素色透水混凝土	C25	m ³	/	575	/	665	617.50	/	/	/	/	/	/	/
8	素色透水混凝土	C30	m ³	/	615	/	705	657.50	/	/	/	/	/	/	/
9	彩色透水混凝土	C20	m ³	/	810	/	915	863.75	/	/	/	/	/	/	/
10	彩色透水混凝土	C25	m ³	/	860	/	965	908.75	/	/	/	/	/	/	/
11	彩色透水混凝土	C30	m ³	/	910	/	1005	947.50	/	/	/	/	/	/	/
12	透水土工布	200g m ²	m ²	/	/	/	2.10	1.97	/	/	/	/	/	/	/
13	透水土工布	300g m ²	m ²	/	/	/	3.20	3	/	/	/	/	/	/	/
14	透水土工布	400g m ²	m ²	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	防渗土工布	300g m ²	m ²	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	防渗土工布	400g m ²	m ²	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	渗排管(HDPE 给水塑料管)	DN110 (外径)	m	/	/	/	37	33	/	/	/	/	/	/	/
18	渗排管(HDPE 给水塑料管)	DN160 (外径)	m	/	/	/	66	/	/	/	/	/	/	/	/

2023年8月南昌市工程常用地方材料信息参考价

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
一、黑色及有色金属						
1	螺纹钢	Φ20 以内 HRB400	吨	3860.00	13%	/
2	螺纹钢	Φ20 以外 HRB400	吨	3870.00	13%	/
3	螺纹钢	Φ28 HRB400	吨	4040.00	13%	/
4	螺纹钢	Φ32 HRB400	吨	4100.00	13%	/
5	彩涂板卷	综合	吨	6050.00	13%	/
二、木材及竹木制品						
1	杉小方	/	M ³	1639.00	13%	/
2	杉中方	/	M ³	1639.00	13%	/
3	杉大方	/	M ³	1626.00	13%	/
4	杉薄板	/	M ³	1639.00	13%	/
5	杉中板	/	M ³	1459.00	13%	/
6	杉厚板	/	M ³	1449.00	13%	/
7	木胶板模板	14mm	M ²	35.00	13%	/
8	木胶板模板	16mm	M ²	39.00	13%	/
9	塑料扎绳	/	千根	43.50	13%	/
10	纤维板	1220×2440×5	M ²	10.00	13%	/
11	水泥压木丝板	1220×2440×5	M ²	11.00	13%	/
12	刨花板	1220×2440×12	M ²	14.00	13%	/
13	刨花板	1220×2440×15	M ²	18.00	13%	/
三、水泥、商品砼、砖、灰、砂石、及石类制品						
1	砌筑水泥	M32.5	吨	375-395	13%	散装
2	普通硅酸盐水泥	PO42.5	吨	425-445	13%	散装
3	蒸压灰砂砖	240×115×90	百块	73.00	3%	/
4	承重粘土多孔砖	190×90×90	百块	58.00	3%	10孔
5	页岩多孔砖	190×190×90	千块	1100.00	3%	17孔
6	页岩多孔砖	190×90×90	千块	800.00	3%	12孔
7	商品砼	C55	M ³	577.00	3%	1-3 碎石
8	生石灰	/	吨	240.00	3%	/
9	小豆石	/	M ³	50.00	3%	/
10	白石子	/	公斤	0.15	3%	/
11	预应力管桩	PHC-300A-70	米	102.00	13%	C80
12	预应力管桩	PHC-300AB-70	米	114.00	13%	C80
13	预应力管桩	PHC-400A-95	米	157.00	13%	C80
14	预应力管桩	PHC-400AB-95	米	169.00	13%	C80
15	预应力管桩	PHC-500A-100	米	198.00	13%	C80
16	预应力管桩	PHC-500AB-100	米	221.00	13%	C80
17	预应力管桩	PHC-500A-125	米	235.00	13%	C80
18	预应力管桩	PHC-500AB-125	米	260.00	13%	C80
四、金属钢门						
1	平开钢大门	J644	M ²	160.00	13%	/
2	普通防盗门	/	M ²	150.00	13%	/
3	工具式钢模板	/	公斤	5.60	13%	/
4	零星卡具	/	公斤	3.90	13%	/
5	直角扣件	/	个	5.60	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
6	对角扣件	/	个	5.60	13%	/
7	回转扣转	/	个	5.60	13%	/
8	底座	/	个	5.80	13%	/
五、玻璃、防水、保温材料						
1	压花玻璃	厚 5mm	M2	65.00	13%	/
2	钢化玻璃	厚 5mm	M2	53.00	13%	/
3	钢化玻璃	厚 6mm	M2	64.00	13%	/
4	钢化玻璃	厚 19mm	M2	233.00	13%	/
5	钢化镀膜玻璃	厚 5mm	M2	68.00	13%	/
6	中空玻璃	5+9A+5	M2	98.00	13%	/
7	中空玻璃	5+12A+5	M2	106.00	13%	/
8	中空玻璃	6+9A+6	M2	118.00	13%	/
9	中空玻璃	6+12A+6	M2	126.00	13%	/
10	中空钢化玻璃	5+9A+5	M2	114.00	13%	单面钢化
11	中空钢化玻璃	5+12A+5	M2	118.00	13%	单面钢化
12	中空钢化玻璃	6+9A+6	M2	140.00	13%	单面钢化
13	中空钢化玻璃	6+12A+6	M2	146.00	13%	单面钢化
14	干夹胶玻璃	6+1.52+6	M2	167.00	13%	/
15	湿夹胶玻璃	6+0.76+6	M2	136.00	13%	/
16	干夹胶钢化玻璃	6+1.52+6	M2	192.00	13%	双面钢化
17	干夹胶钢化玻璃	8+1.52+8	M2	217.00	13%	双面钢化
18	湿夹胶钢化玻璃	6+0.76+6	M2	165.00	13%	双面钢化
19	烤漆玻璃	8mm	M2	105.00	13%	内墙
20	烤漆玻璃	10mm	M2	125.00	13%	外墙
21	中空钢化 LOW-E 单银	6+12A+6	M2	169.00	13%	/
22	中空钢化 LOW-E 双银	6+12A+6	M2	181.00	13%	/
23	中空钢化 LOW-E 双银磨砂	6+12A+6	M2	206.00	13%	/
24	LOW-E 夹胶	6+6+1.14PVB	M2	185.00	13%	/
25	LOW-E 夹胶	8+8+1.14PVB	M2	217.00	13%	/
26	中空钢化 LOW-E 单银夹胶	6+6+1.14PVB+12A+6	M2	307.00	13%	/
27	APP 改性沥青防水卷材	2mm(聚脂胎)	M2	20.00	13%	/
28	钢丝网	2mm	M2	4.75	13%	墙面不同材料交接处
29	界面剂	/	公斤	1.80	13%	加气砼墙喷
30	膨胀玻化微珠保温砂浆	/	M ³	780.00	13%	/
31	石棉板	1000×1000×5	M2	13.00	13%	/
32	矿棉板	500×500×12	M2	10.20	13%	/
六、油漆、化工五金及其它						
1	清油	/	公斤	11.50	13%	/
2	熟油	/	公斤	20.00	13%	/
3	无光调和漆	/	公斤	11.00	13%	/
4	大白粉	/	公斤	0.34	13%	/
5	PVC 管粘结剂	/	公斤	21.00	13%	/
6	石膏粉	/	公斤	1.00	13%	/
7	色粉	烙黄	公斤	8.00	13%	/
8	防腐油	/	公斤	5.50	13%	/
9	环氧富锌漆	/	公斤	38.00	13%	/
七、市政材料						
1	碎石	5~10mm	M ³	173.00	3%	沥青砼用

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
2	碎石	10~20mm	M ³	203.00	3%	沥青砼用
3	碎石	10~30mm	M ³	169.00	3%	沥青砼用
4	未筛分碎石	/	M ³	144.00	3%	/
5	山皮石	/	M ³	108.00	3%	/
6	石屑	/	M ³	136.00	3%	/
7	煤	/	公斤	0.35	13%	/
8	木柴	/	公斤	0.34	3%	/
9	草袋	500×800	个	2.80	13%	/
10	蛇皮袋	660×1000	个	1.40	13%	(新)
11	蛇皮袋	660×1000	个	0.60	13%	(旧)
12	石粉	/	公斤	0.28	13%	/
13	粉煤灰	/	M ³	100.00	13%	/
14	砼侧缘石	C30 750*150*350mm	米	33.44	3%	/
15	砼侧缘石	C30 750*120*300mm	米	22.88	3%	/
16	砼侧缘石	C30 750*100*150mm	米	9.68	3%	/
17	砼平石	C30 750*200*90mm	米	11.44	3%	/
18	花岗岩路沿石	750*200*290mm (长*宽*高) 一边倒角	米	131.00	13%	/
19	花岗岩路沿石	750*100*310mm (长*宽*高)	米	70.00	13%	/
20	花岗岩路沿石	750*100*180mm (长*宽*高)	米	43.00	13%	/
21	花岗岩平石	750*250*90mm (长*宽*高)	米	45.00	13%	/
22	花岗岩人行道板	600*600*40mm (长*宽*厚)	M ²	92.00	13%	/
23	花岗岩人行道板	300*600*40mm (长*宽*厚)	M ²	89.00	13%	/
24	花岗岩人行盲道板	500*600*40mm (长*宽*高)	M ²	115.00	13%	/
25	人行道吸水砖	200×115×60mm (长×宽×厚) : 蓝色	M ²	37.00	3%	C25 砼
26	人行道吸水砖	200×100×60mm (长×宽×厚) : 蓝色	M ²	37.00	3%	C25 砼
27	人行道吸水砖	200×200×60mm (长×宽×厚) : 彩色	M ²	37.00	3%	C25 砼
28	人行道吸水砖	230×115×60mm (长×宽×厚) : 其他颜色	M ²	37.00	3%	C25 砼
29	人行道吸水砖	230×100×60mm (长×宽×厚) : 其他颜色	M ²	37.00	3%	C25 砼
30	普通人行道板	C25 厚 5cm	M ²	29.00	3%	/
31	隔离栅铁丝网	3000×1700	块	180.00	13%	/
32	本色植草砖	/	M ²	30.00	3%	/
33	本色树穴砖	/	M ²	33.00	3%	/
34	彩色树穴砖	/	M ²	42.00	3%	/
35	砼管接口橡胶密封圈	DN300	个	6.00	13%	/
36	砼管接口橡胶密封圈	DN400	个	8.00	13%	/
37	砼管接口橡胶密封圈	DN500	个	10.00	13%	/
38	砼管接口橡胶密封圈	DN600	个	12.00	13%	/
39	砼管接口橡胶密封圈	DN800	个	17.00	13%	/
40	砼管接口橡胶密封圈	DN1000	个	21.00	13%	/
41	砼管接口橡胶密封圈	DN1200	个	25.00	13%	/
42	砼管接口橡胶密封圈	DN1500	个	32.00	13%	/
43	砼管接口橡胶密封圈	DN2000	个	42.00	13%	/
44	橡胶止水带	B30×Φ2.0×R1.3×0.6(cm)	延米	82.00	13%	/
45	双壁波纹管	DN250 8KN/m ²	米	58.50	13%	/
46	加筋塑料管	Φ150	米	31.20	13%	/
47	加筋塑料管	Φ225	米	40.60	13%	/
48	加筋塑料管	Φ300	米	81.70	13%	/
49	加筋塑料管	Φ400	米	141.60	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
50	加筋塑料管	Φ500	米	239.60	13%	/
51	灰口铸铁井盖制品	/	公斤	6.15	13%	/
52	球墨防盗铸铁制品井盖	/	公斤	7.60	13%	/
53	钢纤维检查井盖	重型 Φ750	套	330.00	13%	/
54	钢纤维检查井盖	轻型 Φ750	套	240.00	13%	/
55	钢纤维检查井盖	重型 Φ800	套	365.00	13%	/
56	钢纤维检查井盖	轻型 Φ800	套	290.00	13%	/
57	钢纤维电缆工井井盖	1300×600mm	套	935.00	13%	/
八、装饰材料						
1	半彩板门	/	M2	182.00	13%	不含五金、锁
2	全彩板门	/	M2	205.00	13%	/
3	防盗门	900×2100	樘	1100.00	13%	/
4	入户防火、防盗门	1000×2100	樘	1350.00	13%	甲级防火、防盗(传热系数不小于2.0)
5	入户防火、防盗门	1200×2100	樘	1500.00	13%	甲级防火、防盗(传热系数不小于2.0)
6	木质防火门	甲级	M2	360.00	13%	含五金配件,不含锁
7	木质防火门	乙级	M2	310.00	13%	含五金配件,不含锁
8	铁制门	900×2100	樘	700.00	13%	铁制壁厚0.4mm
9	免漆木质门	800×2100	樘	635.00	13%	纤维密度板贴纸刷漆
10	卫生间铝合金门	700×2000	樘	704.00	13%	含铝合金门框
11	铝合金型材	/	公斤	25.00	13%	/
12	彩色铝合金型材	/	公斤	25.00	13%	/
13	氟碳喷涂铝合金型材	/	公斤	33.50	13%	/
14	喷涂断桥型材	/	公斤	27.50	13%	/
15	白色塑钢单玻平开窗	60系列壁厚2.5mm、钢衬1.5mm、玻璃5mm	M2	201.00	13%	知名品牌
16	白色塑钢单玻平开门	60系列壁厚2.8mm、钢衬2.0mm、玻璃5mm	M2	206.00	13%	知名品牌
17	彩色双色塑钢单玻平开门	60系列壁厚2.8mm、钢衬2.0mm、玻璃5mm	M2	235.00	13%	知名品牌
18	彩色双色塑钢单玻推拉窗	60系列壁厚2.5mm、钢衬1.5mm、玻璃5mm	M2	218.00	13%	知名品牌
19	彩色双色塑钢单玻推拉门	60系列壁厚2.8mm、钢衬2.0mm、玻璃5mm	M2	216.00	13%	知名品牌
20	花岗岩 δ=2cm	芝麻白	M2	80.00	13%	国产
21	轻钢龙骨 38 主骨	厚 1.0	米	4.10	13%	/
22	轻钢龙骨 50 付骨	厚 0.4	米	2.70	13%	/
23	轻钢龙骨 50 付骨	厚 0.5	米	3.80	13%	/
24	轻钢龙骨 60 主骨	厚 1.0	米	6.10	13%	/
25	轻钢龙骨 60 付骨	厚 0.6	米	5.20	13%	/
26	轻钢龙骨 75 竖龙骨	厚 0.5	米	4.20	13%	/
27	轻钢龙骨 75 竖龙骨	厚 0.8	米	5.00	13%	/
28	轻钢龙骨 75 沿主骨	厚 0.6	米	4.80	13%	/
29	轻钢龙骨 75 沿主骨	厚 1.0	米	5.90	13%	/
30	轻钢龙骨 100 竖龙骨	厚 1.0	米	8.50	13%	/
31	轻钢龙骨 100 天地龙骨	厚 1.0	米	7.50	13%	/
32	普通纸面石膏板	1220×2440×12mm	M2	15.00	13%	/
33	水泥纤维硅酸钙板	1220×2440×5mm	M2	26.00	13%	/
34	铝塑板 4mm 厚	1220×2440	M2	78.00	13%	外墙 21 丝
35	铝塑板 4mm 厚	1220×2440	M2	108.00	13%	外墙 40 丝
36	铝塑板 3mm 厚	1220×2440	M2	56.00	13%	内墙 21 丝
37	铝单板 2mm 厚	1220×2440	M2	246.00	13%	外墙氟碳漆
38	铝单板 2.5mm 厚	1220×2440	M2	289.00	13%	外墙氟碳漆

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
39	铝单板 3mm 厚	1220×2440	M2	332.00	13%	外墙氟碳漆
40	铝质天花板	厚 0.5	M2	46.00	13%	/
41	铝质天花板	厚 0.6	M2	56.00	13%	/
42	铝质天花板	厚 0.7	M2	64.00	13%	/
43	铝质天花板	厚 0.8	M2	78.00	13%	/
44	十五厘板	1220×2440	M2	40.20	13%	进口
45	十二厘板	1220×2440	M2	32.60	13%	进口
46	九厘板	1220×2440	M2	28.80	13%	进口
47	十二厘板	1220×2440	M2	23.00	13%	国产
48	九厘板	1220×2440	M2	21.00	13%	国产
49	夹心板	1220×2440×15	M2	45.00	13%	国产
50	指接板	1220×2440×17	张	153.00	13%	/
51	沙比利天然板	1220×2440×3	M2	32.00	13%	/
52	白枫天然板	1220×2440×3	M2	32.00	13%	/
53	红樱桃天然板	1220×2440×3	M2	32.00	13%	/
54	红橡天然板	1220×2440×3	M2	32.00	13%	/
55	白橡天然板	1220×2440×3	M2	32.00	13%	/
56	红木天然板	1220×2440×3	M2	32.00	13%	/
57	古典樱桃	1220×2440×3	M2	15.80	13%	/
58	铁花栏杆 (成品)	2×1.21	M2	138.00	13%	/
59	内墙砖	300×600mm	M2	72.00	13%	/
60	釉面地砖	300×300mm	M2	27.00	13%	/
61	釉面地砖	400×400mm	M2	30.00	13%	/
62	釉面地砖	500×500mm	M2	30.00	13%	/
63	釉面地砖	600×600mm	M2	35.00	13%	/
64	抛光地砖	400×400mm	M2	51.60	13%	/
65	抛光地砖	500×500mm	M2	52.00	13%	/
66	渗花抛光地砖	400×400mm	M2	51.60	13%	/
67	渗花抛光地砖	500×500mm	M2	52.00	13%	/
68	渗花抛光地砖	600×600mm	M2	55.00	13%	/
69	抛光钢化砖 A	400×400mm	M2	55.60	13%	/
70	防滑瓷砖	300×300mm	M2	27.00	13%	/
71	防滑瓷砖	500×500mm	M2	27.00	13%	/
72	防滑瓷砖	600×600mm	M2	44.00	13%	/
73	防滑瓷砖	800×800mm	M2	47.00	13%	/
74	广场砖 白色	108×108×10mm	M2	43.00	13%	/
75	广场砖 灰色	108×108×10mm	M2	43.00	13%	/
76	广场砖 绿色	108×108×10mm	M2	58.50	13%	/
77	广场砖 兰色	108×108×10mm	M2	58.50	13%	/
78	广场砖 黄色	108×108×10mm	M2	58.50	13%	/
79	广场砖 白色	150×150×12mm	M2	42.90	13%	/
80	广场砖 果色	150×150×12mm	M2	56.00	13%	/
81	广场砖 灰色	150×150×12mm	M2	56.00	13%	/
82	广场砖 黄色	150×150×12mm	M2	56.00	13%	/
83	广场砖 兰色	150×150×12mm	M2	56.00	13%	/
84	广场砖 灰色	195×195×15mm	M2	56.00	13%	/
85	广场砖 白色	195×195×15mm	M2	69.00	13%	/
86	广场砖 绿色	195×195×15mm	M2	69.00	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
87	广场砖 兰色	195×195×15mm	M2	69.00	13%	/
88	石膏线	15cm×2.4m	米	9.80	13%	/
89	石膏线	12cm×2.4m	米	7.80	13%	/
90	红玫瑰角线	12×12mm	米	1.05	13%	/
91	红玫瑰压顶阴角线	15×15mm	米	1.76	13%	/
92	红玫瑰阴角线	10×10mm	米	0.78	13%	/
93	红玫瑰压玻线	15×30mm	米	3.50	13%	/
94	红玫瑰封边线	43×10mm	米	3.60	13%	/
95	红玫瑰封边线	25×5mm	米	1.30	13%	/
96	红玫瑰封边线	45×10mm	米	3.70	13%	/
97	红玫瑰封边线	60×10mm	米	4.90	13%	/
98	红玫瑰板(天然、加厚加丝)	1220×2440mm	张	71.50	13%	/
99	红玫瑰板(人造)	1220×2440mm	张	45.50	13%	/
100	红玫瑰板(进口)	1220×2440mm	张	96.00	13%	/
九、管材、管件类						
1	PPR90°弯头	20	只	0.64	13%	/
2	PPR90°弯头	25	只	1.00	13%	/
3	PPR90°弯头	32	只	1.88	13%	/
4	PPR90°弯头	40	只	3.76	13%	/
5	PPR90°弯头	50	只	6.59	13%	/
6	PPR90°弯头	63	只	11.26	13%	/
7	PPR90°弯头	75	只	21.27	13%	/
8	PPR90°弯头	90	只	36.75	13%	/
9	PPR90°弯头	110	只	65.86	13%	/
10	PPR45°弯头	20	只	0.55	13%	/
11	PPR45°弯头	25	只	0.79	13%	/
12	PPR45°弯头	32	只	1.65	13%	/
13	PPR45°弯头	40	只	2.93	13%	/
14	PPR45°弯头	50	只	5.08	13%	/
15	PPR45°弯头	63	只	8.94	13%	/
16	PPR45°弯头	75	只	16.16	13%	/
17	PPR45°弯头	90	只	27.25	13%	/
18	PPR45°弯头	110	只	44.09	13%	/
19	PPR 直接头	20	只	0.40	13%	/
20	PPR 直接头	25	只	0.60	13%	/
21	PPR 直接头	32	只	1.08	13%	/
22	PPR 直接头	40	只	1.92	13%	/
23	PPR 直接头	50	只	3.35	13%	/
24	PPR 直接头	63	只	5.65	13%	/
25	PPR 直接头	75	只	10.15	13%	/
26	PPR 直接头	90	只	16.38	13%	/
27	PPR 直接头	110	只	30.11	13%	/
28	PPR 等径三通	20	只	0.75	13%	/
29	PPR 等径三通	25	只	1.28	13%	/
30	PPR 等径三通	32	只	2.40	13%	/
31	PPR 等径三通	40	只	4.49	13%	/
32	PPR 等径三通	50	只	8.08	13%	/
33	PPR 等径三通	63	只	15.72	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
34	PPR 等径三通	75	只	24.41	13%	/
35	PPR 等径三通	90	只	41.08	13%	/
36	PPR 等径三通	110	只	71.65	13%	/
37	PPR 异径三通	25×20	只	1.26	13%	/
38	PPR 异径三通	32×20	只	2.06	13%	/
39	PPR 异径三通	32×25	只	2.19	13%	/
40	PPR 异径三通	40×20	只	3.19	13%	/
41	PPR 异径三通	40×25	只	3.79	13%	/
42	PPR 异径三通	40×32	只	4.29	13%	/
43	PPR 异径三通	50×25	只	5.07	13%	/
44	PPR 异径三通	50×32	只	5.69	13%	/
45	PPR 异径三通	50×40	只	7.22	13%	/
46	PPR 异径三通	63×20	只	8.25	13%	/
47	PPR 异径三通	63×25	只	9.03	13%	/
48	PPR 异径三通	63×32	只	9.35	13%	/
49	PPR 异径三通	63×40	只	10.06	13%	/
50	PPR 异径三通	63×50	只	12.04	13%	/
51	PPR 内螺纹接头	20×1/2	只	5.92	13%	/
52	PPR 内螺纹接头	25×1/2	只	6.41	13%	/
53	PPR 内螺纹接头	25×3/4	只	8.50	13%	/
54	PPR 内螺纹接头	32×3/4	只	9.46	13%	/
55	PPR 内螺纹接头	32×1	只	19.85	13%	/
56	PPR 内螺纹接头	40×5/4	只	36.00	13%	/
57	PPR 内螺纹接头	50×3/2	只	44.98	13%	/
58	PPR 内螺纹接头	63×2	只	62.54	13%	/
59	PPR 异径接头	25×20	只	0.67	13%	/
60	PPR 异径接头	32×20	只	0.93	13%	/
61	PPR 异径接头	32×25	只	1.06	13%	/
62	PPR 异径接头	40×20	只	2.05	13%	/
63	PPR 异径接头	40×32	只	2.24	13%	/
64	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	20×2.0	米	3.52	13%	/
65	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	25×2.3	米	4.99	13%	/
66	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	32×2.9	米	7.71	13%	/
67	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	40×3.7	米	13.38	13%	/
68	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	50×4.6	米	20.23	13%	/
69	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	63×5.8	米	32.49	13%	/
70	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	75×6.8	米	48.69	13%	/
71	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	90×8.2	米	71.66	13%	/
72	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	110×10	米	108.87	13%	/
73	PPR 冷水管 (S5) 1.25MPa	160×14.6	米	233.51	13%	/
74	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	20×2.3	米	3.75	13%	/
75	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	25×2.8	米	5.85	13%	/
76	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	32×3.6	米	9.24	13%	/
77	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	40×4.5	米	16.75	13%	/
78	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	50×5.6	米	25.02	13%	/
79	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	63×7.1	米	40.72	13%	/
80	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	75×8.4	米	58.66	13%	/
81	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	90×10.1	米	84.40	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
82	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	110×12.3	米	126.04	13%	/
83	PPR 冷水管 (S4) 1.6MPa	160×17.9	米	282.97	13%	/
84	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	20×2.8	米	4.70	13%	/
85	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	25×3.5	米	7.21	13%	/
86	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	32×4.4	米	11.42	13%	/
87	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	40×5.5	米	19.22	13%	/
88	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	50×6.9	米	29.79	13%	/
89	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	63×8.6	米	48.62	13%	/
90	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	75×10.3	米	74.62	13%	/
91	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	90×12.3	米	106.34	13%	/
92	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	110×15.1	米	161.74	13%	/
93	PPR 冷水管 (S3.2) 2.0MPa	160×21.9	米	351.20	13%	/
94	PVC-U45°弯头	50	只	2.48	13%	/
95	PVC-U45°弯头	75	只	5.29	13%	/
96	PVC-U45°弯头	110	只	10.71	13%	/
97	PVC-U45°弯头	160	只	27.12	13%	/
98	PVC-U90°弯头	50	只	3.06	13%	/
99	PVC-U90°弯头	75	只	6.00	13%	/
100	PVC-U90°弯头	110	只	12.91	13%	/
101	PVC-U90°弯头	160	只	37.30	13%	/
102	PVC-U90°弯头带检查口	50	只	3.94	13%	/
103	PVC-U90°弯头带检查口	75	只	9.35	13%	/
104	PVC-U90°弯头带检查口	110	只	19.51	13%	/
105	PVC-U90°弯头带检查口	160	只	52.16	13%	/
106	PVC-U 立管检查口	50	只	4.24	13%	/
107	PVC-U 立管检查口	75	只	10.02	13%	/
108	PVC-U 立管检查口	110	只	15.70	13%	/
109	PVC-U 立管检查口	160	只	33.49	13%	/
110	PVC-U 直通	50	只	1.30	13%	/
111	PVC-U 直通	75	只	2.95	13%	/
112	PVC-U 直通	110	只	5.76	13%	/
113	PVC-U 直通	160	只	12.86	13%	/
114	PVC-U 伸缩节	50	只	3.89	13%	/
115	PVC-U 伸缩节	75	只	4.84	13%	/
116	PVC-U 伸缩节	110	只	8.10	13%	/
117	PVC-U 伸缩节	160	只	22.43	13%	/
118	PVC-U 伸缩节	加套 110	只	11.63	13%	/
119	PVC-U 等径顺水三通	50	只	3.23	13%	/
120	PVC-U 等径顺水三通	75	只	7.93	13%	/
121	PVC-U 等径顺水三通	110	只	13.20	13%	/
122	PVC-U 等径顺水三通	160	只	41.89	13%	/
123	PVC-U 异径顺水三通	75×50	只	7.84	13%	/
124	PVC-U 异径顺水三通	110×50	只	12.87	13%	/
125	PVC-U 异径顺水三通	110×75	只	15.64	13%	/
126	PVC-U 异径顺水三通	160×110	只	47.18	13%	/
127	PVC-U 带口圆底存水弯	50	只	9.52	13%	/
128	PVC-U 带口圆底存水弯	75	只	17.83	13%	/
129	PVC-U 带口圆底存水弯	110	只	39.15	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
130	PVC-U 国标排水管	Φ50×2.0	米	7.90	13%	/
131	PVC-U 国标排水管	Φ75×2.3	米	13.20	13%	/
132	PVC-U 国标排水管	Φ110×3.2	米	24.59	13%	/
133	PVC-U 国标排水管	Φ160×4.0	米	50.66	13%	/
134	PVC-U 国标排水管	Φ200×4.0	米	84.69	13%	/
135	PVC-U 螺旋排水管	Φ75×2.3	米	16.46	13%	/
136	PVC-U 螺旋排水管	Φ110×3.2	米	32.39	13%	/
137	PVC-U 螺旋排水管	Φ160×4.0	米	63.29	13%	/
138	PVC-U 雨水管	75	米	11.52	13%	厚度 2.0
139	PVC-U 雨水管	110	米	22.58	13%	厚度 2.8
140	PVC-U 雨水管	160	米	37.34	13%	厚度 3.0
141	PVC-U 雨水管	200	米	73.32	13%	厚度 3.5
142	PVC 给水管材 1.0MPa	DE20×2mm	米	3.75	13%	/
143	PVC 给水管材 1.0MPa	DE25×2mm	米	4.77	13%	/
144	PVC 给水管材 1.0MPa	DE32×2mm	米	6.22	13%	/
145	PVC 给水管材 1.0MPa	DE40×2mm	米	8.16	13%	/
146	PVC 给水管材 1.0MPa	DE50×2.4mm	米	11.78	13%	/
147	PVC 给水管材 1.0MPa	DE63×3mm	米	18.00	13%	/
148	PVC 给水管材 1.0MPa	DE90×4.3mm	米	37.46	13%	/
149	PVC 给水管材 1.0MPa	DE110×4.8mm	米	45.02	13%	/
150	PVC 给水管材 1.0MPa	DE160×7mm	米	98.64	13%	/
151	PVC 给水管材 1.0MPa	DE200×8.7mm	米	154.80	13%	/
152	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE25×2.3	米	3.68	13%	/
153	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE32×3.0	米	5.92	13%	/
154	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE40×3.7	米	9.30	13%	/
155	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE50×4.6	米	13.98	13%	/
156	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE63×5.8	米	22.72	13%	/
157	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE75×6.8	米	32.42	13%	/
158	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE90×8.2	米	45.87	13%	/
159	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE110×10.0	米	69.26	13%	/
160	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE125×11.4	米	89.71	13%	/
161	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE160×14.6	米	146.54	13%	/
162	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE200×18.2	米	232.25	13%	/
163	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE250×22.7	米	367.12	13%	/
164	PE 给水管材 1.25MPa	PE80DE315×28.6	米	520.66	13%	/
165	镀锌钢管(热镀)	DN15	吨	5250.00	13%	国标
166	镀锌钢管(热镀)	DN20	吨	5190.00	13%	国标
167	镀锌钢管(热镀)	DN25	吨	5130.00	13%	国标
168	镀锌钢管(热镀)	DN32	吨	5130.00	13%	国标
169	镀锌钢管(热镀)	DN40	吨	4960.00	13%	国标
170	镀锌钢管(热镀)	DN50	吨	4960.00	13%	国标
171	镀锌钢管(热镀)	DN65	吨	4840.00	13%	国标
172	镀锌钢管(热镀)	DN80	吨	4840.00	13%	国标
173	镀锌钢管(热镀)	DN100	吨	4840.00	13%	国标
174	镀锌钢管(热镀)	DN125	吨	5050.00	13%	国标
175	镀锌钢管(热镀)	DN150	吨	5080.00	13%	国标
176	镀锌钢管(热镀)	DN15	米	7.12	13%	国标
177	镀锌钢管(热镀)	DN20	米	9.13	13%	国标

南昌市价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
178	镀锌钢管(热镀)	DN25	米	13.10	13%	国标
179	镀锌钢管(热镀)	DN32	米	18.26	13%	国标
180	镀锌钢管(热镀)	DN40	米	20.34	13%	国标
181	镀锌钢管(热镀)	DN50	米	27.81	13%	国标
182	镀锌钢管(热镀)	DN65	米	36.47	13%	国标
183	镀锌钢管(热镀)	DN80	米	42.98	13%	国标
184	镀锌钢管(热镀)	DN100	米	55.81	13%	国标
185	镀锌钢管(热镀)	DN125	米	80.51	13%	国标
186	镀锌钢管(热镀)	DN150	米	97.89	13%	国标
187	焊接钢管	DN15	吨	4140.00	13%	/
188	焊接钢管	DN20	吨	4140.00	13%	/
189	焊接钢管	DN25	吨	4140.00	13%	/
190	焊接钢管	DN32	吨	4120.00	13%	/
191	焊接钢管	DN40	吨	4090.00	13%	/
192	焊接钢管	DN50	吨	4090.00	13%	/
193	焊接钢管	DN65	吨	4090.00	13%	/
194	焊接钢管	DN80	吨	4090.00	13%	/
195	焊接钢管	DN100	吨	4030.00	13%	/
196	焊接钢管	DN125	吨	4030.00	13%	/
197	焊接钢管	DN150	吨	4180.00	13%	/
198	焊接钢管	DN15	米	5.30	13%	/
199	焊接钢管	DN20	米	6.87	13%	/
200	焊接钢管	DN25	米	9.98	13%	/
201	焊接钢管	DN32	米	13.84	13%	/
202	焊接钢管	DN40	米	15.83	13%	/
203	焊接钢管	DN50	米	21.64	13%	/
204	焊接钢管	DN65	米	29.08	13%	/
205	焊接钢管	DN80	米	34.27	13%	/
206	焊接钢管	DN100	米	43.85	13%	/
207	焊接钢管	DN125	米	60.61	13%	/
208	焊接钢管	DN150	米	75.99	13%	/
209	无缝钢管	48×3.5	吨	4440.00	13%	热轧 20#
210	无缝钢管	57×3.5	吨	4410.00	13%	热轧 20#
211	无缝钢管	76×4.5	吨	4320.00	13%	热轧 20#
212	无缝钢管	89×4	吨	4320.00	13%	热轧 20#
213	无缝钢管	108×4	吨	4350.00	13%	热轧 20#
214	无缝钢管	159×6	吨	4320.00	13%	热轧 20#
215	无缝钢管	219×6	吨	4290.00	13%	热轧 20#
216	无缝钢管	273×7	吨	4370.00	13%	热轧 20#
217	球墨铸铁管	DN100	米	115.30	13%	k6.1
218	球墨铸铁管	DN150	米	143.07	13%	k6.3
219	球墨铸铁管	DN200	米	194.46	13%	k6.4
220	球墨铸铁管	DN250	米	245.22	13%	k6.8
221	球墨铸铁管	DN300	米	353.79	13%	k7.2
222	球墨铸铁管	DN400	米	504.51	13%	k8.1
223	球墨铸铁管	DN500	米	734.86	13%	k9
224	球墨铸铁管	DN600	米	954.70	13%	k9.9
225	PVC 双壁波纹管 S1	Φ160	米	24.08	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
226	PVC 双壁波纹管 S1	Φ200	米	33.87	13%	/
227	PVC 双壁波纹管 S1	Φ250	米	45.99	13%	/
228	PVC 双壁波纹管 S1	Φ315	米	58.70	13%	/
229	PVC 双壁波纹管 S1	Φ400	米	106.95	13%	/
230	PVC 双壁波纹管 S1	Φ500	米	163.10	13%	/
231	PVC 双壁波纹管 S2	Φ160	米	24.13	13%	/
232	PVC 双壁波纹管 S2	Φ200	米	49.07	13%	/
233	PVC 双壁波纹管 S2	Φ250	米	71.57	13%	/
234	PVC 双壁波纹管 S2	Φ315	米	92.10	13%	/
235	PVC 双壁波纹管 S2	Φ400	米	139.90	13%	/
236	PVC 双壁波纹管 S2	Φ500	米	220.75	13%	/
十、阀门类						
1	闸阀	Z45T-10 DN100	只	291.29	13%	/
2	闸阀	Z45T-10 DN125	只	476.76	13%	/
3	闸阀	Z45T-10 DN150	只	596.94	13%	/
4	闸阀	Z45T-10 DN200	只	886.19	13%	/
5	闸阀	Z45T-10 DN250	只	1548.76	13%	/
6	法兰闸阀	Z41T-10 DN150	只	555.43	13%	/
7	法兰闸阀	Z41T-10 DN200	只	1054.73	13%	/
8	法兰闸阀	Z41T-10 DN250	只	1778.67	13%	/
9	法兰球阀	Q41F-16 DN25	个	102.67	13%	/
10	法兰球阀	Q41F-16 DN32	个	214.75	13%	/
11	法兰球阀	Q41F-16 DN40	个	264.06	13%	/
12	法兰球阀	Q41F-16 DN50	个	345.74	13%	/
13	法兰球阀	Q41F-16 DN65	个	547.70	13%	/
14	法兰球阀	Q41F-16 DN80	个	742.63	13%	/
15	法兰球阀	Q41F-16 DN100	个	941.55	13%	/
16	法兰止回阀	H41T-16 DN40	个	168.58	13%	/
17	法兰止回阀	H41T-16 DN50	个	183.14	13%	/
18	法兰止回阀	H41T-16 DN65	个	237.43	13%	/
19	法兰止回阀	H44T-10 DN80	个	298.69	13%	/
20	法兰止回阀	H44T-10 DN100	个	312.94	13%	/
21	法兰止回阀	H44T-10 DN125	个	416.21	13%	/
22	法兰止回阀	H44F-10 DN150	个	528.94	13%	/
23	不锈钢风帽	DN500	个	230.88	13%	/
24	不锈钢排气阀	DN160	个	92.56	13%	/
25	截止阀	J11T-16 DN15	只	26.87	13%	/
26	截止阀	J11T-16 DN20	只	31.52	13%	/
27	截止阀	J11T-16 DN25	只	42.47	13%	/
28	截止阀	J11T-16 DN32	只	65.88	13%	/
29	截止阀	J11T-16 DN40	只	75.72	13%	/
30	截止阀	J11T-16 DN50	只	111.46	13%	/
31	止回阀	H41T-16 DN15	只	42.23	13%	/
32	止回阀	H41T-16 DN20	只	51.78	13%	/
33	止回阀	H41T-16 DN25	只	59.47	13%	/
34	止回阀	H41T-16 DN32	只	71.78	13%	/
35	止回阀	H41T-16 DN40	只	84.12	13%	/
36	止回阀	H41T-16 DN50	只	90.40	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
37	止回阀	H41T-16 DN65	只	126.58	13%	/
38	止回阀	H41T-16 DN80	只	176.97	13%	/
39	止回阀	H41T-16 DN100	只	225.41	13%	/
40	止回阀	H11T-16 DN15	只	14.41	13%	/
41	止回阀	H11T-16 DN20	只	15.84	13%	/
42	止回阀	H11T-16 DN25	只	17.36	13%	/
43	止回阀	H11T-16 DN32	只	29.16	13%	/
44	止回阀	H11T-16 DN40	只	39.64	13%	/
45	止回阀	H11T-16 DN50	只	47.61	13%	/
46	铜杆闸阀	Z-45T-W10 DN150	只	685.17	13%	/
47	铜杆闸阀	Z-45T-W10 DN200	只	1121.33	13%	/
48	铜杆闸阀	Z-45T-W10 DN250	只	1867.22	13%	/
49	铜杆闸阀	Z-45T-W10 DN300	只	2440.67	13%	/
十一、消防器材类						
1	消防水泵接合器	SQD-DN150	套	744.00	13%	/
十二、电线						
1	铜芯绝缘电线	BV-300/500V-1	米	0.87	13%	/
2	铜芯绝缘电线	BV-300/500V-1.5	米	1.31	13%	/
3	铜芯绝缘线	BV-300/500V-2.5	米	2.05	13%	/
4	铜芯绝缘线	BV-300/500V-4	米	3.18	13%	/
5	铜芯绝缘线	BV-300/500V-6	米	4.72	13%	/
6	铜芯绝缘线	BV-300/500V-10	米	7.57	13%	/
7	铜芯绝缘线	BV-300/500V-16	米	12.07	13%	/
8	铜芯绝缘线	BV-300/500V-25	米	18.81	13%	/
9	铜芯绝缘线	BV-300/500V-35	米	25.80	13%	/
10	铜芯绝缘线	BV-300/500V-50	米	36.00	13%	/
11	铜芯绝缘软线	BVR-300/500V-1	米	1.18	13%	/
12	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-1.5	米	1.48	13%	/
13	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-2.5	米	2.29	13%	/
14	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-4	米	3.44	13%	/
15	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-6	米	5.02	13%	/
16	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-10	米	8.27	13%	/
17	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-16	米	12.97	13%	/
18	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-25	米	19.49	13%	/
19	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-35	米	26.78	13%	/
20	铜芯绝缘软线	BVR-450/750V-50	米	40.93	13%	/
21	铜芯塑料护套线	BVVB-300/500V-2×1	米	2.11	13%	/
22	铜芯塑料护套线	BVVB-300/500V-2×1.5	米	2.83	13%	/
23	铜芯塑料护套线	BVVB-300/500V-2×2.5	米	4.37	13%	/
24	铜芯塑料护套线	BVVB-300/500V-2×4	米	6.67	13%	/
25	铜芯塑料护套线	BVVB-300/500V-2×6	米	9.80	13%	/
26	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-1.5	米	1.71	13%	/
27	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-2.5	米	2.60	13%	/
28	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-4	米	3.64	13%	/
29	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-6	米	5.09	13%	/
30	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-10	米	9.56	13%	/
31	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-16	米	13.92	13%	/
32	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-25	米	23.89	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
33	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-35	米	28.69	13%	/
34	铜芯耐火塑料线	NH-BV-450/750V-50	米	38.58	13%	/
35	铜芯绞型软线	RVS-2×0.75	米	2.01	13%	/
36	铜芯绞型软线	RVS-2×1	米	2.60	13%	/
37	铜芯绞型软线	RVS-2×1.5	米	3.26	13%	/
38	铜芯绞型软线	RVS-2×2.5	米	4.96	13%	/
39	铜芯绞型软线	RVS-2×4	米	6.07	13%	/
40	铜芯绞型软线	RVS-2×6	米	8.10	13%	/
41	铜芯耐火绞型软线	NH-RVS-2×0.75	米	3.32	13%	/
42	铜芯耐火绞型软线	NH-RVS-2×1	米	4.19	13%	/
43	铜芯耐火绞型软线	NH-RVS-2×1.5	米	4.50	13%	/
44	铜芯耐火绞型软线	NH-RVS-2×2.5	米	6.50	13%	/
45	铜芯耐火绞型软线	NH-RVS-2×4	米	9.67	13%	/
46	铜芯耐火绞型软线	NH-RVS-2×6	米	14.76	13%	/
47	铜芯耐火胶质线	NH-RVS-300/300V-2×0.75	米	2.81	13%	/
48	铜芯耐火胶质线	NH-RVS-300/300V-2×1	米	3.67	13%	/
49	铜芯耐火胶质线	NH-RVS-300/300V-2×1.5	米	3.87	13%	/
50	铜芯耐火胶质线	NH-RVS-300/300V-2×2.5	米	5.40	13%	/
51	铜芯耐火胶质线	NH-RVS-300/300V-2×4	米	8.85	13%	/
52	铜芯耐火胶质线	NH-RVVP-2×0.75	米	3.00	13%	/
53	铜芯耐火胶质线	NH-RVVP-2×1	米	4.58	13%	/
54	铜芯耐火胶质线	NH-RVVP-2×1.5	米	4.89	13%	/
55	铜芯耐火胶质线	NH-RVVP-2×2.5	米	7.27	13%	/
十三、电缆						
1	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×4	米	13.49	13%	双色和阻燃电缆 在普通电缆基础 上上浮4，耐火电 缆在普通电缆基 础上上浮9
2	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×6	米	18.10	13%	
3	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×10	米	27.37	13%	
4	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×16	米	43.20	13%	
5	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×25	米	62.35	13%	
6	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×35	米	81.02	13%	
7	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×50	米	112.19	13%	
8	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×70	米	151.12	13%	
9	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×95	米	207.37	13%	
10	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×120	米	265.21	13%	
11	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×150	米	326.73	13%	
12	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×185	米	419.49	13%	
13	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×240	米	542.74	13%	
14	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×300	米	567.63	13%	
15	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×4	米	17.90	13%	
16	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×6	米	30.44	13%	
17	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×10	米	36.96	13%	
18	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×16	米	55.56	13%	
19	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×25	米	81.78	13%	
20	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×35	米	109.44	13%	
21	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×50	米	144.81	13%	
22	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×70	米	200.82	13%	
23	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×95	米	276.28	13%	
24	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×120	米	344.92	13%	

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
25	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×150	米	430.98	13%	双色和阻燃电缆 在普通电缆基础 上上浮4，耐火电 缆在普通电缆基 础上浮9
26	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×185	米	547.36	13%	
27	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×240	米	705.37	13%	
28	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×300	米	734.87	13%	
29	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×4	米	22.00	13%	
30	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×6	米	29.81	13%	
31	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×10	米	46.99	13%	
32	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×16	米	69.85	13%	
33	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×25	米	104.93	13%	
34	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×35	米	135.47	13%	
35	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×50	米	187.77	13%	
36	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×70	米	259.82	13%	
37	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×95	米	342.03	13%	
38	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×120	米	448.71	13%	
39	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×150	米	543.17	13%	
40	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×185	米	688.21	13%	
41	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-5×240	米	877.22	13%	
42	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×4+1×2.5	米	15.03	13%	
43	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×6+1×4	米	24.15	13%	
44	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×10+1×6	米	31.64	13%	
45	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×16+1×10	米	45.81	13%	
46	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×25+1×16	米	73.77	13%	
47	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×35+1×16	米	94.33	13%	
48	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×50+1×25	米	126.10	13%	
49	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×70+1×35	米	173.76	13%	
50	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×95+1×50	米	243.33	13%	
51	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×120+1×70	米	300.76	13%	
52	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×150+1×70	米	360.72	13%	
53	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×185+1×95	米	470.62	13%	
54	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×240+1×120	米	600.00	13%	
55	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×300+1×150	米	735.70	13%	
56	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×2.5+2×1.5	米	16.21	13%	
57	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×4+2×2.5	米	20.83	13%	
58	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×6+2×4	米	28.38	13%	
59	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×10+2×6	米	41.74	13%	
60	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×16+2×10	米	63.10	13%	
61	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×25+2×16	米	91.71	13%	
62	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×35+2×16	米	110.78	13%	
63	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×50+2×25	米	150.70	13%	
64	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×70+2×35	米	209.69	13%	
65	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×95+2×50	米	284.07	13%	
66	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×120+2×70	米	371.96	13%	
67	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×150+2×70	米	434.05	13%	
68	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×185+2×95	米	546.16	13%	
69	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-3×240+2×120	米	700.77	13%	
70	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×6+1×4	米	35.86	13%	
71	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×10+1×6	米	45.29	13%	
72	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×16+1×10	米	63.30	13%	

双色和阻燃电缆
在普通电缆基础
上上浮4，耐火电
缆在普通电缆基
础上浮9

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
73	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×25+1×16	米	93.47	13%	双色和阻燃电缆 在普通电缆基础 上上浮4，耐火电 缆在普通电缆基 础上浮9
74	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×35+1×16	米	125.29	13%	
75	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×50+1×25	米	168.78	13%	
76	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×70+1×35	米	226.06	13%	
77	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×95+1×50	米	313.62	13%	
78	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×120+1×70	米	396.56	13%	
79	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×150+1×70	米	461.81	13%	
80	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×185+1×95	米	604.17	13%	
81	铜芯电力电缆	VV-0.6/1KV-4×240+1×120	米	786.65	13%	
82	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×4	米	14.30	13%	
83	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×6	米	19.90	13%	
84	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×10	米	30.11	13%	
85	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×16	米	47.40	13%	
86	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×25	米	65.08	13%	
87	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×35	米	82.48	13%	
88	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×50	米	115.46	13%	
89	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×70	米	155.40	13%	
90	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×95	米	210.27	13%	
91	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×120	米	272.69	13%	
92	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×150	米	334.67	13%	
93	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×185	米	422.65	13%	
94	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×240	米	553.59	13%	
95	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×300	米	579.22	13%	
96	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×4	米	20.28	13%	
97	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×6	米	31.06	13%	
98	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×10	米	40.66	13%	
99	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×16	米	59.52	13%	
100	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×25	米	83.93	13%	
101	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×35	米	110.53	13%	
102	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×50	米	151.08	13%	
103	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×70	米	207.31	13%	
104	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×95	米	278.90	13%	
105	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×120	米	342.07	13%	
106	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×150	米	434.68	13%	
107	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×185	米	552.83	13%	
108	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×240	米	712.42	13%	
109	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×300	米	749.87	13%	
110	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×4	米	24.20	13%	
111	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×6	米	32.47	13%	
112	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×10	米	51.16	13%	
113	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×16	米	76.06	13%	
114	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×25	米	114.27	13%	
115	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×35	米	150.21	13%	
116	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×50	米	203.47	13%	
117	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×70	米	267.83	13%	
118	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×95	米	370.41	13%	
119	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×120	米	481.34	13%	
120	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×150	米	581.06	13%	

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
121	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×185	米	695.09	13%	双色和阻燃电缆 在普通电缆基础 上上浮4，耐火电 缆在普通电缆基 础上浮9
122	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-5×240	米	885.99	13%	
123	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×4+1×2.5	米	17.23	13%	
124	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×6+1×4	米	25.47	13%	
125	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×10+1×6	米	35.62	13%	
126	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×16+1×10	米	48.11	13%	
127	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×25+1×16	米	78.71	13%	
128	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×35+1×16	米	99.04	13%	
129	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×50+1×25	米	130.98	13%	
130	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×70+1×35	米	182.81	13%	
131	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×95+1×50	米	256.25	13%	
132	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×120+1×70	米	319.76	13%	
133	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×150+1×70	米	377.98	13%	
134	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×185+1×95	米	482.15	13%	
135	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×240+1×120	米	623.99	13%	
136	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×300+1×150	米	751.34	13%	
137	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×2.5+2×1.5	米	18.31	13%	
138	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×4+2×2.5	米	22.73	13%	
139	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×6+2×4	米	30.91	13%	
140	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×10+2×6	米	45.06	13%	
141	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×16+2×10	米	68.71	13%	
142	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×25+2×16	米	101.49	13%	
143	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×35+2×16	米	122.28	13%	
144	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×50+2×25	米	168.81	13%	
145	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×70+2×35	米	219.60	13%	
146	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×95+2×50	米	297.05	13%	
147	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×120+2×70	米	387.36	13%	
148	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×150+2×70	米	457.80	13%	
149	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×185+2×95	米	591.62	13%	
150	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-3×240+2×120	米	724.06	13%	
151	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×6+1×4	米	39.45	13%	
152	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×10+1×6	米	49.82	13%	
153	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×16+1×10	米	69.63	13%	
154	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×25+1×16	米	103.41	13%	
155	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×35+1×16	米	133.86	13%	
156	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×50+1×25	米	179.48	13%	
157	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×70+1×35	米	241.65	13%	
158	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×95+1×50	米	330.37	13%	
159	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×120+1×70	米	399.96	13%	
160	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×150+1×70	米	500.76	13%	
161	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×185+1×95	米	614.69	13%	
162	铜芯电力电缆	VV22-0.6/1KV-4×240+1×120	米	765.69	13%	
163	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×4	米	13.77	13%	
164	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×6	米	18.12	13%	
165	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×10	米	27.93	13%	
166	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×16	米	43.46	13%	
167	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×25	米	62.82	13%	
168	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×35	米	81.67	13%	

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
169	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×50	米	112.99	13%	双色和阻燃电缆 在普通电缆基础 上上浮4, 耐火电 缆在普通电缆基 础上浮9
170	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×70	米	156.55	13%	
171	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×95	米	210.17	13%	
172	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×120	米	267.44	13%	
173	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×150	米	330.03	13%	
174	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×185	米	415.18	13%	
175	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×240	米	555.25	13%	
176	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×6	米	31.07	13%	
177	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×10	米	37.34	13%	
178	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×25	米	82.61	13%	
179	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×35	米	110.55	13%	
180	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×50	米	146.27	13%	
181	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×70	米	202.85	13%	
182	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×95	米	279.07	13%	
183	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×120	米	348.40	13%	
184	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×150	米	435.33	13%	
185	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×185	米	552.89	13%	
186	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×240	米	709.84	13%	
187	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×4	米	23.24	13%	
188	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×6	米	30.43	13%	
189	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×10	米	48.14	13%	
190	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×16	米	72.01	13%	
191	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×25	米	107.07	13%	
192	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×35	米	138.23	13%	
193	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×50	米	191.60	13%	
194	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×70	米	265.13	13%	
195	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×95	米	349.01	13%	
196	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×120	米	451.97	13%	
197	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×150	米	561.68	13%	
198	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×185	米	695.16	13%	
199	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×240	米	885.95	13%	
200	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×6+1×4	米	25.28	13%	
201	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×10+1×6	米	33.52	13%	
202	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×16+1×10	米	46.75	13%	
203	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×25+1×16	米	74.31	13%	
204	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×35+1×16	米	94.47	13%	
205	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×50+1×25	米	127.37	13%	
206	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×70+1×35	米	183.59	13%	
207	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×95+1×50	米	258.55	13%	
208	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×120+1×70	米	307.37	13%	
209	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×150+1×70	米	364.37	13%	
210	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×185+1×95	米	480.58	13%	
211	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×240+1×120	米	617.25	13%	
212	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×4+2×2.5	米	19.63	13%	
213	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×6+2×4	米	26.70	13%	
214	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×10+2×6	米	41.80	13%	
215	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×16+2×10	米	62.46	13%	
216	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×25+2×16	米	92.63	13%	

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
217	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×35+2×16	米	113.20	13%	双色和阻燃电缆 在普通电缆基础 上上浮4，耐火电 缆在普通电缆基 础上浮9
218	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×50+2×25	米	161.07	13%	
219	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×70+2×35	米	214.27	13%	
220	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×95+2×50	米	285.67	13%	
221	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×120+2×70	米	377.02	13%	
222	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×150+2×70	米	438.44	13%	
223	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×185+2×95	米	562.14	13%	
224	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×240+2×120	米	729.87	13%	
225	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×16+1×10	米	63.94	13%	
226	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×25+1×16	米	95.33	13%	
227	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×35+1×25	米	125.68	13%	
228	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×50+1×25	米	172.51	13%	
229	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×70+1×35	米	238.00	13%	
230	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×95+1×50	米	318.70	13%	
231	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×120+1×70	米	400.56	13%	
232	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×150+1×70	米	484.63	13%	
233	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×185+1×95	米	620.21	13%	
234	铜芯交联电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×240+1×120	米	794.59	13%	
235	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×4	米	15.14	13%	
236	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×6	米	19.93	13%	
237	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×10	米	30.72	13%	
238	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×16	米	47.80	13%	
239	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×25	米	69.45	13%	
240	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×35	米	88.44	13%	
241	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×50	米	121.61	13%	
242	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×70	米	168.91	13%	
243	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×95	米	226.20	13%	
244	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×120	米	284.31	13%	
245	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×150	米	347.44	13%	
246	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×185	米	440.25	13%	
247	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×240	米	566.95	13%	
248	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×6	米	32.62	13%	
249	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×10	米	41.07	13%	
250	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×25	米	88.36	13%	
251	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×35	米	114.57	13%	
252	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×50	米	160.54	13%	
253	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×70	米	220.49	13%	
254	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×95	米	301.51	13%	
255	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×120	米	362.87	13%	
256	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×150	米	459.16	13%	
257	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×185	米	577.55	13%	
258	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×240	米	725.74	13%	
259	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×4	米	27.45	13%	
260	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×6	米	34.51	13%	
261	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×10	米	53.49	13%	
262	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×16	米	79.20	13%	
263	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×25	米	117.78	13%	
264	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×35	米	150.86	13%	

双色和阻燃电缆
在普通电缆基础
上上浮4，耐火电
缆在普通电缆基
础上浮9

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
265	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×50	米	215.94	13%	双色和阻燃电缆 在普通电缆基础 上上浮4,耐火电 缆在普通电缆基 础上上浮9
266	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×70	米	283.86	13%	
267	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×95	米	378.78	13%	
268	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×120	米	486.95	13%	
269	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×150	米	597.35	13%	
270	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×185	米	725.74	13%	
271	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-5×240	米	926.57	13%	
272	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×6+1×4	米	28.78	13%	
273	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×10+1×6	米	36.86	13%	
274	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×16+1×10	米	51.42	13%	
275	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×25+1×16	米	82.78	13%	
276	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×35+1×16	米	103.68	13%	
277	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×50+1×25	米	143.00	13%	
278	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×70+1×35	米	192.13	13%	
279	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×95+1×50	米	272.60	13%	
280	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×120+1×70	米	347.28	13%	
281	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×150+1×70	米	411.01	13%	
282	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×185+1×95	米	533.51	13%	
283	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×240+1×120	米	652.38	13%	
284	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×4+2×2.5	米	23.19	13%	
285	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×6+2×4	米	31.54	13%	
286	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×10+2×6	米	45.98	13%	
287	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×16+2×10	米	70.11	13%	
288	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×25+2×16	米	106.87	13%	
289	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×35+2×16	米	126.24	13%	
290	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×50+2×25	米	174.13	13%	
291	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×70+2×35	米	233.50	13%	
292	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×95+2×50	米	307.76	13%	
293	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×120+2×70	米	394.26	13%	
294	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×150+2×70	米	463.24	13%	
295	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×185+2×95	米	606.27	13%	
296	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-3×240+2×120	米	771.47	13%	
297	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×16+1×10	米	70.33	13%	
298	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×25+1×16	米	104.86	13%	
299	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×35+1×16	米	134.08	13%	
300	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×50+1×25	米	195.15	13%	
301	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×70+1×35	米	245.54	13%	
302	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×95+1×50	米	345.19	13%	
303	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×120+1×70	米	412.77	13%	
304	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×150+1×70	米	517.28	13%	
305	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×185+1×95	米	652.81	13%	
306	铜芯交联电力电缆	YJV22-0.6/1KV-4×240+1×120	米	814.91	13%	
307	耐火控制电缆	NH-KVV-4×1.5	米	12.44	13%	
308	耐火控制电缆	NH-KVV-7×1.5	米	17.67	13%	
309	耐火控制电缆	NH-KVV-10×1.5	米	32.58	13%	
310	耐火控制电缆	NH-KVV-4×2.5	米	15.70	13%	
311	耐火控制电缆	NH-KVV-7×2.5	米	23.07	13%	
312	耐火控制电缆	NH-KVV-10×2.5	米	33.93	13%	

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注	
313	控制电缆	KVV-450/750V-4×1.5	米	7.47	13%	双色和阻燃电缆 在普通电缆基础 上上浮4,耐火灾 电缆在普通电缆基 础上上浮9	
314	控制电缆	KVV-450/750V-5×1.5	米	8.66	13%		
315	控制电缆	KVV-450/750V-6×1.5	米	9.59	13%		
316	控制电缆	KVV-450/750V-7×1.5	米	10.32	13%		
317	控制电缆	KVV-450/750V-8×1.5	米	12.70	13%		
318	控制电缆	KVV-450/750V-10×1.5	米	17.36	13%		
319	控制电缆	KVV-450/750V-14×1.5	米	21.26	13%		
320	控制电缆	KVV-450/750V-16×1.5	米	25.48	13%		
321	控制电缆	KVV-450/750V-19×1.5	米	30.20	13%		
322	控制电缆	KVV-450/750V-24×1.5	米	37.79	13%		
323	控制电缆	KVV-450/750V-30×1.5	米	42.68	13%		
324	控制电缆	KVV-450/750V-37×1.5	米	51.20	13%		
325	控制电缆	KVV22-450/750V-4×1.5	米	13.22	13%		
326	控制电缆	KVV22-450/750V-5×1.5	米	14.73	13%		
327	控制电缆	KVV22-450/750V-6×1.5	米	15.94	13%		
328	控制电缆	KVV22-450/750V-7×1.5	米	17.02	13%		
329	控制电缆	KVV22-450/750V-8×1.5	米	19.84	13%		
330	控制电缆	KVV22-450/750V-10×1.5	米	25.50	13%		
331	控制电缆	KVV22-450/750V-14×1.5	米	29.30	13%		
332	控制电缆	KVV22-450/750V-16×1.5	米	32.95	13%		
333	控制电缆	KVV22-450/750V-19×1.5	米	35.39	13%		
334	控制电缆	KVV22-450/750V-24×1.5	米	43.21	13%		
335	控制电缆	KVV22-450/750V-30×1.5	米	49.14	13%		
336	控制电缆	KVV22-450/750V-37×1.5	米	59.52	13%		
337	通信电缆	SYWV-75-5	百米	195.39	13%		
338	通信电缆	SYWV-75-7	百米	336.86	13%		
339	通信电缆	SYWV-75-9	百米	489.04	13%		
340	通信电缆	SYWV-75-12	百米	659.08	13%		
341	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×25	米	70.89	13%		/
342	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×35	米	78.88	13%		/
343	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×50	米	84.36	13%		/
344	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×70	米	98.06	13%		/
345	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×95	米	115.18	13%		/
346	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×120	米	125.00	13%	/	
347	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×150	米	146.24	13%	/	
348	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×185	米	163.31	13%	/	
349	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×240	米	182.64	13%	/	
350	交联电力电缆	YJLV-10KV-3×300	米	219.94	13%	/	
351	铜芯交联电力电缆	YJV-8.7/10KV-1×120	米	109.18	13%	/	
352	铜芯交联电力电缆	YJV-8.7/10KV-1×150	米	127.23	13%	/	
353	铜芯交联电力电缆	YJV-8.7/10KV-1×300	米	249.11	13%	/	
354	铜芯交联电力电缆	YJV-3.6/6KV-1×25	米	37.62	13%	/	
355	铜芯交联电力电缆	YJV-3.6/6KV-1×35	米	49.62	13%	/	
356	铜芯交联电力电缆	YJV-3.6/6KV-1×50	米	56.71	13%	/	
357	铜芯交联电力电缆	YJV-3.6/6KV-1×70	米	68.03	13%	/	
358	铜芯交联电力电缆	YJV-3.6/6KV-1×95	米	95.20	13%	/	
359	铜芯交联电力电缆	YJV-3.6/6KV-1×120	米	101.10	13%	/	
360	铜芯交联电力电缆	YJV-10KV-3×25	米	115.61	13%	/	

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
361	铜芯交联电力电缆	YJV-10KV-3×35	米	136.73	13%	/
362	铜芯交联电力电缆	YJV-10KV-3×50	米	150.47	13%	/
363	铜芯交联电力电缆	YJV-10KV-3×70	米	209.88	13%	/
364	铜芯交联电力电缆	YJV-10KV-3×95	米	258.97	13%	/
365	铜芯交联电力电缆	YJV-10KV-3×120	米	320.73	13%	/
366	铜芯交联电力电缆	YJV-10KV-3×150	米	381.11	13%	/
367	铜芯交联电力电缆	YJV-10KV-3×185	米	441.58	13%	/
368	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×25	米	80.70	13%	/
369	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×35	米	88.53	13%	/
370	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×50	米	97.85	13%	/
371	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×70	米	110.53	13%	/
372	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×95	米	130.52	13%	/
373	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×120	米	140.20	13%	/
374	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×150	米	162.40	13%	/
375	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×185	米	182.77	13%	/
376	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×240	米	203.06	13%	/
377	交联电力电缆	YJLV22-10KV-3×300	米	235.59	13%	/
378	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×25	米	122.06	13%	/
379	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×35	米	136.50	13%	/
380	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×50	米	164.58	13%	/
381	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×70	米	218.27	13%	/
382	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×95	米	267.08	13%	/
383	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×120	米	335.85	13%	/
384	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×150	米	388.14	13%	/
385	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×185	米	452.03	13%	/
386	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×240	米	597.29	13%	/
387	铜芯交联电力电缆	YJV22-10KV-3×300	米	710.63	13%	/
十四、铝芯交联绝缘架空线						
1	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-25	米	3.13	13%	/
2	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-35	米	3.83	13%	/
3	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-50	米	5.26	13%	/
4	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-70	米	7.09	13%	/
5	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-95	米	8.69	13%	/
6	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-120	米	10.71	13%	/
7	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-150	米	13.34	13%	/
8	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-185	米	16.27	13%	/
9	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-1KV-240	米	20.83	13%	/
10	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-25	米	3.50	13%	/
11	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-35	米	3.88	13%	/
12	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-50	米	5.52	13%	/
13	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-70	米	7.31	13%	/
14	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-95	米	9.83	13%	/
15	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-120	米	11.99	13%	/
16	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-150	米	14.88	13%	/
17	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-185	米	17.31	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
18	铝芯交联绝缘架空线	JKLGJ-1KV-240	米	22.68	13%	/
19	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-25	米	5.20	13%	/
20	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-35	米	6.03	13%	/
21	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-50	米	7.81	13%	/
22	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-70	米	9.32	13%	/
23	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-95	米	11.79	13%	/
24	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-120	米	14.76	13%	/
25	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-150	米	16.67	13%	/
26	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-185	米	19.63	13%	/
27	铝芯交联绝缘架空线	JKLYJ-10KV-240	米	26.50	13%	/
28	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-25	米	4.19	13%	/
29	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-35	米	5.21	13%	/
30	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-50	米	6.27	13%	/
31	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-70	米	8.28	13%	/
32	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-95	米	10.90	13%	/
33	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-120	米	12.94	13%	/
34	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-150	米	16.50	13%	/
35	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-185	米	20.30	13%	/
36	铝芯交联绝缘架空线	JKLGYJ/Q-10KV-240	米	26.22	13%	/
37	铝绞线	LJ-25-300	吨	2146.87	13%	/
38	钢芯铝绞线	LGJ-25-300	吨	17507.86	13%	/
十五、特种电缆						
1	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×4	米	24.15	13%	/
2	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×6	米	31.98	13%	/
3	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×10	米	48.14	13%	/
4	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×16	米	71.44	13%	/
5	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×25	米	105.06	13%	/
6	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×35	米	135.40	13%	/
7	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×50	米	189.17	13%	/
8	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×70	米	251.05	13%	/
9	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×95	米	348.96	13%	/
10	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×120	米	446.17	13%	/
11	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×150	米	549.53	13%	/
12	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×185	米	680.43	13%	/
13	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY5×240	米	865.72	13%	/
14	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×6+1×4	米	28.54	13%	/
15	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×10+1×6	米	33.13	13%	/
16	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×16+1×10	米	47.33	13%	/
17	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×25+1×16	米	70.57	13%	/
18	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×35+1×16	米	94.48	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
19	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×50+1×25	米	130.65	13%	/
20	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×70+1×35	米	179.02	13%	/
21	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×95+1×50	米	254.19	13%	/
22	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×120+1×70	米	313.39	13%	/
23	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×150+1×70	米	385.51	13%	/
24	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×185+1×95	米	477.96	13%	/
25	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×240+1×120	米	609.28	13%	/
26	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×6+2×4	米	28.78	13%	/
27	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×10+2×6	米	39.29	13%	/
28	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×16+2×10	米	61.35	13%	/
29	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×25+2×16	米	91.59	13%	/
30	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×35+2×16	米	110.92	13%	/
31	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×50+2×25	米	155.28	13%	/
32	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×70+2×35	米	210.64	13%	/
33	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×95+2×50	米	284.55	13%	/
34	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×120+2×70	米	372.11	13%	/
35	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×150+2×70	米	434.73	13%	/
36	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×185+2×95	米	562.30	13%	/
37	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY3×240+2×120	米	725.47	13%	/
38	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×16+1×10	米	65.27	13%	/
39	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×25+1×16	米	94.83	13%	/
40	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×35+1×25	米	123.23	13%	/
41	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×50+1×25	米	169.02	13%	/
42	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×70+1×35	米	226.89	13%	/
43	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×95+1×50	米	315.83	13%	/
44	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×120+1×70	米	394.54	13%	/
45	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×150+1×70	米	487.38	13%	/
46	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×185+1×95	米	620.38	13%	/
47	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆	WDZ-YJY4×240+1×120	米	787.83	13%	/
十六、电缆桥架						
1	槽式喷塑电缆桥架	50×25	米	10.87	13%	厚度 1.0mm
2	槽式喷塑电缆桥架	50×50	米	13.63	13%	厚度 1.0mm
3	槽式喷塑电缆桥架	75×50	米	15.47	13%	厚度 1.0mm
4	槽式喷塑电缆桥架	100×50	米	19.23	13%	厚度 1.0mm
5	槽式喷塑电缆桥架	100×75	米	22.16	13%	厚度 1.0mm
6	槽式喷塑电缆桥架	100×100/150×50	米	24.66	13%	厚度 1.0mm
7	槽式喷塑电缆桥架	150×75	米	28.01	13%	厚度 1.0mm
8	槽式喷塑电缆桥架	150×100/200×50	米	30.52	13%	厚度 1.0mm
9	槽式喷塑电缆桥架	200×50	米	36.79	13%	厚度 1.0mm
10	槽式喷塑电缆桥架	200×150/250×50	米	39.29	13%	厚度 1.0mm

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
11	槽式喷塑电缆桥架	300×100	米	47.65	13%	厚度 1.0mm
12	槽式喷塑电缆桥架	300×150	米	53.51	13%	厚度 1.0mm
13	槽式喷塑电缆桥架	300×200/400×100	米	59.37	13%	厚度 1.0mm
14	槽式喷塑电缆桥架	400×150	米	64.38	13%	厚度 1.0mm
15	槽式喷塑电缆桥架	400×200/500×100	米	69.81	13%	厚度 1.0mm
16	槽式喷塑电缆桥架	600×150	米	95.75	13%	厚度 1.0mm
17	槽式喷塑电缆桥架	600×200	米	105.76	13%	厚度 1.0mm
18	槽式喷塑电缆桥架	50×50	米	20.06	13%	厚度 1.5mm
19	槽式喷塑电缆桥架	75×50	米	23.82	13%	厚度 1.5mm
20	槽式喷塑电缆桥架	100×50	米	28.01	13%	厚度 1.5mm
21	槽式喷塑电缆桥架	100×75	米	32.19	13%	厚度 1.5mm
22	槽式喷塑电缆桥架	100×100/150×50	米	35.95	13%	厚度 1.5mm
23	槽式喷塑电缆桥架	150×75	米	40.13	13%	厚度 1.5mm
24	槽式喷塑电缆桥架	150×100/200×50	米	45.99	13%	厚度 1.5mm
25	槽式喷塑电缆桥架	200×50	米	44.39	13%	厚度 1.5mm
26	槽式喷塑电缆桥架	200×150/250×50	米	51.89	13%	厚度 1.5mm
27	槽式喷塑电缆桥架	300×100	米	68.97	13%	厚度 1.5mm
28	槽式喷塑电缆桥架	300×150	米	74.87	13%	厚度 1.5mm
29	槽式喷塑电缆桥架	300×200/400×100	米	83.46	13%	厚度 1.5mm
30	槽式喷塑电缆桥架	400×150	米	89.69	13%	厚度 1.5mm
31	槽式喷塑电缆桥架	400×200/500×100	米	97.29	13%	厚度 1.5mm
32	槽式喷塑电缆桥架	500×150	米	107.93	13%	厚度 1.5mm
33	槽式喷塑电缆桥架	500×200/600×100	米	114.01	13%	厚度 1.5mm
34	槽式喷塑电缆桥架	600×100	米	114.01	13%	厚度 1.5mm
35	槽式喷塑电缆桥架	600×150	米	121.61	13%	厚度 1.5mm
36	槽式喷塑电缆桥架	600×200	米	129.97	13%	厚度 1.5mm
37	槽式喷塑电缆桥架	300×100	米	107.93	13%	厚度 2.5mm
38	槽式喷塑电缆桥架	300×150	米	123.14	13%	厚度 2.5mm
39	槽式喷塑电缆桥架	300×200/400×100	米	135.29	13%	厚度 2.5mm
40	槽式喷塑电缆桥架	400×150	米	144.41	13%	厚度 2.5mm
41	槽式喷塑电缆桥架	400×200/500×100	米	159.62	13%	厚度 2.5mm
42	槽式喷塑电缆桥架	500×150	米	165.69	13%	厚度 2.5mm
43	槽式喷塑电缆桥架	500×200/600×100	米	177.85	13%	厚度 2.5mm
44	槽式喷塑电缆桥架	600×150	米	188.50	13%	厚度 2.5mm
45	槽式喷塑电缆桥架	600×200	米	195.34	13%	厚度 2.5mm
46	槽式喷塑电缆桥架	600×100	米	175.57	13%	厚度 2.5mm
十七、综合布线系列						
1	超五类 4 对非屏蔽双绞线	HYUTP5-4S	箱 (305 米)	510.00	13%	/
2	电视终端插座	G86ZTV	只	28.74	13%	/
3	电话插座	G86ZDTN6-2	只	18.50	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
4	信息插座(含信息模块)	G86ZDTN8	只	42.00	13%	/
十八、电管类						
1	碳素波纹管	DG80	米	6.60	13%	/
2	碳素波纹管	DG110	米	7.70	13%	/
3	碳素波纹管	DG125	米	11.71	13%	/
4	碳素波纹管	DG150	米	13.93	13%	/
5	碳素波纹管	DG175	米	23.21	13%	/
6	碳素波纹管	DG200	米	31.86	13%	/
十九、母线槽类						
1	高强度封闭母线	CMC-2000A	米	3643.54	13%	四线
2	高强度封闭母线	CMC-1600A	米	2938.84	13%	四线
3	高强度封闭母线	CMC-1000A	米	1883.36	13%	四线
4	高强度封闭母线	CMC-2000A	米	4217.29	13%	五线
5	高强度封闭母线	CMC-1250A	米	2692.52	13%	五线
6	高强度封闭母线	CMC-800A	米	1711.86	13%	五线
7	高强度封闭母线	CMC-630A	米	1339.24	13%	五线
8	母线水平弯	CMC-2000A	只	4159.60	13%	四线
9	母线水平弯	CMC-1600A	只	3355.12	13%	四线
10	母线水平弯	CMC-1000A	只	2149.96	13%	四线
11	母线水平弯	CMC-2000A	只	4738.80	13%	五线
12	母线水平弯	CMC-1250A	只	3005.10	13%	五线
13	母线水平弯	CMC-800A	只	1993.27	13%	五线
14	母线水平弯	CMC-630A	只	1580.12	13%	五线
15	始端箱	2000A	台	1120.00	13%	四线
16	始端箱	1600A	台	920.00	13%	四线
17	始端箱	1000A	台	820.00	13%	四线
18	始端箱	2000A	台	1210.00	13%	五线
19	插接箱	1250A-180A	台	1380.00	13%	/
20	插接箱	800A-100A	台	1180.00	13%	/
21	插接箱	630A-125A	台	1080.00	13%	/
22	母线接头件	2000A	套	894.91	13%	/
23	母线接头件	1600A	套	758.43	13%	/
24	母线接头件	1250A-180A	套	524.55	13%	/
25	母线接头件	1000A	套	409.55	13%	/
26	母线接头件	800A	套	366.52	13%	/
27	母线接头件	630A	套	315.33	13%	/
28	母线弹簧支架	/	套	137.13	13%	/
29	母线末端支架	/	套	76.48	13%	/

2023年8月九江市补充部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
一、螺纹钢(抗震)						
1	螺纹钢(抗震)	HRB400 E Φ10 以内综合	t	4062	13%	/
2		HRB400 E 以内Φ12-18	t	3825	13%	/
3		HRB400 E 以内Φ20-25	t	3817	13%	/
4		HRB400 E 以内Φ25 以上	t	3893	13%	/
5		HRB400 E Φ20 以内综合	t	3821	13%	/
6		HRB400 E Φ20 以外综合	t	3855	13%	/
二、金属制品						
7	铝合金推拉窗 80 系列壁厚 1.4 mm	5+9A+5 普玻	m ²	309	13%	品牌产品:塑钢、铝合金 门窗价格均为成形后 到工地含安装辅材价 格,不含安装人工费。
8	铝合金推拉门 80 系列壁厚 2.0 mm	5+9A+5 钢化普玻	m ²	285	13%	
9	铝合金平开窗 50 系列壁厚 1.4 mm	5+9A+5 普玻	m ²	326	13%	
10	铝合金平开门 50 系列壁厚 2.0 mm	5+9A+5 钢化普玻	m ²	286	13%	
11	玻璃地弹门	12 毫米钢化玻璃	m ²	290	13%	/
12	粉末喷涂铝材	合格产品/品牌产品	Kg	20.75/21.75	13%	/
13	电泳喷涂铝材	合格产品/品牌产品	Kg	20.83/23.74	13%	/
14	氟碳喷涂铝材	合格产品/品牌产品	Kg	25.55/31.17	13%	/
15	断桥氟碳喷涂铝材	合格产品/品牌产品	Kg	27.15/31.44	13%	/
三、砖、砌块、板材、骨料						
16	页岩多孔砖	240×115×90	千块	550	3%	/
17		200×90×90	千块	530	3%	/
18		200×180×90	千块	745	3%	/
19		200×115×50	千块	340	3%	/
20		240×115×53	千块	330	3%	/
21	水泥煤渣空心砖	240×180×90	千块	600	3%	/
22		240×115×90	千块	400	3%	/
23	水泥煤渣标准砖	240×115×53	千块	320	3%	/
24	蒸压砂加气混凝土砌块	B06A5.0 各规格	立方	320	13%	/
25	蒸压砂加气混凝土砌块	B06A3.5 各规格	立方	255	13%	/
四、水泥						
26	水泥	M32.5 包装	吨	355--380	13%	/
27		M32.5 散装	吨	325--350	13%	/
28		PO42.5 包装	吨	410--435	13%	/
29		PO42.5 散装	吨	375--400	13%	/
五、市政排水管、市政工程材料						
30	企口式有筋砼排水管	φ400*1000*40 II	米	58.5	13%	/
31		φ500*2000*50 II	米	94.2	13%	/
32		φ600*2000*60 II	米	171.3	13%	/
33		φ800*2000*80 II	米	254.6	13%	/
34		φ1000*2000*80 II	米	427.4	13%	/
35	砼六角档土板	边长 30cm, 厚 6 或 8cm	块	厚 6=12/厚 8=15	3%	/
36	花岗岩人行道板	600×600×50(芝麻白)	m ²	110	13%	/

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
37	花岗岩盲道板	600×600×50(芝麻白)	m ²	120	13%	/
38	花岗石桃花红光面拉槽向导板	600×600×30(福建)	m ²	95	13%	/
39	花岗石虎皮黄光面拉槽向导板	600×600×30(福建)	m ²	165	13%	/
40	618 黄锈石盲道板	600×600×30(福建)	m ²	165	13%	/
41	花岗石雪花青光面拉槽向导板	600×600×30(福建)	m ²	165	13%	/
42	花岗石映山红光面拉槽向导板	600×600×25(福建)	m ²	142	13%	/
43	花岗石芝麻白抛光路侧石倒边	400×150×1000 (星子)	m	106	13%	/
44	花岗石芝麻白抛光路侧石倒边	400×150×1000 (都昌)	m	97	13%	/
45	芝麻黑抛光倒角树池	100×100mm	m	62	13%	/
46	芝麻黑抛光倒角侧石	100×100mm	m	54	13%	/
47	抛光路侧石, 花坛石	125×100×1000	米	45	13%	/
48	芝麻白火烧面	600×600×30	m ²	72	13%	/
49		600×600×50	m ²	110	13%	/
50	青石板凸面	200×100×30	m ²	75	13%	/
51		200×100×50	m ²	112	13%	/
52	芝麻白花岗石树池	1000×250×80	m	51	13%	/
53	彩色吸水砖	200×100×60	m ²	35	3%	/
六、商品混凝土						
54	泵送砼	C15 普通碎石砼	m ³	421	3%	泵送砼价格不含泵送费, 建筑高度 45m 以内泵送费 26 元/m ³ , 超过 45m 后, 每超过 3m 增加泵送费 1 元/m ³ . 本价格含 30 公里内运费, 如果实际运距超过 30 公里的, 运费自定; 水下混凝土加 20 元/m ³ ; 细石混凝土加 20 元/m ³ ; 如需添加抗渗、早强、缓凝、抗冻等外加剂, 其掺量可参考相应的商品混凝土配合比用量计算费用。
55		C20 普通碎石砼	m ³	441	3%	
56		C25 普通碎石砼	m ³	461	3%	
57		C30 普通碎石砼	m ³	471	3%	
58		C35 普通碎石砼	m ³	486	3%	
59		C40 普通碎石砼	m ³	501	3%	
60		C45 普通碎石砼	m ³	521	3%	
61		C50 普通碎石砼	m ³	546	3%	
七、干混砂浆						
62	干混砌筑砂浆	DMM5	吨	371.50	3%	本价格含 30 公里以内的运费, 如果实际运距超过 30 公里的, 运费自定。
63		DMM7.5	吨	379.60	3%	
64		DMM10	吨	385.89	3%	
65		DMM15	吨	391.08	3%	
66	干混抹灰砂浆	DPM5	吨	385.37	3%	
67		DPM7.5	吨	392.59	3%	
68		DPM10	吨	399.81	3%	
69		DPM15	吨	407.02	3%	
70		DPM20	吨	416.43	3%	
71	干混地面砂浆	DSM15	吨	402.02	3%	
72		DSM20	吨	411.14	3%	
73		DSM25	吨	422.33	3%	

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
八、沥青混凝土						
74	粗粒式沥青砼	AC---25	m ³	975	13%	本价格含 30 公里以内的运费, 如果实际运距超过 30 公里的, 运费自定。
75	中粒式沥青砼	AC---20	m ³	1010	13%	
76		AC---16	m ³	1055	13%	
77	细粒式沥青砼	AC---13	m ³	1080	13%	
78		AC---10	m ³	1155	13%	
79	改性粗粒式沥青砼	AC---25	m ³	1115	13%	
80	改性中粒式沥青砼	AC---20	m ³	1165	13%	
81		AC---16	m ³	1235	13%	
82	改性细粒式沥青砼	AC---13	m ³	1305	13%	
83		AC---10	m ³	1355	13%	
九、市政井盖						
84	球墨铸铁可调式检查井盖(配套垫圈、防坠网)	Φ650×190 (高)--D400	套	1180	13%	每套重量不小于 120Kg,承载力不小于 400KN,具有三点弹簧臂锁定、嵌入式胶条、球墨铸铁防坠网、不锈钢铰链等防护装置。
85		Φ700×190 (高)--D400	套	1250	13%	
86	自来水闸阀井盖、座	120×150 (复合材料)	套	350	13%	/
87		140×170 (复合材料)	套	400	13%	/
88		120×120 (复合材料)	套	350	13%	/
89		100×100 (复合材料)	套	300	13%	/
90	自来水水表箱 (一块表)	30×50cm (复合材料)	套	70	13%	/
91	自来水水表箱 (二块表)	35×50cm (复合材料)	套	80	13%	/
92	自来水水表箱 (三块表)	45×60cm (复合材料)	套	85	13%	/
93	自来水水表箱 (四块表)	55×60cm (复合材料)	套	100	13%	/
94	自来水闸阀井盖、座	Φ75cm (复合材料)	套	260	13%	/
95	市政雨污井盖、座	Φ70cm (复合钢纤维材料)	套	290	13%	/
96	市政雨污井盖、座	Φ75cm (复合钢纤维材料)	套	330	13%	/
97	市政雨水蓖	45×75cm (复合材料)	套	135	13%	/
98		40×60cm (复合材料)	套	100	13%	/
99	组合窨井 (窨井座井盖) 重型	Φ700	套	220	13%	/
100	组合窨井 (窨井座井盖) 轻型	Φ700	套	180	13%	/
101	砼组合雨水蓖	750×450	套	170	13%	/
102		600×400	套	130	13%	/
十、装配式改性石膏轻质隔墙板						
103	装配式改性石膏轻质隔墙板	KPB3000x600x100	m ³	1614.68	13%	防水型
104	装配式改性石膏轻质隔墙板	KPB3000x600x200	m ³	1345.84	13%	
十一、预制钢筋混凝土方桩						
105	预制钢筋混凝土方桩	AZH--25--XXA(截面 250×250), 锚接	m	100	13%	/
106	预制钢筋混凝土方桩	AZH--25--XXB(截面 250×250), 焊接	m	104	13%	/

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
107	预制钢筋混凝土方桩	AZH--30--XXA(截面 300×300), 锚接	m	146	13%	/
108	预制钢筋混凝土方桩	AZH--30--XXB(截面 300×300), 焊接	m	165	13%	/
十二、预应力管桩						
109	预应力管桩	PHC--300A--70	m	100	13%	C80
110	预应力管桩	PHC--300AB--70	m	112	13%	C80
111	预应力管桩	PHC--400A--95	m	152	13%	C80
112	预应力管桩	PHC--400AB--95	m	163	13%	C80
113	预应力管桩	PHC--500A--100	m	188	13%	C80
114	预应力管桩	PHC--500AB--100	m	211	13%	C80
115	预应力管桩	PHC--500A--125	m	228	13%	C80
116	预应力管桩	PHC--500AB--125	m	243	13%	C80
117	预应力管桩	PHC--600A--110	m	303	13%	C80
118	预应力管桩	PHC--600AB--110	m	317	13%	C80
119	预应力管桩	PHC--600A--130	m	344	13%	C80
120	预应力管桩	PHC--600AB--130	m	355	13%	C80

十三、市政管材								单价 (元/米)	
序号	产品名称	规格型号	环刚度等级 (8KN/m ²)	环刚度等级 (10KN/m ²)	环刚度等级 (12.5KN/m ²)	环刚度等级 (16KN/m ²)	增值税 税率	备注	
123	MPVE 共混增强双壁波纹管	DN200	150	178	229	275	13%	含密封圈	
124		DN300	333	370	396	501	13%	含密封圈	
125		DN400	486	635	676	729	13%	含密封圈	
126		DN500	674	785	891	946	13%	含密封圈	
127		DN600	972	1191	1301	1659	13%	含密封圈	
128		DN800	1527	1825	2185	2458	13%	含密封圈	
129		DN1000	2191	2732	3124	3591	13%	含密封圈	
130	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN200	190	/	267	326	13%	/	
131		DN300	313	/	435	531	13%	/	
132		DN400	463	/	659	806	13%	/	
133		DN500	709	/	809	929	13%	/	
134		DN600	1083	/	1540	1883	13%	/	
135		DN800	1639	/	2283	2787	13%	/	
136		DN1000	2395	/	3326	4062	13%	/	
137		DN1200	3409	/	5397	6661	13%	/	
138	HDPE-M 可视直壁耐压管	DN110	36	39	41	/	13%	此价格仅为材料成品出厂价,不含运费、卸车费及材料辅材费	
139		DN160	73	89	107	/	13%		
140		DN200	124	137	157	/	13%		
141		DN300	242	269	311	/	13%		
142		DN400	414	440	484	/	13%		
143		DN500	641	694	768	/	13%		
144		DN600	753	849	998	/	13%		
145		DN800	1360	1482	1615	/	13%		

九江市各县价格信息

2023年8月九江市各县（市、山）工程常用材料价格汇总表

信息参考价 单位：元

序号	材料名称	规格及型号	单位	德安	永修	都昌	湖口	彭泽	武宁	瑞昌	庐山市	庐山	柴桑区	共青城市	修水	增值税税率
一、金属材料																
1	光圆钢筋	HPB300Φ10以内综合	t	/	4232	4130	3970	3960	4113	4070	3920	4030	3910	4070	3900	13%
2	螺纹钢	HRB400 E Φ10以内综合	t	/	4230	4210	4140	4175	4165	4140	4145	4255	4125	4295	4130	13%
3	螺纹钢	HRB400 E 以内Φ12-18	t	/	4002	3980	3860	3860	3890	3819	3835	3945	3823	3945	3830	13%
4	螺纹钢	HRB400 E 以内Φ20-25	t	/	3874	3920	3820	3720	3862	3799	3680	3790	3670	3916	3890	13%
5	螺纹钢	HRB400 E 以内Φ25以上	t	/	4092	4010	3940	3920	3953	3878	3905	4015	3895	4055	3820	13%
6	螺纹钢（抗震）	HRB400 E Φ20以内综合	t	3785	3874	3980	3840	3830	3905	3819	3880	3990	3815	3965	3890	13%
7	螺纹钢（抗震）	HRB400 E Φ20以外综合	t	3824	3892	4020	3890	3880	3938	3849	3900	4010	3875	3985	3930	13%
二、水泥																
8	南方水泥	M32.5（散装）	t	/	/	/	/	320	/	/	/	/	/	/	/	13%
9		M32.5（袋装）	t	/	/	/	/	350	/	/	/	/	/	/	/	13%
10		PO42.5（散装）	t	/	/	/	/	390	/	/	/	/	/	/	/	13%
11		PO42.5（袋装）	t	/	/	/	/	410	/	/	/	/	/	/	/	13%
12	海螺水泥	M32.5（散装）	t	/	330	325	/	/	/	/	290	/	/	/	/	13%
13		M32.5（袋装）	t	/	345	340	320	/	349	/	330	384	/	/	360	13%
14		PO42.5（散装）	t	/	365	365	/	/	349	/	330	/	/	/	/	13%
15		PO42.5（袋装）	t	/	375	380	390	/	369	/	370	425	/	/	410	13%
16	万年青水泥	M32.5（散装）	t	320	/	/	/	290	/	/	/	/	/	/	/	13%
17		M32.5（袋装）	t	350	315	/	310	330	/	/	/	/	/	380	/	13%
18		PO42.5（散装）	t	360	/	/	/	350	/	/	/	/	/	/	/	13%
19		PO42.5（袋装）	t	390	345	/	370	395	/	/	/	/	/	405	/	13%
20	洋房水泥	M32.5（散装）	t	/	/	/	/	/	/	354	/	/	/	/	/	13%
21		M32.5（袋装）	t	/	/	/	340	/	369	384	/	/	/	/	/	13%
22		PO42.5（散装）	t	/	/	/	/	/	359	415	/	/	/	/	/	13%
23		PO42.5（袋装）	t	/	/	/	410	/	410	446	/	/	/	/	/	13%
24	鑫山水泥	M32.5（袋装）	t	/	/	/	/	/	/	/	/	/	325	380	/	13%
25		PO42.5（散装）	t	/	/	/	/	/	/	/	/	/	330	/	/	13%
26		PO42.5（袋装）	t	/	/	/	/	/	/	/	/	/	370	405	/	13%
27	李平水泥	M32.5（散装）	t	/	/	285	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%

九江市各县价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	德安	永修	都昌	湖口	彭泽	武宁	瑞昌	庐山市	庐山	柴桑区	共青城市	修水	增值税税率
28		M32.5 (袋装)	t	/	/	305	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
29		PO42.5 (散装)	t	/	/	335	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
30		PO42.5 (袋装)	t	/	/	355	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
三、砖、砂、石																
31	红机砖 100#	240×115×53	千块	435	360	345	/	400	/	/	360	/	395	375	400	3%
32	粘土多孔砖	240×115×90	千块	/	510	/	/	/	/	/	/	/	555	585	550	3%
33	页岩实心砖	240×115×53	千块	390	300	/	390	400	379	359	/	403	420	/	/	3%
34	页岩多孔砖	200×90×90	千块	670	590	/	670	670	/	/	450	/	715	590	/	3%
35	页岩空心砖	200×180×90	千块	810	820	/	900	940	/	/	830	/	925	800	/	3%
36	加气混凝土砌块	综合	m3	/	270	/	/	/	246	/	/	/	290	270	290	13%
37	细砂	/	m3	195	153	210	185	165	/	170	/	220	160	168	200	3%
38	中砂	/	m3	/	183	245	190	185	173	/	175	/	180	/	220	3%
39	粗砂	/	m3	215	183	260	200	200	173	225	/	274	200	234	230	3%
40	片(毛)石	/	m3	/	110	/	120	90	/	88	95	/	/	102	110	3%
41	碎石(综合价)	/	m3	157	155	165	155	155	125	118	150	221	120	165	170	3%
42	碎石统料	未筛分	m3	/	/	/	130	120	/	/	/	/	/	/	110	3%
43	生石灰	/	t	/	/	/	390	391	/	/	/	/	/	/	400	3%
四、玻璃																
44	白玻	4mm	m2	/	/	29	/	32	/	/	34	/	35	/	/	13%
45	白玻	5mm	m2	42	33	/	35	42	/	/	37	/	40	/	/	13%
46	白玻	10mm	m2	/	/	84	/	76	/	/	80	/	/	/	/	13%
47	白玻	12mm	m2	/	/	97	/	90	/	/	90	/	/	/	/	13%
48	钢化玻璃	8mm	m2	79	/	77	75	75	/	76	77	/	70	74	72	13%
49	钢化玻璃	10mm	m2	94	/	87	85	82	/	88	86	/	84	84	82	13%
50	钢化玻璃	12mm	m2	103	/	95	95	96	/	99	96	/	97	100	94	13%
51	钢化玻璃	15mm	m2	/	/	/	/	160	/	177	/	/	180	174	160	13%
52	中空玻璃(普白)	5+6+5	m2	95	/	/	90	88	/	/	97	/	/	92	89	13%
53	中空玻璃(双钢)	5+6+5	m2	/	/	/	105	98	/	112	116	/	92	106	102	13%
五、地面砖、防水																
54	抛光地面砖	300×300	m2	/	/	47	45	45	/	/	/	/	/	41	45	13%
55	抛光地面砖	600×600	m2	/	/	62	55	55	/	/	/	/	/	53	60	13%
56	抛光地面砖	800×800	m2	/	/	72	65	70	/	/	/	/	/	62	65	13%
57	釉面墙面砖	250×400	m2	/	/	30	25	36	/	/	/	/	/	25	25	13%

九江市各县价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	德安	永修	都昌	湖口	彭泽	武宁	瑞昌	庐山市	庐山	柴桑区	共青城市	修水	增值税税率
58	釉面墙面砖	100×100	m ²	/	/	25	22	25	/	/	/	/	/	25	25	13%
59	釉面墙面砖	100×200	m ²	/	/	25	20	21	/	/	/	/	/	25	22	13%
60	釉面墙面砖	60×200	m ²	/	/	20	20	30	/	/	/	/	/	18	20	13%
61	釉面踢脚线	/	米	/	/	5	5.5	6	/	/	/	/	/	5	8	13%
62	APP 改性沥青防水卷材	3mm	m ²	/	/	23	23	23	/	/	25	/	/	24	25	13%
63	APP 改性沥青防水卷材	4mm	m ²	/	/	26	27	29	/	/	29	/	/	27	28	13%
64	SBS 改性沥青防水卷材	3mm	m ²	28	/	25	28	28	/	/	25	/	/	28	25	13%
65	SBS 改性沥青防水卷材	4mm	m ²	31	/	28	31	31	/	/	28	/	/	31	28	13%
66	CPL-XE 反应粘强力交叉膜高分子湿铺防水卷材	1.5mm	m ²	/	53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
67	CPL-XE 反应粘强力交叉膜高分子湿铺防水卷材	2.0mm	m ²	/	59	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
68	CPT-XE 高聚物改性沥青(超强)聚乙烯胎防水卷材	3.0mm	m ²	/	66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
69	CPT-XE 高聚物改性沥青(超强)耐根穿刺聚乙烯胎防水卷材	4.0mm	m ²	/	79	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
70	CPT-XE 自粘聚合物改性沥青(超强)聚乙烯胎防水卷材	3.0mm	m ²	/	57	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
六、石材及市政材料																
71	花岗岩人行道板	600×600×30(芝麻白)	m ²	/	65	80	83	68	/	83	/	/	/	66	80	13%
72	花岗岩盲道板	600×600×30(芝麻白)	m ²	/	85	90	100	85	/	103	/	/	/	/	/	13%
73	砗侧石	1000×400×200	m	/	26	35	32	32	/	33	/	/	/	25	33	3%
74	彩色人行道板	250×250×40-50	m ²	/	35	36	35	38	/	/	/	/	/	33	35	3%
75	彩色植草砖	综合	m ²	/	30	40	36	39	/	/	/	/	/	34	38	3%
76	混凝土盲道板	250×250×50	m ²	/	32	36	33	41	/	/	/	/	/	32	35	3%
77	吸水砖	200×100×60	m ²	/	28	41	36	42	/	/	/	/	/	28	37	3%
78	预拌商品砼(不泵送)	水泥碎石稳定层(3%水泥) (采用石粉石屑)	m ³	/	/	265	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3%
79	预拌商品砼(不泵送)	水泥碎石稳定层(4%水泥) (采用石粉石屑)	m ³	/	/	275	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3%
80	预拌商品砼(不泵送)	水泥碎石稳定层(5%水泥) (采用石粉石屑)	m ³	/	/	283	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3%

九江市各县价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	德安	永修	都昌	湖口	彭泽	武宁	瑞昌	庐山市	庐山	柴桑区	共青城市	修水	增值税税率
81	预拌商品砼（不泵送）	水泥碎石稳定层（6%水泥） （采用石粉石屑）	m ³	/	/	292	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3%
七、商品混凝土																
82	泵送砼	C15 普通碎石砼	m ³	408	385	435	420	435	433	425	434	/	430	410	420	3%
83	泵送砼	C20 普通碎石砼	m ³	418	405	450	440	455	443	435	449	/	440	420	430	3%
84	泵送砼	C25 普通碎石砼	m ³	428	415	465	455	470	453	445	464	/	450	430	450	3%
85	泵送砼	C30 普通碎石砼	m ³	438	435	480	465	480	463	455	475	/	460	440	470	3%
86	泵送砼	C35 普通碎石砼	m ³	448	455	495	480	495	484	470	488	/	480	455	490	3%
87	泵送砼	C40 普通碎石砼	m ³	468	475	510	495	510	503	490	510	/	500	475	510	3%
88	泵送砼	C45 普通碎石砼	m ³	/	490	525	/	525	523	/	525	/	520	/	/	3%
89	泵送砼	C50 普通碎石砼	m ³	/	505	/	/	540	548	/	545	/	540	/	/	3%
备注	<p>1、泵送砼价格不含泵送费，建筑高度 45m 以内泵送费 22 元/m³（其中瑞昌市 45m 以内泵送费 20 元/m³），超过 45m 后，每超过 3m 增加泵送费 1 元/m³。本价格含 15 公里内运费，如果实际运距超过 15 公里的，运费自定；水下混凝土加 20 元/m³；细石混凝土加 20 元/m³；如需添加抗渗、早强、缓凝、抗冻等外加剂，其掺量可参考现行定额同标号商品混凝土水泥用量按相关规定比例取定并计算费用。</p> <p>2、柘林湖码头材料价格可参照永修县价格材料，实际操作按最近供给点取定，如果实际运距超过 15 公里的，运费自定。</p> <p>3、各县(市、山)材料价格中的一切解释权由各县（市、山）自行负责。</p>															

2023 年 5、6、7 月九江市各县（市、山）工程常用材料价格汇总表庐山市部分材料价格勘误

序号	产品名称	规格型号	单位	5 月原错误价格	5 月更正后价格	6 月原错误价格	6 月更正后价格	7 月原错误价格	7 月更正后价格	增值税税率
38	中砂	/	m ³	175	185	165	180	165	180	
40	片（毛）石	/	m ³	80	100	70	100	70	95	
41	碎石（综合价）	/	m ³	140	155	130	155	130	160	

2023年8月上饶市补充部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
1	盘螺	HRB400Φ6 综合	t	4310	13%	/
2	盘螺	HRB400Φ8-10 综合	t	3960	13%	/
3	抗震螺纹钢	HRB400EΦ10 以内综合	t	4180	13%	/
4	山皮石(统料)	/	m ³	44	3%	/
5	红条石	/	m ³	190	3%	/
6	机制砂(卵石破碎)	/	m ³	150	3%	/
7	山砂	/	m ³	122	3%	/
8	石粉	/	m ³	77	3%	/
9	粘土多孔砖	190*90*90	千块	600	3%	/
10	土工布	400 克	m ²	7	13%	/
11	土工布	600 克	m ²	8	13%	/
12	本色植草砖	/	m ²	28	3%	/
13	本色树穴砖	/	m ²	34	3%	/
14	彩色树穴砖	/	m ²	42	3%	/
15	加筋塑料管	Φ150	m	28	13%	/
16	加筋塑料管	Φ225	m	37	13%	/
17	加筋塑料管	Φ300	m	54	13%	/
18	铸铁井盖座重型	Φ600	套	400	13%	防盗、重车用
19	铸铁井座轻型	Φ600	套	370	13%	不防盗、非重车用
20	铸铁窨井盖	475*450	套	260	13%	防盗、重车用
21	BMC 水篦	GF04-750*450 含框	套	200	13%	无框 180 元/块
22	BMC 水篦	GF04-700*400	套	170	13%	/
23	BMC 方形窨井盖	GF04-700*700	套	282	13%	普通
24	BMC 方形窨井盖	GF04-600*600	套	320	13%	重
25	BMC 圆形窨井盖	GF05-Φ750	套	570	13%	双层、重型
26	BMC 圆形窨井盖	GF05-Φ750	套	410	13%	单层、重型
27	BMC 圆形窨井盖	GF01-Φ700	套	316	13%	重
28	BMC 圆形窨井盖	GF02-Φ700	套	288	13%	普通
29	BMC 圆形窨井盖	GF03-Φ700	套	186	13%	轻
30	BMC 圆形窨井盖	GF01-Φ600	套	278	13%	/
31	混凝土路缘石	1000*300*120	m	34	13%	/
32	花岗岩道缘石(芝麻白)	120*350*800	m	65	13%	/
33	花岗岩道缘石(芝麻白)	120*400*800	m	75	13%	/
34	花岗岩道缘石(芝麻白)	120*450*800	m	83	13%	/
35	花岗岩道缘石(芝麻白)	150*350*800	m	79	13%	/
36	花岗岩道缘石(芝麻白)	150*400*800	m	94	13%	/
37	花岗岩道缘石(芝麻白)	150*450*800	m	102	13%	/
38	花岗岩道缘石(芝麻白)	200*500*1000	m	150	13%	/
39	花岗岩人行道板(芝麻灰荔枝面)	300*300*25	m ²	88	13%	/
40	花岗岩人行道板(芝麻灰火烧面)	350*500*20	m ²	87	13%	/
41	花岗岩人行道板(芝麻灰光面)	300*300*30	m ²	108	13%	/
42	花岗岩人行道板(芝麻灰火烧面)	300*300*40	m ²	117.5	13%	/
43	花岗岩人行道板(芝麻白荔枝面)	300*300*25	m ²	72	13%	/

上饶市价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
44	花岗岩人行道板(芝麻白荔枝面)	300*300*40	m ²	90	13%	/
45	青石路肩板	600*300*20	m ²	70	13%	/
46	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管	Φ300 环刚度 8KN/m ²	m	75	13%	/
47	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管	Φ400 环刚度 8KN/m ²	m	140	13%	/
48	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管	Φ500 环刚度 8KN/m ²	m	240	13%	/
49	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管	Φ600 环刚度 8KN/m ²	m	305	13%	/
50	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管	Φ700 环刚度 8KN/m ²	m	423	13%	/
51	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管	Φ800 环刚度 8KN/m ²	m	550	13%	/
52	木质防火门	甲级	m ²	380	13%	含五金配件及安装
53	木质防火门	乙级	m ²	360	13%	含五金配件及安装
54	万年青水泥	PO32.5 (散装)	t	295	13%	/
55	万年青水泥	M 32.5 (袋装)	t	305	13%	/
56	万年青水泥	PO42.5 (散装)	t	345	13%	/
57	万年青水泥	PO42.5 (袋装)	t	355	13%	/
58	万年青水泥	PO52.5 (散装)	t	375	13%	/
59	万年青水泥	PO52.5 (袋装)	t	385	13%	/
60	鸡山水泥	PC32.5 (散装)	t	285	13%	/
61	鸡山水泥	PC32.5 (袋装)	t	300	13%	/
62	鸡山水泥	PO42.5 (散装)	t	345	13%	/
63	鸡山水泥	PO42.5 (袋装)	t	355	13%	/
64	天峰水泥	PC32.5 (散装)	t	285	13%	/
65	天峰水泥	PC32.5 (袋装)	t	300	13%	/
66	天峰水泥	PO42.5 (散装)	t	345	13%	/
67	天峰水泥	PO42.5 (袋装)	t	355	13%	/
68	非泵送细石砼	C20	m ³	410	3%	/
69	非泵送细石砼	C25	m ³	432	3%	/
70	干混砌筑砂浆	DMM5	吨	360	13%	/
		DMM7.5	吨	366	13%	/
		DMM10	吨	372	13%	/
71	干混抹灰砂浆	DPM5	吨	374	13%	/
		DPM7.5	吨	380	13%	/
		DPM10	吨	388	13%	/
		DPM15	吨	401	13%	/
72	干混地面砂浆	DSM15	吨	397	13%	/
		DSM20	吨	406	13%	/
		DSM25	吨	415	13%	/
73	沥青砼	粗粒式	m ³	985	不含税	含 15KM 内运费及摊铺碾压及下封层和透油层和粘油层及大型机械进出场费用
74	沥青砼	中粒式	m ³	1086	不含税	
75	沥青砼	细粒式	m ³	1139	不含税	
76	改性沥青砼	粗粒式	m ³	1087	不含税	
77	改性沥青砼	中粒式	m ³	1184	不含税	
78	改性沥青砼	细粒式	m ³	1235	不含税	
商品混凝土抗渗费、高层加价		P6 : 20 元 P8 : 25 元 HEA : 40 元 楼层加价 8-14 层 5 元 15-18 层 10 元 19 层以上 15 元				
		注 : 楼层加价, 碎石和卵石差价以及混凝土抗渗费 (P6、P8、HEA) 适用于市、各县全年各期				

2023年8月上饶市大型耕地作业石方市场单价

机械名称	分类	单价
大型耕地	松石	7.5元/m ³
大型耕地	次坚石	12元/m ³

- 说明：1、以上价格通过询价、测算、综合取定；
- 2、以上价格不含设备场外运输费用；
- 3、耕地耕次坚石如需爆破施工配合的，爆破次坚石工程量按实际发生另行计算。
- 4、以上价格为税前价，不另行取费。
- 5、表中松石对应17版定额的极软岩；
- 6、17版定额的软岩其饱和单轴抗压强度(Mpa)为 $15 \geq f_r > 5$ ；地勘报告的岩石抗压强度在此范围内的，按表中次坚石计算。

2023年8月上饶市土石方运输(含装车)市场单价

反铲挖掘机挖土(装车)、15T自卸车运输					单位：元/立方	
运距	1KM	4KM	7KM	10KM	13KM	16KM
土方	8.8	13.2	18	23.3	29.1	34.8
石方	9.3	14.1	19	24.9	31	37.1

- 说明：1、以上价格通过对市区余土公司进行调查、询价、综合取定；
- 2、以上价格未考虑购土费用；
- 3、场内土方转运参照1Km内单价执行；
- 4、实际结算时，土石方运距不同可依据上表单价按插入法计算出实际单价，石方未考虑破碎，如运距有小数部分时，运距按整数部分的公里数加1km计算（如3.2km，按4km计算）；
- 5、石方只考虑石渣或石块装车和运输费用，未考虑石头破碎费用。
- 6、租用弃土场费用由甲方负责。
- 7、以上价格为税前价，不另行取费。

上饶市各县价格信息

2023年8月上饶市各县（区）工程常用材料价格汇总表

信息参考价 单位：元

序号	产品名称	型号及规格	单位	广信区	广丰区	弋阳	鄱阳	余干	万年	横峰	铅山	玉山	德兴市	婺源	三清山	增值税税率
1	钢筋（圆钢）	Φ10 以内	T	4250	4350	4150	/	4350	4060	4000	4100	3980	4250	4200	4000	13%
2	钢筋（圆钢）	Φ10 以外	T	4280	4250	4120	/	4400	4040	4000	4100	3980	4250	4200	4000	13%
3	Ⅲ级螺纹钢	Φ20 以内	T	4050	4050	/	/	4380	3750	3800	3950	3730	4200	4170	3750	13%
4	盘螺	HRB400Φ6	T	4140	4350	4290	4250	4320	4200	4400	4400	4280	4500	4430	4300	13%
5	盘螺	HRB400Φ8-10	T	3930	4100	4000	3800	4000	4050	4050	4180	3930	4050	4100	3950	13%
6	Ⅲ级螺纹钢	Φ10	T	3930	4100	3930	3950	4050	3950	3950	4080	3750	4000	4070	3770	13%
7	Ⅲ级螺纹钢	Φ12	T	3850	3950	3900	3810	4050	3950	3900	4000	3850	3950	4030	3870	13%
8	Ⅲ级螺纹钢	Φ14	T	3910	3900	3880	3750	3950	3910	3850	3940	3790	3930	4020	3810	13%
9	Ⅲ级螺纹钢	Φ16-25	T	3750	3850	386	3720	3900	3950	3800	3800	3730	3900	4000	3830	13%
10	Ⅲ级螺纹钢	Φ25 以上	/	3880	/	3890	3700	3900	3730	3900	3850	3870	3900	4100	3890	13%
11	冷轧扭钢筋	综合	T	3850	/	/	/	4150	/	4150	4120	/	4000	/	4220	13%
12	冷拔低碳钢丝	Φ5 以内	T	3850	/	/	/	4110	/	4300	4120	/	4020	/	4220	13%
13	角钢	等边综合	T	4140	/	4130	/	4430	/	/	4190	/	4130	/	4170	13%
14	角钢	不等边综合	T	4140	4200	4130	/	4430	/	/	4190	/	4130	/	4170	13%
15	槽钢	综合	T	4180	4200	4130	/	4430	/	/	4130	/	4150	/	4170	13%
16	扁钢	综合	T	4170	4300	4130	/	4090	/	/	4130	/	4150	/	4170	13%
17	方钢管	综合	T	4170	4300	4120	/	4090	/	/	4000	/	4150	/	4170	13%
18	工字钢	综合	T	4170	4300	4120	/	4070	/	/	4000	/	4130	/	4170	13%
19	薄钢板	综合	T	4380	4300	4180	/	4300	/	/	4100	/	4150	/	4170	13%
20	中钢板	综合	T	4240	4300	4180	/	4200	/	/	4100	/	4200	/	4170	13%
21	厚钢板	综合	T	4280	4300	4160	/	4250	/	/	4220	/	4250	/	4170	13%
22	镀锌板	δ=0.5mm	T	5480	/	5000	/	5300	/	/	4820	/	5200	5200	4820	13%
23	钢管（脚手架用）	/	T	4500	4250	4180	/	4350	/	/	4100	/	4300	/	4760	13%
24	杉小方	/	m3	1300	1250	1170	1150	1250	1100	1300	/	1230	1200	1200	1250	13%
25	杉中方	/	m3	1300	1250	1200	1150	1250	1100	1300	/	1240	1200	1200	1260	13%
26	杉薄板	/	m3	1450	1350	1230	/	1250	1500	1300	/	1240	1200	1200	1260	13%
27	杉中板	/	m3	1450	1250	1300	/	1250	1400	1300	/	1240	1200	1200	1260	13%

上饶市各县价格信息

序号	产品名称	型号及规格	单位	广信区	广丰区	弋阳	鄱阳	余干	万年	横峰	铅山	玉山	德兴市	婺源	三清山	增值税税率
28	杉厚板	/	m3	1500	1250	1180	/	1300	1400	1300	/	1200	1200	1200	1220	13%
29	松木模板	/	m3	1600	1250	1230	1300	1230	1400	1300	1250	1200	1200	1200	1220	13%
30	木胶板模板	15mm(红板)	m²	56	45	44	50	47	/	45	48	45	45	56	48	13%
31	竹胶板模板	12mm	m²	53	45	50	40	49	/	45	/	45	45	56	48	13%
32	毛竹	7-8寸	根	30	18	16	/	18	/	15	/	15	16	17	17	9%
33	竹脚手板侧编	/	m²	24	20	17	14	17	/	15	/	/	17	15	30	13%
34	胶合板	1220×2440×3 三合板	m²	30	20	15	13	15	/	15	/	/	16	/	32	13%
35	纤维板	1830×915×4	m²	30	25	/	15	15	/	/	/	/	16	/	33	13%
36	水泥压木丝板	1830×610×25	m²	35	25	/	21	23	/	/	/	/	24	/	35	13%
37	刨花板	1220×2440×12	m²	35	25	/	22	24	/	/	/	/	24	/	37	13%
38	水泥(市地产)	32.5#	T	320	320	360	380	380	380	340	340	330	340	360	350	13%
39	水泥(市地产)	42.5#	T	360	350	380	430	420	400	380	380	370	370	390	390	13%
40	水泥(市地产)	52.5#	T	410	/	440	/	/	/	/	/	410	/	/	430	13%
41	白水泥	/	T	450	/	/	/	500	/	/	/	/	/	/	/	13%
42	红机砖 75#	240×115×53	千块	500	440	390	/	450	/	460	445	400	460	/	420	3%
43	红机砖 100#	240×115×53	千块	500	460	400	/	450	/	/	455	420	480	450	440	3%
44	承重粘土多孔砖	240×115×90	百块	98	90	75	100	80	100	/	/	75	80	/	95	3%
45	承重粘土多孔砖	190×190×90	百块	90	120	75	105	85	85	120	/	80	90	/	100	3%
46	承重粘土多孔砖	190×90×90	百块	55	80	60	84	80	58	75	/	50	80	/	70	3%
47	蒸压灰砂砖多孔砖	240×190×90	百块	/	/	/	/	138	/	/	/	/	/	/	/	13%
48	蒸压灰砂砖配套砖	190×115×90	百块	/	/	/	/	75	/	/	/	/	/	/	/	13%
49	蒸压灰砂砖标砖	240×115×50	百块	/	/	/	/	48	/	/	/	/	/	/	/	13%
50	仿古青砖	240×115×50	百块	/	/	/	/	116	/	/	/	/	/	/	/	13%
51	砼空心砌块砖	240×390×90	百块	300	210	180	/	250	/	/	/	/	210	/	240	3%
52	砼空心砌块砖	90×390×90	百块	300	210	/	/	235	/	/	/	/	220	/	240	3%
53	砼空心砌块砖	120×390×190	百块	300	210	/	/	245	/	/	/	/	220	/	240	3%
54	砼空心砌块砖	190×390×190	百块	300	210	/	/	240	/	/	/	/	220	/	240	3%
55	砂加气混凝土砌块	600×300×200	m3	300	320	270	280	330	320	290	/	250	320	/	270	3%
56	砂加气混凝土砌块	600×300×120	m3	300	320	270	280	330	320	290	/	250	320	/	270	3%
57	砂加气混凝土砌块	600×300×100	m3	320	320	270	280	340	320	290	/	250	320	/	270	3%

上饶市各县价格信息

序号	产品名称	型号及规格	单位	广信区	广丰区	弋阳	鄱阳	余干	万年	横峰	铅山	玉山	德兴市	婺源	三清山	增值税税率
58	砂加气混凝土砌块	600×300×80	m3	360	320	270	/	340	320	290	/	250	320	/	270	3%
59	砂加气混凝土砌块	600×300×60	m3	360	320	/	/	330	/	290	/	250	320	/	270	3%
60	非泵送混凝土 C15	1-3 碎石	m3	/	430	430	/	430	/	435	/	420	/	/	440	3%
61	非泵送混凝土 C20	1-3 碎石	m3	/	450	455	450	450	425	455	455	440	455	460	460	3%
62	非泵送混凝土 C25	1-3 碎石	m3	/	470	475	470	470	445	475	475	460	475	480	480	3%
63	非泵送混凝土 C30	1-3 碎石	m3	/	490	495	490	490	465	495	495	480	495	500	500	3%
64	非泵送混凝土 C35	1-3 碎石	m3	/	510	520	510	510	485	520	520	500	515	520	520	3%
65	非泵送混凝土 C40	1-3 碎石	m3	/	530	540	530	530	505	540	540	520	535	540	540	3%
66	非泵送混凝土 C45	1-3 碎石	m3	/	550	555	550	550	525	560	560	540	/	560	560	3%
67	非泵送混凝土 C50	1-3 碎石	m3	/	570	570	570	570	/	570	570	560	/	580	580	3%
68	生石灰	/	T	360	240	275	/	235	/	/	/	/	235	/	/	3%
69	中(粗)砂	/	m3	215	280	250	180	217	200	260	295	260	260	260	280	3%
70	中砂	/	m3	250	290	255	200	175	200	290	299	260	280	280	280	3%
71	机制中(粗)砂	/	m3	160	185	130	/	150	160	165	195	140	/	160	160	3%
72	卵石	粒径 10 以内	m3	170	150	140	/	170	125	165	160	120	165	165	140	3%
73	卵石	粒径 20 以内	m3	170	150	140	/	170	125	165	160	120	165	165	140	3%
74	卵石	粒径 40 以内	m3	170	150	135	/	170	125	165	160	120	165	165	140	3%
75	小豆石	/	m3	166	140	140	/	/	110	/	/	/	135	135	/	3%
76	碎石	综合	m3	142	140	140	170	141	150	165	/	120	170	170	140	3%
77	天然砂砾	/	m3	/	/	/	/	/	120	/	155	/	170	170	/	3%
78	PJ 保温装饰一体板	微晶面 8mm*发泡层 42mm	m ²	/	/	/	/	/	/	/	650	/	/	/	/	13%
79	铝模板(租赁)	高层标准层 25 层以上	m ²	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%

2023年8月抚州市补充部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格及型号	单位	单价(元)	备注
1	普通防盗门	900*2100 成品	樘	936	13%
2	铝合金卷帘门	/	m2	200	13%
3	塑钢窗	/	m2	208	13%
4	塑钢门	/	m2	208	13%
5	白水泥	/	t	595	13%
6	红机砖 75#	240*115*53	干块	420	3%
7	页岩烧结砖	190×190×90	干块	920	3%
8	页岩烧结砖	240×115×53	干块	435	3%
9	页岩烧结砖	190×190×53	干块	430	3%
10	室外铝塑板	双面 1220×2440×4	m2	53	13%
11	室内铝塑板	双面 1200×2440×3	m2	42	13%
12	凹凸文化石	400×200	m2	40	13%
13	人行道板	250*200 白色	m2	21	3%
14	人行道板	250*200 铁红	m2	21	3%
15	人行道板 S 型植草砖	400*200	m2	33	3%
16	吸水砖	200*100*60	m2	37	3%
17	芝麻白火烧板	600*300*60	m2	139	13%
18	芝麻白火烧板	600*300*50	m2	124	13%
19	芝麻白火烧板	600*300*80	m2	169	13%
20	芝麻白火烧板	600*300*30	m2	79	13%
21	芝麻白火烧板(广场砖)	200*100*45	m2	119	13%
22	芝麻白火烧板(路缘石)倒边	500*300*120	m	56	13%
23	芝麻白火烧板(路缘石)倒边	500*350*120	m	60	13%
24	芝麻白火烧板(路缘石)倒边	500*500*120	m	80	13%
25	竹叶青花岗石石板	600*300*50	m2	189	13%
26	庐山青花岗石石板	600*300*50	m2	224	13%
27	新疆红荔枝板	600*600*50	m2	362	13%
28	中国黑毛面板	600*600*50	m2	324	13%
29	黄锈石荔枝板	600*600*20	m2	127	13%
30	黄锈石荔枝板	600*600*50	m2	287	13%
31	芝麻黑荔枝板	600*600*50	m2	173	13%
32	芝麻黑小石料	100*100*50	m2	159	13%
33	芝麻黑火烧面盖板	600*400*100	m2	278	13%
34	芝麻黑火烧板	300*600*20	m2	72	13%
35	法国米黄	800*800*18	m2	603	13%
36	泰国米黄	800*800*15	m2	498	13%
37	PVC 塑料板(专业铝模压槽板)	2440×1220×10mm(密度 0.7-0.75g/cm3)	m2	99(295元/张)	13% (省内其他地 市加运杂费 1-3元/m ²)
38	PVC 塑料板(专业铝模压槽板)	2440×1220×15mm(密度 0.7-0.75g/cm3)	m2	143(426元/张)	
39	PVC 塑料板(专业铝模压槽板)	2440×1220×20mm(密度 0.7-0.75g/cm3)	m2	198(585元/张)	
40	DEXIN 建筑塑料复合模板	1830×915×15mm(密度 0.7-0.75g/cm3)	m2	143(240元/张)	
41	聚苯乙烯复合板	2440*610*100mm	m2	93	13%
42	聚苯乙烯复合板	2440*610*120mm	m2	102	13%
43	水泥空心板	2500*90*600mm	m2	66	13%
44	水泥空心板	2500*120*600mm	m2	83	13%
45	混凝土陶粒空心板	2500*600*100mm	m2	76	13%
46	混凝土陶粒空心板	2500*600*120mm	m2	85	13%
47	混凝土陶粒空心板	2500*600*200mm	m2	122	13%

抚州市各县价格信息

2023年8月抚州市各县（区）工程常用材料价格汇总表

信息参考价 单位：元

序号	材料名称	型号及规格	单位	南城县	黎川	南丰	崇仁	乐安	宜黄	金溪	资溪	东乡	广昌	临川	增值税税率
一、钢材															
1	钢筋	Φ10 以内 综合	T	4070	4050	4045	3960	4100	3990	4100	/	4095	3970	3983	13%
2	钢筋	Φ10 以外 综合	T	4170	/	/	3860	4120	3890	/	/	/	/	3892	13%
3	冷轧扭钢筋	综合	T	4300	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
4	冷拔低碳钢丝	Φ5 以内 综合	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
5	冷轧低碳钢丝	Φ10 以内 综合	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
6	螺纹钢	HRB335 Φ12	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
7	螺纹钢	HRB335Φ14	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
8	螺纹钢	HRB335Φ16	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
9	螺纹钢	HRB335Φ18	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
10	螺纹钢	HRB335Φ20	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
11	螺纹钢	HRB335Φ20 以外综合	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
12	螺纹钢	HRB400Φ10	T	4300	3990	/	3860	3890	3890	/	4340	3770	3950	/	13%
13	螺纹钢	HRB400Φ12	T	4050	3990	3900	3860	3840	3830	4000	4200	3840	3960	3832	13%
14	螺纹钢	HRB400Φ14	T	4050	3990	3840	3820	3780	3770	3940	4140	3780	3820	3832	13%
15	螺纹钢	HRB400Φ16	T	4050	3870	3820	3800	3760	3750	3920	4120	3760	3850	3832	13%
16	螺纹钢	HRB400Φ18	T	3990	3870	3780	3760	3640	3630	3820	4000	3640	3800	3832	13%
17	螺纹钢	HRB400Φ20	T	3990	3870	3708	3850	3720	3730	3920	4100	3740	3750	3832	13%
18	螺纹钢	HRB400Φ20 以外综合	T	3990	3870	3876	3830	3890	3720	3820	4080	3790	3790	3771	13%
19	角钢	综合	T	/	4300	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
20	槽钢	综合	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
21	扁钢	综合	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
22	方钢	综合	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
23	工字钢	综合	T	4240	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
24	薄钢板	综合	T	4280	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
25	中钢板	综合	T	4240	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
26	厚钢板	综合	T	4070	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%

抚州市各县价格信息

序号	材料名称	型号及规格	单位	南城县	黎川	南丰	崇仁	乐安	宜黄	金溪	资溪	东乡	广昌	临川	增值税税率
27	花纹钢板	综合	T	4240	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
28	镀锌钢板	δ=0.5mm	T	4600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
29	镀锌钢板	δ=0.75mm	T	4600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
30	镀锌钢板	δ=1.0mm	T	4600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
31	钢绞线	/	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
32	铁件	/	kg	4.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
33	钢轨	/	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
34	无粘结钢丝束	/	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
35	钢管(脚手架用)	/	T	4200	4500	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
二、水泥															
36	普通水泥	PO42.5(散装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
37	普通水泥	PO42.5(袋装)	T	440	450	460	500	510	510	460	495	495	470	红狮/435, 南方/446	13%
38	普通水泥	PO42.5R(散装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
39	普通水泥	PO42.5R(袋装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
40	普通水泥	PO52.5(散装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
41	普通水泥	PO52.5(袋装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
42	普通水泥	PO52.5R(散装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
43	普通水泥	PO52.5R(袋装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
44	普通水泥	PC32.5(散装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
45	普通水泥	PC32.5(袋装)	T	390	400	420	460	490	460	420	455	445	440	红狮/400, 南方/406	13%
46	普通水泥	PC42.5(散装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
47	普通水泥	PC42.5(袋装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
48	普通水泥	PS32.5(散装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
49	普通水泥	PS32.5(袋装)	T	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
50	白水泥	/	T	590	570	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
三、砖、瓦、灰、砂、石															
51	红机砖 100#	240×115×53	干块	380	420	380	360	410	450	420	/	400	/	422	3%
52	粘土多孔砖	240×115×90	干块	680	700	780	/	770	/	/	/	/	660	/	3%

抚州市各县价格信息

序号	材料名称	型号及规格	单位	南城县	黎川	南丰	崇仁	乐安	宜黄	金溪	资溪	东乡	广昌	临川	增值税税率
53	水泥煤渣空心砖	250×120×90	千块	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54	水泥煤渣空心砖	390×190×190	千块	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
55	水泥煤渣空心砖	390×190×115	千块	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
56	粉煤灰空心砖	390×190×240	千块	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
57	粉煤灰空心砖	390×190×115	千块	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
58	空心砖	390×190×240	千块	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
59	空心砖	390×190×190	千块	/	760	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
60	加气混凝土砌块	/	M3	280	/	/	290	320	/	/	/	340	/	261	13%
61	天然砂	/	M3	/	/	/	/	120	/	/	/	/	/	160	3%
62	中(粗)砂	/	M3	145	145	135	160	120	/	160	125	180	115	160	3%
63	绿豆砂	/	M3	150	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3%
64	片(毛)石	/	M3	48	95	93	90	/	90	90	135	/	95	116	3%
65	碎石(综合价)	/	M3	110	105	103	120	125	120	115	112	120	98	148	3%
66	卵石(综合价)	/	M3	80	80	/	95	110	/	95	/	/	/	100	3%
67	料石	/	M3	200	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
68	炉渣	/	M3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
69	矿渣	/	M3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
70	熟石灰	/	T	495	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3%
71	生石灰	/	T	412	420	435	420	/	/	430	/	/	/	/	3%
四、商品混凝土(广昌县为10公里以内、泵送高度22米以内价格,非泵减10元)															
72	泵送砼	C10 普通砼	M3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3%
73	泵送砼	C15 普通砼	M3	450	465	490	480	460	480	495	475	490	410	425	3%
74	泵送砼	C20 普通砼	M3	460	475	505	490	475	490	505	480	500	420	435	3%
75	泵送砼	C25 普通砼	M3	470	485	520	500	490	500	515	495	510	430	445	3%
76	泵送砼	C30 普通砼	M3	485	495	535	510	505	510	530	510	525	440	455	3%
77	泵送砼	C35 普通砼	M3	510	515	565	525	525	530	545	530	540	455	480	3%
78	泵送砼	C40 普通砼	M3	550	535	595	545	545	550	565	550	555	485	510	3%
79	泵送砼	C45 普通砼	M3	605	565	630	565	565	600	585	580	570	525	540	3%

抚州市各县价格信息

序号	材料名称	型号及规格	单位	南城县	黎川	南丰	崇仁	乐安	宜黄	金溪	资溪	东乡	广昌	临川	增值税税率
80	泵送砼	C50 普通砼	M3	660	615	670	/	600	/	/	610	585	565	/	3%
五.其它															
81	烧结粘土多孔砖(13孔)	190×190×90	块	0.78	/	/	0.86	0.85	0.85	0.85	0.96	0.85	/	0.74	3%
82	烧结粘土多孔砖(20孔)	240×115×90	块	0.65	0.68	/	0.68	0.85	/	0.75	/	0.78	/	0.57	3%
83	松模板	/	M3	1550	1200	/	/	/	/	1350	/	/	/	1228	13%
84	钢管脚手架(双排)	包工包料	M2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
85	水泥彩瓦/脊瓦	9.0 块/m ² 、4 块/m	M2/M	13.90/10.3	/	16.8	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
86	杉木檩条	Φ8-Φ11	M3	1260	1300	/	/	/	/	1100	/	/	/	1575	13%
87	杉园木(屋架料)	/	M3	1260	1100	/	/	/	/	1100	/	/	/	/	13%
88	铝合金窗	/	M2	带纱 178/不带纱：165	180	180-260	/	/	/	260	/	/	/	185	13%
89	未筛分碎石	/	M3	100	80	/	/	/	/	/	/	/	/	95	13%
90	木胶板(合板)模板	(1.8cm厚)	M2	/	35	35	/	/	/	/	/	/	/	38	13%
91	陶瓷彩瓦/脊瓦	11 块/M ² 5.5 块/M	M2/M	2.9 元/块, 4.5 元/块	32/25	27/26	/	/	/	28/30	/	/	/	32/25	9%
92	松园木	Φ8-Φ13(长 3m-4.5m)	M3	1200	1200	/	/	/	/	1100	/	/	/	1015	9%
93	石粉	/	M3	67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
94	汽油 92#	/	kg	目前本县无 90#汽油出售。	11.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
95	0#柴油	/	kg	9.28	9.29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
96	商品砼抗渗费(根据商品砼价格增加)	/	m ³	P6/20 元、P8/30 元	20	30	P6/30	/	30	P6/30、P8/50	20	20	/	p6/20,p8/30	3%
97	商品砼抗裂费(根据商品砼价格增加)	/	m ³	目前本县无销售	/	20	/	/	30	/	30	20	/	20	3%
98	水下商品砼(根据商品砼价格增加)	/	m ³	根据商品砼每立方价格提高一个等级	/	30	/	/	/	/	30	20	/	20	3%

2023年8月宜春市补充部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率
1	预应力混凝土管桩 (5m-9m)	PHC-400A-95	m	202	13%
2	预应力混凝土管桩 (10m-15m)	PHC-400A-95	m	187	13%
3	内衬 PVC 预制钢筋混凝土电缆保护管	4米 2+1 管	节	1320	13%
4	内衬 PVC 预制钢筋混凝土电缆保护管	4米 6+2 管	节	3852	13%
5	内衬 PVC 预制钢筋混凝土电缆保护管	4米 8+2 管	节	5056	13%
6	内衬 PVC 预制钢筋混凝土电缆保护管	4米 12+4 管	节	7392	13%
7	通体微晶石	600mm*600mm*8.5mm	m ²	370	13%
8	通体微晶石	600mm*600mm*10mm	m ²	420	13%
9	通体微晶石	600mm*600mm*12mm	m ²	464	13%
10	通体微晶石	600mm*600mm*15mm	m ²	498	13%
11	反应粘结型高分子湿铺防水卷材	1.5mm (PET膜) 单面	m ²	27	13%
12	反应粘结型高分子湿铺防水卷材	2.0mm (PET膜) 单面	m ²	31	13%
13	反应粘结型高分子湿铺防水卷材	1.5mm (PET膜) 双面	m ²	29	13%
14	反应粘结型高分子湿铺防水卷材	2.0mm (PET膜) 双面	m ²	33	13%
15	YT 无机保温砂浆		t	1990	13%
16	泡沫玻璃保温板	600mm*300mm*80mm	m ³	995	13%
17	钢质隔热防火门 (甲级)	GFM-bd5A1.5	m ²	530	13%
18	钢质隔热防火门 (乙级)	GFM-bd5A1.0	m ²	510	13%
19	铝合金百叶	1.4mm	m ²	240	13%
20	圆形钢纤维混凝土井盖	φ800mm A 级	套	396	13%
21	圆形钢纤维混凝土井盖	φ800mm C 级	套	198	13%
22	圆形钢纤维混凝土井盖	φ900mm B 级双层	套	685	13%
23	方形钢纤维混凝土井盖	1200mm*900mm B 级双页	套	501	13%
24	方形钢纤维混凝土井盖	800mm*800mm C 级	套	286	13%
25	钢纤维混凝土雨水篦	750mm*450mm B 级	套	209	13%
26	干混普通砌筑砂浆	DP M5.0	t	370	3%
27	干混普通抹灰砂浆	DP M7.5	t	375	3%
28	干混普通外墙抹灰	DP M10	t	380	3%
29	干混普通外墙抹灰	DP M15	t	385	3%
30	240 孔砖 (烧结砖)	240mm*190mm*90mm	块	0.9	13%
31	KP1 (烧结砖)	240mm*115mm*90mm	块	0.7	13%
32	190 孔砖 (烧结砖)	190mm*190mm*90mm	块	0.7	13%
33	190 配砖 (烧结砖)	190mm*90mm*90mm	块	0.5	13%
34	普通标砖 (烧结砖)	240mm*115mm*53mm	块	0.4	13%
35	PC 砖 (生态石板)	300 mm *600 mm *30 mm	m ²	124	13%
36	PC 砖 (生态石板)	300 mm *600 mm *50 mm	m ²	175	13%
37	PC 砖 (生态石磨光板)	300 mm *600 mm *30 mm	m ²	169	13%
38	PC 砖 (生态石磨光板)	300 mm *600 mm *50 mm	m ²	235	13%
39	PC 砖 (生态路沿石)	600 mm *250 mm *150 mm	m ²	97	13%
40	干混砌筑砂浆	DMM5	T	410	3%
41		DMM7.5	T	415	3%
42		DMM10	T	420	3%
43	干混抹灰砂浆	DPM7.5	T	420	3%
44		DPM10	T	425	3%
45		DPM15	T	430	3%
46		DPM20	T	440	3%
47	干混地面砂浆	DSM10	T	420	3%
48		DSM15	T	430	3%
49		DSM20	T	440	3%

2023年8月宜春市各县（市）工程常用材料价格汇总表

信息参考价 单位：元

序号	材料名称	规格及型号	单位	奉新县	万载县	上高县	宜丰县	靖安县	铜鼓县	丰城市	樟树市	高安市	增值税税率
一、钢材													
1	钢筋	Φ10以内 综合	T	4040	4100	4170	4280	4170	4100	4200	4050	4070	13%
2	钢筋	Φ10以外 综合	T	4000	4000	4170	4200	3950	4050	4150	4050	4070	13%
3	冷轧扭钢筋	综合	T	/	/	/	/	/	/	/	3940	/	13%
4	冷拔低碳钢丝	Φ5以内 综合	T	/	/	/	/	/	/	/	3940	/	13%
5	冷轧低碳钢丝	Φ10以内 综合	T	/	/	/	/	/	/	/	3940	/	13%
6	螺纹钢	HRB335 Φ12	T	/	/	/	/	/	/	4000	3940	/	13%
7	螺纹钢	HRB335Φ14	T	/	/	/	/	/	/	4000	3910	/	13%
8	螺纹钢	HRB335Φ16	T	/	/	/	/	/	/	4000	3910	/	13%
9	螺纹钢	HRB335Φ18	T	/	/	/	/	/	/	4000	3910	/	13%
10	螺纹钢	HRB335Φ20	T	/	/	/	/	/	/	4000	3910	/	13%
11	螺纹钢	HRB335Φ20以外综合	T	/	/	/	/	/	/	4050	3910	/	13%
12	螺纹钢	HRB400Φ10	T	/	4100	4150	4200	3950	4050	4100	3910	4040	13%
13	螺纹钢	HRB400Φ12	T	3930	4050	4120	4120	3950	4050	4100	3880	4020	13%
14	螺纹钢	HRB400Φ14	T	3900	4050	4070	4100	3950	4050	4100	4000	3970	13%
15	螺纹钢	HRB400Φ16	T	3895	4000	4070	4080	3950	4000	4100	3990	3930	13%
16	螺纹钢	HRB400Φ18	T	3830	3950	4070	3970	3950	4000	4100	4050	3850	13%
17	螺纹钢	HRB400Φ20	T	3890	3900	4070	3970	4000	4030	4100	3950	3850	13%
18	螺纹钢	HRB400Φ20以外综合	T	/	4000	4070	/	4100	4120	4150	4050	3990	13%
19	角钢	综合	T	/	/	/	/	/	/	4260	4240	4350	13%
20	槽钢	综合	T	/	/	/	/	/	/	4260	4240	4410	13%
21	扁钢	综合	T	/	/	/	/	/	/	4270	4340	4410	13%

宜春市各县价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	奉新县	万载县	上高县	宜丰县	靖安县	铜鼓县	丰城市	樟树市	高安市	增值税税率
22	方钢	综合	T	/	/	/	/	/	/	4270	4390	4410	13%
23	工字钢	综合	T	/	/	/	/	/	/	4430	4390	4470	13%
24	薄钢板	综合	T	/	/	/	/	/	/	4460	4500	4690	13%
25	中钢板	综合	T	/	/	/	/	/	/	4380	4500	4400	13%
26	厚钢板	综合	T	/	/	/	/	/	/	4100	4500	4350	13%
27	花纹钢板	综合	T	/	/	/	/	/	/	4500	/	4540	13%
28	镀锌钢板	δ=0.5mm	T	/	/	/	/	/	/	/	/	5210	13%
29	铁件		kg	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
30	钢管(脚手架用)		T	/	/	/	/	4300	/	4250	/	/	13%
二、水泥													
31	水泥	32.5(散装)	T	425	470	480	480	430	440	475	420	395	13%
32	水泥	32.5(袋装)	T	460	480	500	495	440	460	485	435	415	13%
33	水泥	42.5(散装)	T	465	515	520	520	460	485	500	450	425	13%
34	水泥	42.5(袋装)	T	500	525	540	535	470	500	510	465	445	13%
35	白水泥		T	/	/	/	/	/	/	700	540	/	13%
三、砖、瓦、灰、砂、石													
36	红机砖 100#	240×115×53	干块	430	470	400	360	400	420	450	400	400	3%
37	粘土多孔砖	240×115×90	干块	640	720	/	680	700	730	700	700	700	3%
38	加气混凝土砌块		m ³	300	270	290	/	275	305	290	280	290	13%
39	天然砂		m ³	市场价：200 政府指导价：155	210	/	/	140	230	²⁶⁰ (政府指导价 ¹⁶⁵)	210	/	3%
40	中(粗)砂		m ³	市场价：190 政府指导价：155	200	210	210	190	230	²⁶⁰ (政府指导价 ¹⁶⁵)	210	240	3%
41	绿豆砂		m ³	/	/	190	/	/	/	238	210	/	3%
42	片(毛)石		m ³	/	/	120	/	110	140	135	140	130	3%
43	碎石(综合价)		m ³	160	185	160	180	130	180	170	180	150	3%

宜春市各县价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	奉新县	万载县	上高县	宜丰县	靖安县	铜鼓县	丰城市	樟树市	高安市	增值税税率
44	卵石(综合价)		m ³	150	/	/	/	120	160	150	140	120	3%
45	生石灰	190×90×90	T	/	/	/	/	285	/	350	310	/	3%
四、商品混凝土													
46	非泵送砼	C15 普通碎石砼	m ³	520	510	500	530	510	560	530	500	460	3%
47	非泵送砼	C20 普通碎石砼	m ³	530	520	510	540	520	565	540	510	470	3%
48	非泵送砼	C25 普通碎石砼	m ³	540	530	515	550	530	570	550	520	480	3%
49	非泵送砼	C30 普通碎石砼	m ³	555	540	530	560	540	585	560	530	490	3%
50	非泵送砼	C35 普通碎石砼	m ³	575	555	545	570	550	600	570	540	505	3%
51	非泵送砼	C40 普通碎石砼	m ³	595	585	560	600	570	625	590	565	520	3%
52	非泵送砼	C45 普通碎石砼	m ³	/	600	570	670	590	650	610	/	540	3%
53	非泵送砼	C50 普通碎石砼	m ³	/	/	590	/	610	700	630	/	/	3%
54	非泵送砼	C15 普通卵石砼	m ³	/	/	/	/	/	/	/	460	/	3%
55	非泵送砼	C20 普通卵石砼	m ³	/	/	/	/	/	/	/	470	/	3%
56	非泵送砼	C25 普通卵石砼	m ³	/	/	/	/	/	/	/	480	/	3%
57	非泵送砼	C30 普通卵石砼	m ³	/	/	/	/	/	/	/	490	/	3%
58	非泵送砼	C35 普通卵石砼	m ³	/	/	/	/	/	/	/	510	/	3%
59	非泵送砼	C40 普通卵石砼	m ³	/	/	/	/	/	/	/	520	/	3%
60	非泵送砼	C45 普通卵石砼	m ³	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3%
61	非泵送砼	C50 普通卵石砼	m ³	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3%
62	商品混凝土泵送费	(市内)	m ³	25	25	25	25	25	25	25	/	25	3%
63	商品混凝土抗渗费		m ³	30	30	30	30	10	30	30	/	/	3%

2023年8月吉安市补充部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率
钢材					
2023年7月下旬					
1	圆钢	HPB300 φ10以内 综合	T	4151.25	13%
2	盘螺	HRB400 φ10以内 综合	T	4279.38	13%
3	螺纹钢	HRB400 φ10E	T	4012.88	13%
4	螺纹钢	HRB400 φ12	T	4074.38	13%
5	螺纹钢	HRB400 φ14	T	4002.63	13%
6	螺纹钢	HRB400 φ16	T	3961.63	13%
7	螺纹钢	HRB400 φ18-φ25	T	3900.13	13%
8	螺纹钢	HRB400 φ20以内 综合	T	3982.13	13%
9	螺纹钢	HRB400 φ20-φ25	T	3951.38	13%
10	螺纹钢	HRB400 φ25以外 综合	T	4094.88	13%
11	低合金中板	12mm	T	4581.75	13%
12	低合金中板	14-20mm	T	4438.25	13%
2023年8月上旬					
1	圆钢	HPB300 φ10以内 综合	T	4018.00	13%
2	盘螺	HRB400 φ10以内 综合	T	4135.88	13%
3	螺纹钢	HRB400 φ10E	T	3889.88	13%
4	螺纹钢	HRB400 φ12	T	3951.38	13%
5	螺纹钢	HRB400 φ14	T	3879.63	13%
6	螺纹钢	HRB400 φ16	T	3838.63	13%
7	螺纹钢	HRB400 φ18-φ25	T	3777.13	13%
8	螺纹钢	HRB400 φ20以内 综合	T	3859.13	13%
9	螺纹钢	HRB400 φ20-φ25	T	3828.38	13%
10	螺纹钢	HRB400 φ25以外 综合	T	3961.63	13%
11	低合金中板	12mm	T	4520.25	13%
12	低合金中板	14-20mm	T	4376.75	13%
2023年8中旬					
1	圆钢	HPB300 φ10以内 综合	T	4038.50	13%
2	盘螺	HRB400 φ10以内 综合	T	4135.88	13%
3	螺纹钢	HRB400 φ10E	T	3889.88	13%
4	螺纹钢	HRB400 φ12	T	3951.38	13%
5	螺纹钢	HRB400 φ14	T	3879.63	13%
6	螺纹钢	HRB400 φ16	T	3838.63	13%
7	螺纹钢	HRB400 φ18-φ25	T	3777.13	13%
8	螺纹钢	HRB400 φ20以内 综合	T	3859.13	13%
9	螺纹钢	HRB400 φ20-φ25	T	3828.38	13%
10	螺纹钢	HRB400 φ25以外 综合	T	3961.63	13%
11	低合金中板	12mm	T	4479.25	13%
12	低合金中板	14-20mm	T	4335.75	13%
砖、瓦、灰、砂、石					
1	页岩实心砖	240×115×53	千块	522.75	3%
2	页岩实心砖	200×100×53	千块	456.13	3%
3	页岩多孔砖	240×115×90	千块	697.00	3%
4	页岩多孔砖	190×190×90	千块	855.88	3%

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率
5	页岩多孔砖	200×200×115	千块	1260.75	3%
6	页岩多孔砖	承重	m3	269.58	3%
7	页岩空心砖	非承重	m3	264.45	3%
8	生态自嵌式护坡	400×280×100	m2	95.00	13%
9	轻集料混凝土小型空心砌块	MU5	m3	350.00	13%
10	生石灰	综合	T	266.50	3%
11	碎石	1~2	m3	143.50	3%
12	碎石	2~4	m3	139.50	3%
13	碎石	4~6	m3	134.50	3%
防水、保温					
1	PMT-TPO 防水卷材	1.2mm	m2	87.00	13%
2	预铺反粘卷材	1.2mm	m2	92.00	13%
3	预铺反粘卷材	1.5mm	m2	103.00	13%
4	TBS 改性沥青化学阻根防水卷材	4mm	m2	52.00	13%
5	TBF 聚合物水泥基防水涂料	/	kg	8.50	13%
6	SPU-311 双组份聚氨酯防水涂料	1.8kg/m ²	kg	19.00	13%
7	HDPE 预铺反粘 PMH-3080 新国标	1.2mm	m2	97.00	13%
8	HDPE 预铺反粘 PMH-3080 新国标	1.5mm	m2	105.00	13%
9	SAM980I 型自粘防水卷材	3.0mm	m2	45.00	13%
10	PMB741 弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	3.0mm	m2	45.00	13%
11	PMB741 弹性体 SBS 改性沥青防水卷材(砂面)	3.0mm	m2	47.00	13%
12	PMB741 弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	4.0mm	m2	48.00	13%
13	PMB741 弹性体 SBS 改性沥青防水卷材(砂面)	4.0mm	m2	54.00	13%
14	SAM921 (920) 改性沥青自粘防水卷材 I 型	1.5mm	m2	42.00	13%
15	ARC701 改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm	m2	73.00	13%
16	PBC328 非固化橡胶沥青防水涂料	1.5KG/m ²	kg	19.00	13%
17	JSA-101 聚合物水泥基防水涂料	1.8KG/m ²	kg	12.00	13%
18	BH2 高粘抗滑水性沥青防水涂料	1.8KG/m2	kg	27.00	13%
19	SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm	m2	88.00	13%
20	自粘改性沥青防水卷材	1.5mm	m ²	46.00	13%
21	贴必定 BAC 自粘防水卷材	3.0mm	m ²	50.00	13%
22	贴必定 BAC 耐根穿刺自粘防水卷材	4.0mm	m ²	68.00	13%
23	贴必定 S-CLF 强力交叉层压膜自粘防水卷材	1.5mm	m ²	100.00	13%
24	贴必定 MAC 高分子自粘橡胶复合防水卷材	1.2mm	m ²	54.00	13%
25	贴必定 BAC-P 自粘防水卷材	2.0mm	m ²	43.00	13%
26	贴必定 BAC-P 自粘防水卷材	1.5mm	m ²	39.00	13%
27	涂必定橡胶沥青防水涂料	/	kg	18.00	13%
28	防水保温一体化 (wici)	30mm	m ²	220.00	13%
29	JS 高强度聚合物水泥防水涂料	/	kg	23.00	13%
30	TPZ 分子粘高分子防水卷材	1.5mm	m ²	55.00	13%
31		2.0mm	m ²	58.00	13%
32	TPZ 分子粘高分子纤维增强型防水卷材	1.5mm	m ²	58.00	13%
33	TPZ 分子粘高分子金属覆面防水卷材	1.5mm	m ²	72.00	13%
34	TPZ 分子粘高分子聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材	1.5mm	m ²	108.00	13%
35	TPZ 分子粘高分子耐根穿刺防水卷材	2.0mm	m ²	68.00	13%
36	TPC 彩陶防水卷材	3.0mm	m ²	71.00	13%
37	TSR(超级) 自粘改性沥青聚乙烯胎防水卷材	2.0mm	m ²	56.00	13%
38		3.0mm	m ²	58.00	13%

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率
39	TSR(超级)改性沥青聚乙烯胎防水卷材	4.0mm	m ²	68.00	13%
40	TSR(超级)改性沥青聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材	4.0mm	m ²	85.00	13%
41	TSR 聚乙烯胎预铺增强型防水卷材	4.0mm	m ²	101.00	13%
42	非固化沥青防水涂料	I型	kg	21.00	13%
43	DY-水泥基渗透结晶	I型	kg	28.00	13%
44	DY-JS 复合防水涂料	I型	kg	22.00	13%
45	智能化碳纤雨水收集模块	普通型 抗压强度≥70kPa	m ³	8323.00	13%
46	智能化碳纤雨水收集模块	增强型 抗压强度≥90kPa	m ³	9184.00	13%
47	智能化碳纤雨水收集模块	超强型 抗压强度≥140kPa	m ³	10209.00	13%
48	智能化碳纤雨水收集模块	绿植屋面用	m ³	12259.00	13%
49	FLY 防塌陷排水板	凹凸高度:H30 放塌陷支点高度:H20 抗压强度>450kpa	m ²	112.00	13%
50		凹凸高度:H20 放塌陷支点高度:H15 抗压强度>400kpa	m ²	85.00	13%
51	异型雨水收集管	带底座挑檐异型Φ150	m	206.00	13%
52	透气管	DN110	套	120.00	13%
53	观察井	定制型双壁波纹管Φ600 环 刚度≥12.5KN/m ²	套	2048.00	13%
商品混凝土价格					
1	砾石混凝土	C15(非泵送)	m ³	385.00	3%
2		C20(非泵送)	m ³	395.00	3%
3		C25(非泵送)	m ³	425.00	3%
4		C30(非泵送)	m ³	445.00	3%
5		C35(非泵送)	m ³	460.00	3%
6		C40(非泵送)	m ³	500.00	3%
7	水下砾石混凝土	C25(非泵送)	m ³	435.00	3%
8		C30(非泵送)	m ³	455.00	3%
9	水下碎石混凝土	C25(非泵送)	m ³	495.00	3%
10		C30(非泵送)	m ³	525.00	3%
预制砼、石材及其他					
1	路缘石	50×22×8cm	m	22.00	3%
2	路缘石	50×22×10cm	m	23.00	3%
3	路缘石	75×32×12cm	m	25.00	3%
4	路缘石	75×38×12cm	m	26.00	3%
5	彩色道板	25×25×4cm	m ²	28.00	3%
6	植草板	25×25×6cm	m ²	30.00	3%
7	植草板	25×25×8cm	m ²	33.00	3%
8	砼盖板	100×100×8cm	块	98.00	3%
9	护坡石	六角实心边长 33cm×对角 67cm×厚 8cm	块	20.00	3%
10	护坡石	六角植草边长 30cm×对角 61cm×厚 15cm	块	22.00	3%
11	盲道(盲停)	25×25×4cm	m ²	34.00	3%
12	花岗岩树围板	50×50×6cm	块	22.00	13%
13	砼圆形盖板	直径 100×8 cm	块	222.00	13%
14	砼方形盖板	100×100×7 cm	块	235.00	13%
15	砼污水盖板	直径 90×15 cm	套	160.00	13%
16	砼雨水盖板	53×73×12 cm	套	100.00	13%
17	芝麻白路沿石	1000×250×120	m	56.00	13%
18	芝麻白路沿石	1000×200×100	m	45.00	13%
19	芝麻白平石	1000×300×60	m	36.00	13%

2023年8月吉安市各县（区）工程常用材料价格汇总表

信息参考价 单位：元

序号	材料名称	规格及型号	单位	吉安县	井冈山市	吉水	遂川	泰和	万安	永新	新干	永丰	峡江	安福	增值税税率
一、金属材料															
1	光圆钢筋	Φ10 以内综合	t	/	4700	4550	4320	4395	4190	4500	4530	4235	4320	4080	13%
2	光圆钢筋	Φ10 以外综合	t	/	4700	4550	4170	4370	4100	4500	4480	4035	4320	4080	13%
3	盘螺	HRB400Φ10 以内	t	/	4400	4640	4380	4295	/	/	4730	4405	4483	4400	13%
4	螺纹钢	HRB400Φ10	t	/	4200	4440	4220	4100	/	4450	4550	4055	4150	4050	13%
5	螺纹钢	HRB400Φ12	t	3930	4000	4340	4120	3950	3980	4400	4470	3835	4260	3960	13%
6	螺纹钢	HRB400Φ14	t	38700	4100	4160	4020	3820	3970	4400	4410	3775	4220	3900	13%
7	螺纹钢	HRB400Φ16	t	3850	4100	4160	3980	3850	3950	4350	4390	3755	4180	3880	13%
8	螺纹钢	HRB400Φ18	t	3730	4100	4060	3920	3750	3830	4350	4290	3635	4060	3760	13%
9	螺纹钢	HRB400Φ20	t	3830	4000	4050	3920	3820	3830	4350	4290	3715	4160	3760	13%
10	螺纹钢	HRB400Φ20 以外综合	t	/	4000	4150	3920	/	3830	4350	4290	3635	4300	3760	13%
二、水泥															
1	普通水泥	PO42.5 (散装)	t	/	490	535	495	500	/	485	440	440	470	445	13%
2	普通水泥	PO42.5 (袋装)	t	/	510	545	515	530	470	495	460	450	490	465	13%
3	普通水泥	PC32.5 (散装)	t	/	450	515	445	440	/	465	410	390	435	430	13%
4	普通水泥	PC32.5 (袋装)	t	400	470	530	465	470	430	475	430	400	455	440	13%
三、商品混凝土															
1	非泵送砼	C15 普通碎石砼	m3	/	530	425	485	480	/	490	480	416.67	490	470	3%
2	非泵送砼	C20 普通碎石砼	m3	/	545	440	495	490	/	500	490	424.39	500	485	3%
3	非泵送砼	C25 普通碎石砼	m3	/	560	455	505	500	/	510	500	444.60	510	500	3%
4	非泵送砼	C30 普通碎石砼	m3	/	575	470	515	520	/	520	515	465.98	520	515	3%
5	非泵送砼	C35 普通碎石砼	m3	/	590	500	525	550	/	535	525	478.76	540	530	3%
6	非泵送砼	C40 普通碎石砼	m3	/	605	530	535	580	/	550	/	517.81	560	545	3%
7	非泵送砼	C45 普通碎石砼	m3	/	620	560	545	600	/	/	/	516.39	580	560	3%
8	非泵送砼	C50 普通碎石砼	m3	/	635	600	/	620	/	/	/	539.27	620	575	3%
9	非泵送砼	C15 普通卵石砼	m3	/	/	395	450	470	400	/	440	/	460	/	3%

吉安市各县价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	吉安县	井冈山市	吉水	遂川	泰和	万安	永新	新干	永丰	峡江	安福	增值税税率
10	非泵送砼	C20 普通卵石砼	m ³	/	/	410	460	470	420	/	450	/	470	/	3%
11	非泵送砼	C25 普通卵石砼	m ³	/	/	425	470	490	440	/	465	/	480	/	3%
12	非泵送砼	C30 普通卵石砼	m ³	/	/	440	480	510	460	/	485	/	500	/	3%
13	非泵送砼	C35 普通卵石砼	m ³	/	/	470	490	530	480	/	495	/	510	/	3%
14	非泵送砼	C40 普通卵石砼	m ³	/	/	500	500	/	/	/	/	/	530	/	3%
15	非泵送砼	C45 普通卵石砼	m ³	/	/	530	510	/	/	/	/	/	550	/	3%
16	非泵送砼	C50 普通卵石砼	m ³	/	/	560	/	/	/	/	/	/	570	/	3%
17	商品混凝土泵送费	(市内)	m ³	/	15	/	20	20-25	20	10	/	20	20	25	3%
18	商品混凝土抗渗费	/	m ³	/	/	/	20	/	/	/	/	/	30	30	3%
四、砖、瓦、灰、砂、石															
1	红机砖 100#	240*115*53	干块	330	355	320	385	/	330	350	390	/	350	300	3%
2	页岩实心砖	200×100×53	干块	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	页岩多孔砖	190*110*90	干块	/	/	910	/	/	/	/	640	/	550	/	3%
4	页岩多孔砖	240×115×90	干块	/	/	/	970	/	/	/	820	/	750	/	3%
5	页岩多孔砖	190×190×90	干块	/	/	1200	1010	/	/	/	940	/	850	/	3%
6	页岩多孔砖	200×200×115	干块	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3%
7	蒸压砂加气混凝土 (B05)	600×240×240	m ³	/	305	/	295	/	/	/	/	/	/	/	3%
8	蒸压砂加气混凝土 (B06)	600×240×100	m ³	/	315	/	305	/	/	/	/	/	/	/	3%
9	天然砂	/	m ³	/	/	/	200	120(不含运费)	160	/	133	/	120(不含运费)	/	3%
10	中(粗)砂	/	m ³	120(不含运费)	250	120(不含运费)	200	120(不含运费)	160	/	133	150	120(不含运费)	200	3%
11	片(毛)石	/	m ³	/	139	/	180	/	80	100	60	/	90	88	3%
12	碎石(综合价)	/	m ³	/	190	145(不含运费)	190	125	120	130	105	130	110	130	3%
13	卵石(综合价)	/	m ³	59.5(不含运费)	170	59.5(不含运费)	185	53(不含运费)	83	/	70	110	52(不含运费)	125	3%
14	山皮石	/	m ³	/	/	/	/	/	/	/	55	/	/	/	3%
五、市政排水管及其它															
1	承插混凝土排水管	Φ300Ⅱ级	m	/	78	/	85	/	/	/	40	/	48	59.85	13%
2	承插混凝土排水管	Φ400Ⅱ级	m	/	96	/	95	/	/	/	62	/	59	82.95	13%

吉安市各县价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	吉安县	井冈山市	吉水	遂川	泰和	万安	永新	新干	永丰	峡江	安福	增值税税率
3	承插混凝土排水管	Φ500Ⅱ级	m	/	105	/	95	/	/	/	75	/	/	102.59	13%
4	承插混凝土排水管	Φ600Ⅱ级	m	/	120	/	135	/	/	/	95	/	110	132.38	13%
5	承插混凝土排水管	Φ800Ⅱ级	m	/	240	/	245	/	/	/	180	/	200	242.69	13%
6	承插混凝土排水管	Φ1000Ⅱ级	m	/	320	/	340	/	/	/	250	/	310	327.60	13%
7	承插混凝土排水管	Φ1200Ⅱ级	m	/	540	/	435	/	/	/	440	/	430	546	13%
8	承插混凝土排水管	Φ1500Ⅱ级	m	/	640	/	720	/	/	/	700	/	/	971	13%
9	承插混凝土排水管	Φ1800Ⅱ级	m	/	/	/	/	/	/	/	1200	/	/	/	13%
10	承插混凝土排水管	Φ2000Ⅱ级	m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13%
11	铸铁窨井盖井座	圆 700mm (重型)	套	/	/	/	435	/	/	/	520	/	/	/	13%
12	铸铁窨井盖井座	圆 700mm (轻型)	套	/	/	/	365	/	/	/	363	/	/	/	13%
13	复合钢纤维井盖板	方 380*680mm	套	/	/	/	240	/	/	/	160	/	/	/	13%
14	复合钢纤维井盖板	圆 700mm	套	/	172	/	325	/	/	/	260	/	/	/	13%
15	花岗岩路沿石	1000×220×80	m	/	45	55	60	/	/	/	31	/	/	/	13%
16	花岗岩路沿石	1000×200-220×150	m	/	/	65	76	/	/	/	46	/	/	/	13%
17	花岗岩路沿石	1000×300×80-100	m	/	/	80	75	/	/	/	40	/	/	/	13%
18	花岗岩路沿石	1000×420×150	m	/	/	115	90	/	/	/	86	/	/	/	13%
19	花岗岩路沿石	1000×300×120	m	/	/	85	70	/	/	/	53	/	/	/	13%
20	花岗岩人行道板	600×600×30	m ²	/	80	105	85	/	/	/	55	/	/	/	13%
21	花岗岩盲道板	600×600×30	m ²	/	80	110	90	/	/	/	65	/	/	/	13%
22	砼侧石	1000×400×200	m	/	40	/	45	/	/	/	26	/	/	/	13%
23	彩色人行道板	250×250×40-50	m ²	/	40	/	55	/	25	/	38	/	/	/	3%
24	彩色人行道板	六边形对角 210×210×40-50	m ²	/	40	/	48	/	26	/	38	/	/	/	3%
25	彩色植草砖	/	m ²	/	40	/	45	/	/	/	30	/	/	/	3%
26	混凝土盲道板	250×250×50	m ²	/	/	/	60	/	/	/	32	/	/	/	3%
27	土工布	/	m ²	/	/	/	/	/	/	/	10	/	/	/	13%

2023年8月赣州市补充部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
一、金属材料						
1	螺纹钢	HRB400Φ28	t	3986.87	13%	桥梁用
2	螺纹钢	HRB400Φ32	t	4047.23	13%	桥梁用
3	螺纹钢	HRB400EΦ6	t	4417.15	13%	/
4	螺纹钢	HRB400EΦ8-10	t	4065.05	13%	/
6	高强钢筋	T63EΦ8	t	5428.55	13%	/
7	高强钢筋	T63EΦ10	t	5408.79	13%	/
8	高强钢筋	T63EΦ12	t	5348.23	13%	/
9	高强钢筋	T63EΦ14E	t	5278.60	13%	/
10	高强钢筋	T63E16-25E	t	5248.90	13%	/
12	槽钢	12#-25#	t	4650	13%	/
13	方钢	20mm	t	4650	13%	/
14	工字钢	14#、16#、20#	t	4550	13%	/
二、砖、灰、砂、石						
1	页岩多孔砖	240*115*90 mm	千块	850	3%	/
2	页岩多孔砖	190*180*90 mm	千块	900	3%	/
3	页岩多孔砖	190*90*90 mm	千块	700	3%	/
4	页岩多孔砖	240*190*90 mm	千块	1100	3%	/
5	蒸压灰砂多孔砖	200*90*90 mm	千块	750	3%	/
6	生石灰(块灰)	/	t	600	3%	/
7	中粗砂、细砂(赣州汇金砂业价格)	不含运费,如计算运费按原说明	m3	102	3%	适用2021年政府投资项目。运费标准为1-4.9公里以下,17元/m ³ ;5-9.9公里以下,19元/m ³ ;10-14.9公里以下,26.5元/m ³ ;15-19.9公里以下,31.5元/m ³ ;20-24.9公里以下,42元/m ³ ;25-29.9公里以下,44.5元/m ³ ;30公里以上,按1.95元/
三、防水、保温						
1	强力交叉层压膜自粘防水卷材	1.5 mm厚	m2	124	13%	/
2	耐根穿刺双面自粘防水卷材	4.0 mm厚	m2	101	13%	/
3	高分子防水卷材	1.5 mm厚	m2	57.1	13%	/
4	防水保温一体化	40mm	m2	328	13%	/
5	铝板面岩棉装饰保温复合板(APKM-1)40-A级单色铝板	1.0-30*60*L/1.0-40*60*L	m2	581/599	13%	/
6	陶瓷装饰节能复合板(岩棉芯材)	40*600*900/30*600*900	m2	620/610	13%	/
7	反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材(强力交叉膜)	1.5 mm/2.0 mm	m2	75.0/79.0	13%	/
8	反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	1.5mm/2.0mm	m2	60.0/64.0	13%	/
9	阻根型反应粘结型高分子湿铺防水卷材(强力交叉膜)	1.5 mm/2.0 mm	m2	91.1/96.1	13%	/
10	反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	1.5 mm/2.0 mm	m2	76.0/83.0	13%	/

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
11	反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基预铺现制防水卷材	1.5 mm/2.0 mm	m2	124.2/134.2	13%	/
12	高强型自粘沥青防水卷材	1.5 mm	m2	42.3	13%	/
13	耐根穿刺改性沥青防水卷材	4.0mm	m2	96.1	13%	/
14	热塑性聚烯烃 (TP0) 防水卷材	1.2 厚/1.5 厚	m2	123.0/162.0	13%	/
15	SAM-980 聚酯胎自粘沥青防水卷材	3.0mm	m ²	58.8	13%	/
16	HDPE 预铺反粘 PMH-3080 新国标	1.5mm/1.2mm	m ²	134.1/124.2	13%	/
17	PMB-741 弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	3.0mm/4.0mm	m ²	56.4/60.5	13%	/
18	SAM924 纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材	1.5mm	m ²	75.3	13%	/
19	TPR 橡胶自粘胶膜预铺防水卷材	1.5mm	m ²	157.1	13%	/
20	PBC-328 非固化橡胶沥青防水涂料	1.7kg/m ² /1mm 厚	kg	29.1	13%	/
21	BH2 高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料	1.7kg/m ² /1mm 厚	kg	36	13%	/
22	改性沥青聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材	4.0 mm厚	m2	110.1	13%	/
23	自粘改性沥青聚乙烯胎防水卷材	2.0 mm厚	m2	67.8	13%	/
24	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	3.0 mm厚/4.0 mm厚	m2	76.5/87.4	13%	/
25	聚乙烯胎预铺增强型防水卷材	4.0 mm厚	m2	117.3	13%	/
26	高分子防水卷材	分子粘 1.5 mm厚/2.0 mm厚	m2	66.4/69.4	13%	/
27	耐穿刺高分子防水卷材	分子粘 2.0 mm厚	m2	852	13%	/
28	TPZ 纤维增强型预铺/湿铺防水卷材	1.5 mm厚	m2	75.3	13%	/
29	TPZ 耐根穿刺聚氯乙烯防水卷材	1.5 mm	m2	127.9	13%	/
30	高分子膜基自粘防水卷材	1.5mm	m2	59.5	13%	/
31	高分子自粘胶膜与铺反粘防水卷材	1.2mm/1.5mm	m2	141.1/149.1	13%	/
32	高分子自粘胶膜防水卷材 (阻根型)	1.5mm	m2	133.5	13%	/
33	热塑性聚烯烃防水卷材	1.2mm/1.5mm	m2	126.1/166.1	13%	/
34	高分子交叉层压膜自粘防水卷材	1.5 厚	m2	88	13%	/
35	CPST 柔性花岗岩	5.0mm/3.0mm	m2	488/320	13%	/
36	高分子防护排水异形片	14/23	m2	259.1/263.8	13%	/
37	集水笼	1000*500*250	m3	5646	13%	/
38	现制水性橡胶高分子复合防水卷材	1.2/1.5mm	m2	114.2/129.6	13%	/
39	橡胶态防水涂料	/	kg	36.00	13%	/
四、油漆						
1	真石漆	/	kg	18.80	13%	面漆
2	真石漆	/	kg	12.60	13%	底漆
五、市政排水管及其它						
1	II 级承插口钢筋砼管	Φ900×90×2000	m	327.28	13%	/
2	II 级企口式钢筋砼管	Φ1350×135×2000	m	709.01	13%	/
3	II 级企口式钢筋砼管	Φ1400×140×2000	m	717.91	13%	/
4	II 级企口式钢筋砼管	Φ1600×160×2000	m	934.89	13%	/
5	II 级企口式钢筋砼管	Φ2000×200×2000	m	1660.16	13%	/
6	II 级 企口式钢筋砼管	Φ2200	m	1918.78	13%	/
7	III 级钢筋混凝土管“F” (顶管专用)	Φ1500	m	1168.22	13%	/
8	内肋增强聚乙烯 (HDPE) 螺旋波纹管	Φ300mm 环刚度 8KN/m2	m	103.69	13%	/
9	内肋增强聚乙烯 (HDPE) 螺旋波纹管	Φ400mm 环刚度 8KN/m2	m	172.47	13%	/
10	内肋增强聚乙烯 (HDPE) 螺旋波纹管	Φ500mm 环刚度 8KN/m2	m	264.85	13%	/
11	内肋增强聚乙烯 (HDPE) 螺旋波纹管	Φ600mm 环刚度 8KN/m2	m	359.81	13%	/
12	内肋增强聚乙烯 (HDPE) 螺旋波纹管	Φ700mm 环刚度 8KN/m2	m	478.54	13%	/
13	内肋增强聚乙烯 (HDPE) 螺旋波纹管	Φ800mm 环刚度 8KN/m2	m	626.59	13%	/

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
14	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ900mm 环刚度 8KN/m2	m	733.11	13%	/
15	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ300mm 环刚度 10KN/m2	m	136.30	13%	/
16	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ400mm 环刚度 10KN/m2	m	185.39	13%	/
17	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ500mm 环刚度 10KN/m2	m	312.97	13%	/
18	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ600mm 环刚度 10KN/m2	m	479.63	13%	/
19	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ700mm 环刚度 10KN/m2	m	556.37	13%	/
20	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ800mm 环刚度 10KN/m2	m	745.54	13%	/
21	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ900mm 环刚度 10KN/m2	m	894.65	13%	/
22	内肋增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管	Φ1400mm 环刚度	m	2473.10	13%	/
23	钢纤维混凝土井盖(含井座)	Φ700(含井座、井盖,重型)	套	166.00	13%	/
24	钢纤维雨水篦	680*360mm 单篦(含井圈、井盖,重型)	套	166.67	13%	/
25	钢纤维雨水篦	1440*360mm 双篦(含井圈、井盖,重型)	m	291.67	13%	/
26	砼路侧石	50*30*15cm	套	39.33	13%	/
27	砼路侧石	50*50*20cm	m	79.33	13%	/
28	砼路侧石	50*52*20cm	m	84.33	13%	/
29	砼路侧石	75*35*15cm	m	58.67	13%	/
30	砼双弯侧石	50*50*22cm	m	73.67	13%	/
31	砼平石	50*25*12cm	m	42.33	13%	/
32	砼压条	50*16*12cm	m	30.33	13%	/
33	花岗岩平石	60*30*5cm	m	65.67	13%	/
六、商品混凝土						
1	预拌商品砼(不泵送)	C10,PO42.5水泥,碎石(采用河砂)	m3	400.76	3%	1、泵送费 22 元/m3。2、本价格超过 10 公里以外每公里另加 1 元/m3 运费。3、高层泵送增加费用:(1)8 层至 13 层 10 元/m3(2)14 层至 20 层 15 元/m3(3)21 层至 28 层 25 元/m3(4)29 层至 35 层 30 元/m3。5、C15-C50 参照执行。(采用河砂)
2	预拌商品砼(不泵送)	C55,PO42.5水泥,碎石(采用河砂)	m3	572.28	3%	
3	预拌砼串筒施工水下桩(不泵送)	C25,PO42.5水泥,碎石(采用河砂)	m3	451.94	3%	
4	预拌砼串筒施工水下桩(不泵送)	C30,PO42.5水泥,碎石(采用河砂)	m3	468.41	3%	
5	预拌砼串筒施工水下桩(不泵送)	C35,PO42.5水泥,碎石(采用河砂)	m3	490.99	3%	
6	预拌砼串筒施工水下桩(不泵送)	C40,PO42.5水泥,碎石(采用河砂)	m3	519.63	3%	
7	抗折 4.0 道路预拌商品砼	120±20(采用河砂)	m3	446.64	3%	
8	抗折 4.5 道路预拌商品砼	120±20(采用河砂)	m3	468.68	3%	
9	预拌商品砼(不泵送)	水泥沙碎石稳定层(3%水泥)(采用河砂)	m3	284.62	3%	
10	预拌商品砼(不泵送)	水泥沙碎石稳定层(5%水泥)(采用河砂)	m3	302.40	3%	
11	预拌商品砼(不泵送)	水泥沙碎石稳定层(6%水泥)(采用河砂)	m3	311.09	3%	
七、钢筋砼预制装配式(PC)构件及砼轻质隔墙板						
1	楼梯板	砼强度 C30;钢筋含量 85.67KG/m3;模具含量: 30KG/m3	m3	3593.53	13%	运输 30KM 单价
2	道路板	砼强度 C40;钢筋含量 144.56KG/m3;模具含量: 20KG/m3	m3	3719.37	13%	运输 30KM 单价

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
3	叠合板	砼强度 C30;钢筋含量:141.17KG/m ³ ;模具含量:10KG/m ³	m ³	3740.4	13%	运输 30KM 单价
4	内墙板	砼强度 C30; 钢筋含量:100.06KG/m ³ ; 模具含量:25KG/m ³	m ³	4121.16	13%	运输 30KM 单价
5	阳台板	砼强度 C30;钢筋含量 131.65KG/m ³ ;模具含量:20KG/m ³	m ³	4032.8	13%	运输 30KM 单价
6	外墙板 (不含保温层)	砼强度 C30; 钢筋含量:100.06KG/m ³ ; 模具含量:25KG/m ³	m ³	4121.16	13%	运输 30KM 单价
7	外墙板 (含保温层)	砼强度 C30;钢筋含量 115.81KG/m ³ ;模具含量:20KG/m ³	m ³	4382.49	13%	运输 30KM 单价
8	空调板	砼强度 C30;钢筋含量 156KG/m ³ ;模具含量:30KG/m ³	m ³	4463.32	13%	运输 30KM 单价
9	凸窗外墙板	砼强度 C30;钢筋含量 160KG/m ³ ;模具含量:28KG/m ³	m ³	4777.96	13%	运输 30KM 单价
10	预制柱	砼强度 C30;钢筋含量 190KG/m ³ ;模具含量:25KG/m ³	m ³	5074.03	13%	运输 30KM 单价
11	HC 轻量化预制混凝土叠合楼板	高性能砼强度 C50; 板厚 20mm; 钢筋含量 15kg	M ²	180	13%	/
12	蒸压砂加气混凝土条板 (AAC)	(2000-6000) mm*600mm*	m ³	1200	13%	/
13	混凝土轻质隔墙板 (90mm 厚)	200-300*60*9cm	m ²	120.00	13%	/
14	混凝土轻质隔墙板 (100mm 厚)	200-300*60*10cm	m ²	135.00	13%	/
15	混凝土轻质隔墙板 (120mm 厚)	200-300*60*12cm	m ²	160.00	13%	/
16	混凝土轻质隔墙板 (150mm 厚)	200-300*60*15cm	m ²	190.00	13%	/
17	混凝土轻质隔墙板 (200mm 厚)	200-300*60*20cm	m ²	255.00	13%	/
八、高强度聚乙烯(HDPE)缠绕增强管						
1	高强度聚乙烯 (HDPE) 缠绕增强管	DN200 环刚度 10KN/m ²	m	121.18	13%	含税含到中心城区工地运费 运输 30KM 单价
2	高强度聚乙烯 (HDPE) 缠绕增强管	DN300 环刚度 10KN/m ²	m	181.78	13%	
3	高强度聚乙烯 (HDPE) 缠绕增强管	DN400 环刚度 10KN/m ²	m	259.75	13%	
4	高强度聚乙烯 (HDPE) 缠绕增强管	DN500 环刚度 10KN/m ²	m	427.42	13%	
5	高强度聚乙烯 (HDPE) 缠绕增强管	DN600 环刚度 10KN/m ²	m	541.21	13%	
6	高强度聚乙烯 (HDPE) 缠绕增强管	DN800 环刚度 10KN/m ²	m	800.94	13%	
7	高强度聚乙烯 (HDPE) 缠绕增强管	DN1000 环刚度 12KN/m ²	m	1239.28	13%	
8	高强度聚乙烯 (HDPE) 缠绕增强管	DN1200 环刚度 12KN/m ²	m	1829.76	13%	
9	高强度聚乙烯 (HDPE) 缠绕增强管	DN1500 环刚度 12KN/m ²	m	3452.74	13%	
10	高强度聚乙烯 (HDPE) 缠绕增强管	DN1800 环刚度 12KN/m ²	m	4680.49	13%	
11	高强度聚乙烯 (HDPE) 缠绕增强管	DN2000 环刚度 12KN/m ²	m	5455.22	13%	
九、混凝土管道及 PE 管道						
1	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN160	m	60.13	13%	/
2	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN1000 环刚度 8kn/m ²	m	806.50	13%	/
3	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN1000 环刚度 10kn/m ²	m	951.19	13%	/
4	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN1500 环刚度 10kn/m ²	m	2720.41	13%	/
5	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN400 环刚度 12.5kn/m ²	m	250.64	13%	/

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
6	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN500 环刚度 12.5kn/m ²	m	421.50	13%	/
7	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN600 环刚度 12.5kn/m ²	m	607.54	13%	/
8	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN800 环刚度 12.5kn/m ²	m	904.68	13%	/
9	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN1000 环刚度 12.5kn/m ²	m	1210.87	13%	/
10	内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	DN1500 环刚度 12.5kn/m ²	m	3390.45	13%	/
11	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN200 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	220/248/319	13%	/
12	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN300 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	333/396/474	13%	/
13	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN400 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	495/568/676	13%	/
14	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN500 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	696/796/1010	13%	/
15	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN600 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	1061/1193/1397	13%	/
16	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN800 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	1936/2127/2533	13%	/
17	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN1000 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	2472/2902/3502	13%	/
18	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN1200 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	3152/3826/4532	13%	/
19	高密度聚乙烯 (HDPE) 三维中空增强管	DN1500 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	6072/7242/8754	13%	/
20	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN200 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	280/336/403	13%	/
21	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN300 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	378/452/540	13%	/
22	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN400 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	558/668/800	13%	/
23	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN500 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	758/899/982	13%	/
24	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN600 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	1076/1183/1419	13%	/
25	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN800 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	1829/2180/2600	13%	/
26	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN1000 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	2470/2900/3500	13%	/
27	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN1500 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	6070/7240/8750	13%	/
28	HDPE 纳米内衬方型增强管	DN1600 环刚度 SN8/SN10/SN12.5	m	6960/9720/11178	13%	/
29	改性聚氯乙烯 (MCMP) 方形双壁波纹管	DN100	元/米	106.00	13%	/
30	改性聚氯乙烯 (MCMP) 方形双壁波纹管	DN150	元/米	180.00	13%	/
31	改性聚氯乙烯 (MCMP) 方形双壁波纹管	DN175	元/米	210.00	13%	/
32	改性聚氯乙烯 (MCMP) 方形双壁波纹管	DN200	元/米	254.00	/	/
十、HDPE-IW 六棱结构壁管						
1	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN200 SN8/SN10/SN12.5	米	218/242/286	13%	/
2	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN300 SN8/SN10/SN12.5	米	345/414 /424	13%	/

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
3	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN400SN8/SN10/SN12.5	米	513/615/738	13%	/
4	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN500 SN8/SN10/SN12.5	米	861/957/925	13%	/
5	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN600SN8/SN10/SN12.5	米	1262/1514/1768	13%	/
6	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN800SN8/SN10/SN12.5	米	1846/2580 /2678	13%	/
7	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN1000SN8/SN10/SN12.5	米	2455.2/3090.6/3 231	13%	/
8	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN1200SN8/SN10/SN12.5	米	3936.6/4576.5/58 36.5	13%	/
9	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN1400SN8/SN10/SN12.5	米	4831.2/6111.9/84 58.2	13%	/
10	HDPE-IW 六棱结构壁管	DN1600SN8/SN10/SN12.5	米	8072.1/8160.3/10 927.8	13%	/
11	HDPE-IW 六棱连接套筒	DN200SN12.5	个	121	13%	/
12	HDPE-IW 六棱结构套筒	DN300 SN12.5	个	258	13%	/
13	HDPE-IW 六棱结构套筒	DN400 SN12.5	个	486	13%	/
14	HDPE-IW 六棱结构套筒	DN500SN12.5	个	1018	13%	/
15	HDPE-IW 六棱结构套筒	DN600SN12.5	个	1768	13%	/
16	HDPE-IW 六棱结构套筒	DN800SN12.5	个	2980	13%	/
十一、稀土铝合金电力电缆						
1	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZBN-YJ(XG)LHY-0.6/1 KV3*10GB/T29920-GB/T31 840.1	米	13.05	13%	/
2	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZBN-YJ(XG)LHY-0.6/1 KV3*50GB/T29920-GB/T31 840.1	米	66.14	13%	/
3	稀土高铁铝合金电力电缆	YJ(XG)LHV-0.6/1KV 5*16 GB/T29920-GB/T31840.1	米	30.93	13%	/
4	稀土高铁铝合金电力电缆	YJ(XG)LHV-0.6/1KV 5*25 GB/T29920-GB/T31840.1	米	46.96	13%	/
5	稀土高铁铝合金电力电缆	ZR-YJ(XG)LHV-0.6/1KV 3*50+1*25GB/T29920-GB/ T31840.1	米	71.82	13%	/
6	稀土高铁铝合金电力电缆	ZR-YJ(XG)LHV-0.6/1KV 3*70+1*35GB/T29920-GB/ T31840.1	米	98.62	13%	/
7	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZB-YJ(XG)LHY-0.6/1K V3*120+2*70GB/T29920-G B/T31840.1	米	164.03	13%	/
8	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZB-YJ(XG)LHY-0.6/1K V3*150+2*70GB/T29920-G B/T31840.1	米	224.55	13%	/
9	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZB-YJ(XG)LHY-0.6/1K V4*185+1*120GB/T29920- GB/T31840.1	米	325.34	13%	/

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
10	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZB-YJ(XG)LHY-0.6/1KV4*300+1*150GB/T29920-GB/T31840.1	米	485.34	13%	/
11	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZC-YJ(XG)LHV22-0.6/1KV4*35+1*25GB/T29920-GB/T31840.1	米	73.95	13%	/
12	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZC-YJ(XG)LHV22-0.6/1KV4*240+1*120GB/T29920-GB/T31840.1	米	390.16	13%	/
13	稀土高铁铝合金电力电缆	WDZC-YJ(XG)LHV22-0.6/1KV4*400+1*185GB/T29920-GB/T31840.1	米	627.48	13%	/
14	稀土高铁铝合金电力电缆	YJ(XG)LHV22-0.6/1KV4*150+1*70GB/T29920-GB/T31840.1	米	249.35	13%	/
15	稀土高铁铝合金电力电缆	YJ(XG)LHV22-0.6/1KV3*185+2*70GB/T29920-GB/T31840.1	米	284.95	13%	/
十二、高抗冲增强管						
1	高抗冲增强管	DN200 环刚度 10KN/m2	m	242.33	13%	/
2	高抗冲增强管	DN300 环刚度 10KN/m2	m	393.00	13%	/
3	高抗冲增强管	DN400 环刚度 10KN/m2	m	567.33	13%	/
4	高抗冲增强管	DN500 环刚度 10KN/m2	m	855.33	13%	/
5	高抗冲增强管	DN600 环刚度 10KN/m2	m	1272.67	13%	/
十三、PEMRT 抗冲压高筋增强管						
1	PEMRT 抗冲压高筋增强管	DN200XSN8	m	215.00	13%	/
2	PEMRT 抗冲压高筋增强管	DN300XSN8	m	382.00	13%	/
3	PEMRT 抗冲压高筋增强管	DN400XSN8	m	558.00	13%	/
4	PEMRT 抗冲压高筋增强管	DN500XSN8	m	825.00	13%	/
5	PEMRT 抗冲压高筋增强管	DN600XSN8	m	1120.00	13%	/
6	PEMRT 抗冲压高筋增强管	DN800XSN8	m	1810.00	13%	/
7	PEMRT 抗冲压高筋增强管	DN200XSN10	m	262.00	13%	/
8	PEMRT 抗冲压高筋增强管	DN300XSN10	m	440.00	13%	/
9	PEMRT 抗冲压高筋增强管	DN400XSN10	m	712.00	13%	/
10	PEMRT 抗冲压高筋增强管	DN500XSN10	m	1030.00	13%	/
11	PEMRT 抗冲压高筋增强管	DN600XSN10	m	1410.00	13%	/
12	PEMRT 抗冲压高筋增强管	DN800XSN10	m	2350.00	13%	/

2023年8月赣州市宁都县工程材料信息参考价

序号	名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税税率
1、金属材料					
1	光圆钢筋	HPB300Φ10 以内综合	t	3900	13%
2	光圆钢筋	HPB300A10 以外综合	t	3900	13%
3	螺纹钢	HRB400Φ10 以内综合	t	3900	13%
4	螺纹钢	HRB400C10 以外综合	t	3900	13%
5	螺纹钢	HRB400C20 以内综合	t	3850	13%
6	螺纹钢	HRB400C20 以外综合	t	3850	13%
7	螺纹钢(抗震)	HRB400EC10 以内综合	t	3950	13%
8	螺纹钢(抗震)	HRB400EC10 以外综合	t	3950	13%
9	螺纹钢(抗震)	HRB400Φ20E 以内综合	t	3900	13%
10	螺纹钢(抗震)	HRB400Φ20E 以外综合	t	3900	13%
2、金属制品					
1	铝合金推拉门	δ=2.0mm	m ²	330	13%
2	铝合金窗	银色 1.4mm	m ²	240	13%
3	中空玻璃铝合金窗	银色 1.4mm	m ²	340	13%
4	塑钢固定窗	综合	m ²	183	13%
5	塑钢平开窗	综合	m ²	210	13%
6	塑钢推拉窗	综合	m ²	200	13%
7	塑钢推拉门	综合	m ²	270	13%
8	铝合金地弹门	δ=2.0mm	m ²	460	13%
9	铝合金卷帘门	δ=0.8mm	m ²	130	13%
10	外墙铝塑板	3mm	m ²	42	13%
11	外墙铝塑板	4mm	m ²	65	13%
12	内墙铝塑板	3mm	m ²	40	13%
13	内墙铝塑板	4mm	m ²	63	13%
14	实木门	(含门锁、五金配件等)	m ²	500	13%
15	甲级防火门	(含门锁、闭合器及五金配件等)	m ²	490	13%
16	乙级防火门	(含门锁、闭合器及五金配件等)	m ²	450	13%
17	丙级防火门	(含门锁、闭合器及五金配件等)	m ²	410	13%
18	钢质防盗门	(含门锁、五金配件等)	m ²	560	13%
3、水泥					
1	普通水泥	PO32.5 (散装, 普通硅酸盐水泥)	t	350	13%
2	普通水泥	PO32.5 (袋装, 普通硅酸盐水泥)	t	370	13%
3	普通水泥	PO42.5 (散装, 普通硅酸盐水泥)	t	400	13%
4	普通水泥	PO42.5 (袋装, 普通硅酸盐水泥)	t	420	13%
5	普通水泥	PO52.5 (散装, 普通硅酸盐水泥)	t	460	13%
6	普通水泥	PO52.5 (袋装, 普通硅酸盐水泥)	t	470	13%
7	白水泥	32.5	t	570	13%
4、砖、灰、砂、石					
1	页岩砖多孔砖	240×190×90	千块	980	3%
2	页岩砖多孔砖	190×190×90	千块	890	3%
3	页岩砖多孔砖	190×90×90	千块	760	3%
4	页岩砖多孔砖	240×115×90	千块	840	3%
5	页岩实心砖	240×115×53	千块	400	3%
6	水泥砖	240×115×53	千块	280	3%

序号	名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税税率
7	水泥砖	240×180×100	千块	760	3%
8	加气混凝土砌块	600*240*240	m3	280	3%
9	加气混凝土砌块	600*240*200	m3	280	3%
10	加气混凝土砌块	600*240*180	m3	280	3%
11	加气混凝土砌块	600*240*120	m3	280	3%
12	加气混凝土砌块	600*240*100	m3	280	3%
13	石屑		m3	45	3%
14	中(粗)砂		m3	132	3%
15	天然砂		m3	110	3%
16	片(毛)石		m3	90	3%
17	碎石(综合)		m3	110	3%
5、竹、木材及竹木制品					
1	松圆木	综合Φ200~280	m3	700	9%
2	松木板、枋料	综合	m3	800	13%
3	杉圆木	综合Φ200~280	m3	900	9%
4	杉木板、枋料	综合	m3	1000	13%
5	杉条木Φ8-20	综合	m3	900	13%
6	硬木板、枋料	综合	m3	1330	13%
7	木踢脚线	h=80mm	m	160	13%
8	胶合板	δ=3mm	m ²	56	13%
9	胶合板	δ=5mm	m ²	18	13%
10	胶合板	δ=9mm	m ²	14	13%
11	石膏板	600*600	m ²	17	13%
12	吸音石膏板	600*600	m ²	27	13%
13	纸面石膏板	1220*2440	m ²	21	13%
14	实木地板	δ=18mm	m ²	19	13%
15	复合地板	δ=12mm	m ²	11	13%
16	胶合饰面水曲柳板	1220×2440	m ²	18	13%
17	九夹板模板	15mm	m ²	40	13%
18	九夹板模板	18mm	m ²	43	13%
19	竹夹板模板		m ²	41	13%
20	细木工板	12mm (1220×2440)	m ²	30	13%
21	细木工板	15mm (1220×2440)	m ²	35	13%
22	细木工板	18mm (1220×2440)	m ²	43	13%
6、玻璃					
1	白玻	4mm	m ²	30	13%
2	白玻	5mm	m ²	34	13%
3	白玻	10mm	m ²	64	13%
4	白玻	12mm	m ²	82	13%
5	绿色玻璃	4mm	m ²	35	13%
6	镀膜玻璃	5mm	m ²	60	13%
7	镀膜玻璃	6mm	m ²	76	13%
8	钢化玻璃	8mm	m ²	80	13%
9	钢化玻璃	10mm	m ²	105	13%
10	钢化玻璃	12mm	m ²	120	13%
11	中空钢化镀膜玻璃	5+6A+5	m ²	135	13%
12	单片钢化镀膜玻璃	6mm	m ²	100	13%
13	中空玻璃(普白)	5+6+5	m ²	110	13%

序号	名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税税率
14	中空玻璃(双钢)	5+6+5	m ²	130	13%
15	中空玻璃	low-E+9A+5mm	m ²	180	13%
16	中空玻璃	low-E+9A+6mm	m ²	200	13%
17	磨砂玻璃	3mm	m ²	50	13%
18	磨砂玻璃	5mm	m ²	60	13%
7、墙、地面砖					
1	陶瓷地面砖	300×300	m ²	42	13%
2	陶瓷地面砖	600×600	m ²	50	13%
3	陶瓷地面砖	800×800	m ²	70	13%
4	釉面踢脚线	150mm	m	5	13%
5	内墙瓷砖	300×450	m ²	32	13%
6	内墙瓷砖	300×600	m ²	45	13%
7	釉面墙面砖	200×300	m ²	25	13%
8	釉面墙面砖	240×660	m ²	65	13%
9	釉面墙面砖	300×300	m ²	42	13%
10	釉面墙面砖	300×600	m ²	60	13%
11	釉面墙面砖	330×600	m ²	70	13%
12	釉面墙面砖	400×800	m ²	65	13%
13	釉面墙面砖	250×400	m ²	27	13%
14	釉面墙面砖	100×100	m ²	22	13%
15	釉面墙面砖	100×200	m ²	23	13%
16	瓷质文化砖	150×300	m ²	33	13%
17	瓷质文化砖	100×200	m ²	34	13%
18	瓷质文化砖	200×400	m ²	32	13%
19	石质文化砖	200×400	m ²	46	13%
20	石质文化砖	150×300	m ²	45	13%
8、防水、保温					
1	石油沥青	30#	t	3400	13%
2	石油沥青(国产)	60#-100#	t	4300	13%
3	石油沥青(进口)	60#-100#	t	4700	13%
4	乳化沥青(国产)		t	3500	13%
5	乳化沥青(进口)		t	3900	13%
6	改性石油沥青(国产)		t	5200	13%
7	改性石油沥青(进口)		t	5600	13%
8	APP改性沥青防水卷材	3mm	m ²	29	13%
9	APP改性沥青防水卷材	4mm	m ²	37	13%
10	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m ²	30	13%
11	SBS改性沥青防水卷材	4mm	m ²	36	13%
12	玻化微珠		m ³	780	13%
13	三元乙丙防水卷材	1.2mm	m ²	19	13%
14	三元乙丙防水卷材	1.5mm	m ²	21	13%
15	三元乙丙防水卷材	2mm	m ²	24	13%
9、油漆及其他					
1	聚氨酯漆		kg	22	13%
2	聚酯漆		kg	28	13%
3	亚光漆		kg	27	13%
4	地板漆		kg	24	13%
5	防锈漆		kg	12	13%

序号	名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税税率
6	油漆溶剂油		kg	10	13%
7	醇酸清漆		kg	18	13%
8	乳胶漆	外墙防水	kg	25	13%
9	乳胶漆	外墙普通	kg	16	13%
10	乳胶漆	内墙防水	kg	13	13%
11	乳胶漆	内墙普通	kg	11	13%
12	氟碳金属外墙涂料		kg	46	13%
13	油性外墙涂料		kg	40	13%
14	水性外墙涂料		kg	30	13%
15	弹性外墙涂料	平涂	kg	25	13%
16	防火涂料		kg	15	13%
10、市政排水管及其它					
1	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ300Ⅱ级	m	80	13%
2	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ400Ⅱ级	m	110	13%
3	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ500Ⅱ级	m	140	13%
4	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ600Ⅱ级	m	180	13%
5	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ800Ⅱ级	m	275	13%
6	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ1000Ⅱ级	m	450	13%
7	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ1200Ⅱ级	m	620	13%
8	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ1500Ⅱ级	m	870	13%
9	双壁波纹管	Φ200 环刚度≥4KN/m ²	米	50	13%
10	双壁波纹管	Φ300 环刚度≥4KN/m ²	m	60	13%
11	双壁波纹管	Φ400 环刚度≥4KN/m ²	m	110	13%
12	双壁波纹管	Φ500 环刚度≥4KN/m ²	m	170	13%
13	双壁波纹管	Φ600 环刚度≥4KN/m ²	m	270	13%
14	双壁波纹管	Φ700 环刚度≥4KN/m ²	m	400	13%
15	双壁波纹管	Φ800 环刚度≥4KN/m ²	m	490	13%
16	双壁波纹管	Φ200 环刚度≥8KN/m ²	米	60	13%
17	双壁波纹管	Φ300 环刚度≥8KN/m ²	m	80	13%
18	双壁波纹管	Φ400 环刚度≥8KN/m ²	m	150	13%
19	双壁波纹管	Φ500 环刚度≥8KN/m ²	m	255	13%
20	双壁波纹管	Φ600 环刚度≥8KN/m ²	m	360	13%
21	双壁波纹管	Φ700 环刚度≥8KN/m ²	m	520	13%
22	双壁波纹管	Φ800 环刚度≥8KN/m ²	m	650	13%
23	铸铁窨井盖井座	圆 700mm (重型)	套	364	13%
24	铸铁窨井盖井座	圆 700mm (轻型)	套	306	13%
25	铸铁雨水井盖井座	方 750*450mm (重型)	套	230	13%
26	铸铁雨水井盖井座	方 750*450mm (轻型)	套	170	13%
27	铸铁雨水井盖井座	方 600*400mm (重型)	套	200	13%
28	铸铁雨水井盖井座	方 600*400mm (轻型)	套	130	13%
29	铸铁雨水井盖井座	方 500*300mm (重型)	套	150	13%
30	铸铁雨水井盖井座	方 500*300mm (轻型)	套	110	13%

序号	名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税税率
31	铸铁井盖井座(双盖)	方 1200*800mm (重型)	套	1100	13%
32	铸铁井盖井座(双盖)	方 1200*800mm (轻型)	套	630	13%
33	铸铁井盖井座(单盖)	方 800*600mm (重型)	套	620	13%
34	铸铁井盖井座(单盖)	方 800*600mm (轻型)	套	500	13%
35	复合钢纤维井盖板	方 380*680mm	套	120	13%
36	复合钢纤维井盖板	圆 700mm	套	180	13%
37	吸水砖	240*120*60	m ²	30	3%
38	吸水砖	200*100*60	m ²	35	3%
39	普通透水砖	240*120*55	m ²	49	3%
40	普通透水砖	200*100*55	m ²	47	3%
41	陶瓷透水砖	55mm 厚	m ²	170	3%
42	井字植草砖	250*250*55	m ²	30	3%
43	圆形植草砖	250*200*70	m ²	34	3%
11、商品混凝土					
1	非泵送砼	C15 普通碎石砼	m ³	418	3% , 注明: 商品砼。不含泵送费及泵送超高增加费, 本价格已包含运费 13 元/m ³ (10 公里以内, 10 公里以外每公里另加 1 元/m ³ 运费)。
2	非泵送砼	C20 普通碎石砼	m ³	434	
3	非泵送砼	C25 普通碎石砼	m ³	454	
4	非泵送砼	C30 普通碎石砼	m ³	474	
5	非泵送砼	C35 普通碎石砼	m ³	496	
6	非泵送砼	C40 普通碎石砼	m ³	525	
7	粗粒式沥青砼		m ³	1110	13%
8	中粒式沥青砼		m ³	1212	13%
9	细粒式沥青砼		m ³	1292	13%
10	改性粗粒式沥青砼		m ³	1226	13%
11	改性中粒式沥青砼		m ³	1352	13%
12	改性细粒式沥青砼		m ³	1457	13%
13	素色透水混凝土	C20	m ³	610	3%
14	素色透水混凝土	C25	m ³	660	3%
15	素色透水混凝土	C30	m ³	700	3%
12、石材					
1	花岗岩板	芝麻灰 (2cm)	m ²	75	13%
2	花岗石	普通麻面 (2cm)	m ²	60	13%
3	花岗岩路沿石 (侧石)	1000*220*80	m	56	13%
4	花岗岩路沿石 (侧石)	1000*200-220*150	m	77	13%
5	花岗岩人行道板	600*600*30	m ²	78	13%
6	花岗岩盲道板	600*600*30	m ²	87	13%
7	混凝土路沿石	300*150	m	40	13%
8	混凝土路沿石	250*100	m	24	13%

2023年8月赣州市中心城区园林苗木信息参考价

序号	苗木名称	规格				单位	信息参考价 (元)	苗木发票 税率
		胸径 (cm)	地径(cm)	高度 (m)	冠径 (m)			
1	香樟	10	/	4.5-5.5	2.5-3.5	株	420.00	9%
2		12	/	4.5	/	株	720.00	9%
3		15	/	5.5-6.5	3-3.5	株	1660.00	9%
4		20	/	6.5-7.5	3.5-4.5	株	3030.00	9%
5	无患子	10	/	4.5-5.5	2.8-3.5	株	580.00	9%
6		15	/	5.5-6.5	3.5-4	株	1980.00	9%
7		18	/	6-7	>3.5	株	3500.00	9%
8	紫玉兰	8	/	2.8-3.5	1.5-2.5	株	550.00	9%
9	白玉兰	8	/	2.8-3.5	1.5-2.5	株	590.00	9%
10	水杉	10	/	7-8	1.5-2.5	株	480.00	9%
11	四季桂	/	6	1.8-2.5	1.5-2.0	株	261.30	9%
12	本地榕	7-8	/	3.5-4.5	2-3	株	780.00	9%
13	黄山栾	15	/	5-6	4.5-5	株	2200.00	9%
14	乌桕	12	/	4.5-5.5	2.5-3	株	920.00	9%
15	苏铁	/	>15	杆高 0.2-0.4	1-1.2	株	158.00	9%
16		/	>20	杆高 0.4-0.5	1-1.2	株	225.68	9%
17		/	>20	杆高 0.5-0.7	1.2-1.4	株	326.63	9%
18		/	>25	1.2-1.5	1.2-1.5	株	395.30	9%
19	天竺桂	12	/	4-4.5	2.5-3.0	株	873.95	9%
20	榉树	12	/	4.5-5.5	>3	株	1660.00	9%
21	美人梅	/	6	2.5-3	1.8-2	株	470.00	9%
22	鸡爪槭	/	7	2.5-3.0	2-2.5	株	585.00	9%
23	红叶石楠单杆树	/	7	2.3-2.8	2	株	430.00	9%
24	木芙蓉	/	/	1.5-2.0	1-1.5	10-15 株	110.00	9%
25	红叶李	/	6	2.5-3.0	1.8-2.2	株	157.14	9%
26	本地桃	/	7	2.0-2.5	1.8-2.5	株	393.63	9%
27	红叶桃	8	/	2.5-3.5	>2	株	555.55	9%
28	紫藤	/	4	>1	/	株	105.32	9%
29	爬山虎	/	/	0.4-0.5	多分枝	株	0.89	9%
30	爬山虎	/	/	0.6	/	株	1.17	9%
31	三角梅	/	/	0.3-0.4	0.3-0.4	株	4.21	9%
32	小叶扶芳藤	/	/	0.3-0.4	多分枝	株	1.51	9%
33	花叶蔓长春花	/	/	0.3-0.4	多分枝	株	1.54	9%
34	无刺蔓长春花	/	/	>1.2	>1.2	株	8.02	9%
35	海桐球	/	/	1	1	株	120.00	9%
36		/	/	1.3	1.5	株	210.00	9%
37		/	/	1.5	1.8	株	320.96	9%

序号	苗木名称	规格				单位	信息参考价 (元)	苗木发票 税率
		胸径 (cm)	地径(cm)	高度 (m)	冠径 (m)			
38	红花继木球	/	/	1	1	株	100.50	9%
39		/	/	1.2	1.2	株	150.00	9%
40		/	/	1.5	1.5	株	260.00	9%
41	红叶石楠球	/	/	1.2	1.2	株	145.00	9%
42		/	/	0.4	0.25	株	2.28	9%
43	孝顺竹	/	1	1.5—2	/	杆	4.15	9%
44	早园竹	/	1.2-1.5	1.8-2.5	/	株	9.51	9%
45	刚竹	/	2	3—3.5	/	杆	11.38	9%
46		/	1.8-2.0	0.25-0.3	/	杆	9.53	9%
47	丝兰	/	/	0.6-0.7	0.5-0.6	株	20.77	9%
48	春羽	/	/	0.5-0.6	0.4-0.5	株	5.09	9%
49	棕竹	/	/	0.25-0.3	0.4-0.5	丛	6.83	9%
50	夹竹桃	/	/	0.6-0.7	0.5-0.6	株	4.20	9%
51	红花继木	/	/	0.2-0.3	0.15-0.25	株	1.04	9%
52		/	/	0.4	0.25	株	2.27	9%
53	黄叶假连翘	/	/	0.2-0.3	0.15-0.25	株	0.92	9%
54	丰花月季	/	/	0.25-0.3	0.25-0.3	株	1.55	9%
55	五色梅	/	/	0.2-0.3	0.15-0.25	株	0.87	9%
56	鸢尾	/	/	0.2-0.3	0.15-0.25	株	0.39	9%
57	矮紫薇	/	/	0.3-0.4	0.3-0.4	株	1.57	9%
58	石蒜	/	/	0.15-0.2	0.15-0.2	株	0.43	9%
59	茶梅	/	/	0.2-0.3	0.15-0.25	株	1.54	9%
60	八角金盘	/	/	0.3-0.4	0.3-0.2	株	1.35	9%
61	金森女贞	/	/	0.2-0.3	0.15-0.25	株	0.74	9%
62		/	/	0.4	0.25	株	2.65	9%
63		/	/	0.8	0.8	株	80.00	9%
64	红果金丝桃	/	/	0.3-0.4	0.3-0.4	株	1.27	9%
65	小叶栀子	/	/	0.2-0.3	0.2-0.3	株	0.80	9%
66	大叶栀子	/	/	0.3-0.4	0.25-0.35	株	2.18	9%
67	蜘蛛兰	/	/	0.2-0.3	0.15-0.25	株	1.10	9%
68		/	/	0.3-0.4	0.25-0.35	株	1.43	9%
69	杜鹃	/	/	0.25-0.35	0.2-0.3	株	1.15	9%
70	花叶鹅掌柴	/	/	0.2-0.3	0.25-0.35	株	1.54	9%
71	红背桂	/	/	0.2-0.3	0.2-0.3	株	1.51	9%
72	洒金珊瑚	/	/	0.3-0.4	0.25-0.35	株	1.56	9%
73	云南黄馨	/	/	0.5-0.6	多分枝	株	2.00	9%
74	玉簪	/	/	0.2-0.3	0.2-0.3	株	0.88	9%
75	石竹	/	/	0.2-0.3	0.2-0.3	株	1.09	9%
76	细叶芒草	/	/	0.4-0.5	0.1-0.15	株	1.00	9%

序号	苗木名称	规格				单位	信息参考价 (元)	苗木发票 税率
		胸径 (cm)	地径(cm)	高度 (m)	冠径 (m)			
77	麦冬	/	/	0.15-0.25	0.15-0.25	斤	2.72	9%
78	金边阔叶麦冬	/	/	0.15-0.25	0.15-0.25	斤	5.44	9%
79	沿阶草	/	/	0.15-0.25	0.15-0.25	株	0.67	9%
80	兰花三七	/	/	0.2-0.3	0.2-0.3	株	0.50	9%
81	台湾草	/	/	/	按面积量	m ²	10.00	9%
82	芦苇	/	/	0.5-0.6	0.4-0.5	株	0.90	9%
83	花叶芦竹	/	/	>0.45	>0.3	株	0.65	9%
84	千屈菜	/	/	0.2-0.3	>20	株	0.68	9%
85	再力花	/	/	0.6-0.7	0.5-0.6	株	1.80	9%
86		/	/	0.8-0.9	0.7-0.8	株	5.53	9%
87	桂花	15	/	3.5-4	3	株	3180.00	9%
88	杨梅	15	/	3.5-4	3	株	2420.00	9%
89	垂丝海棠	/	6	1.8	1.2	株	368.50	9%
90		/	6~7	2-2.2	1.5-1.8	株	442.20	9%
91	四季含笑球	/	/	1	1	株	102.00	9%
92	海桐球	/	/	1	1	株	102.00	9%
93	瓜子黄杨	/	/	0.25-0.3	0.25-0.3	株	1.46	9%
94	龙柏	/	/	0.25-0.3	0.25-0.3	株	2.31	9%
95	红榉树	15	/	5.5-6	4.0-4.5	株	2850.00	9%
96	黄山栎	12	/	5-5.5	2.5-3	株	850.00	9%
97	马褂木	19	/	7.5-8	5-5.5	株	3009.00	9%
98	樟树	15	/	5.5-6	4.5-5	株	1780.00	9%
99	樟树	18	/	5.5-6	4.5-5	株	1930.00	9%
100	樟树	20	/	6-6.5	5-5.5	株	3200.00	9%
101	樟树	25	/	6.5-7	6-6.5	株	4000.00	9%
102	金边黄杨	/	/	0.4	0.25	株	2.41	9%
103	木槿	/	/	1.5	0.8	株	80.00	9%
104	花石榴	/	4	1.5	0.8	株	70.00	9%
105	樱花	/	8	3	1.5	株	350.00	9%
106	鸭脚木	/	/	0.3	0.25	株	1.91	9%
107	紫薇	/	5	1.8	1.5	株	75.38	9%
108	红皮榕	12	/	5	3	株	1520.00	9%
109	紫玉兰	9	/	4.5	2.5	株	740.35	9%
110	荷花玉兰	14	/	5	3	株	1500.00	9%

注明：价格为包到建设项目工地、含运杂费、开税票、采保费（2.5%）的价格。

2023年8月景德镇市补充部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
一、砖						
1	煤矸石烧结多孔砖	240*115*90(150#)	干块	940.00	13%	/
2	煤矸石烧结多孔砖	190*190*90	干块	1222.00	13%	/
3	煤矸石烧结多孔砖	180*200*115	干块	1560.00	13%	/
4	煤矸石烧结多孔砖	240*190*90	干块	1560.00	13%	/
5	煤矸石烧结多孔砖	190*90*90	干块	769.00	13%	/
6	煤矸石烧结多孔砖	200*90*115	干块	940.00	13%	/
二、铝合金						
1	断桥铝合金平开窗	50 系列	m2	595.00	13%	/
2	断桥铝合金平开窗	55 系列	m2	625.00	13%	/
3	断桥铝合金平开窗	60 系列	m2	655.00	13%	/
三、商砼						
1	非泵送砼	C15 普通碎石砼	m3	478.17	3%	1、泵送费建筑物檐高 50m 内为 25 元 m ³ , 超过 50m 后, 每增加 3m 每立方增加 1 元。 2、本价格含 15 公里运距, 超出后, 每增加 1 公里每立方增加 1 元
2	非泵送砼	C20 普通碎石砼	m3	497.41	3%	
3	非泵送砼	C25 普通碎石砼	m3	512.95	3%	
4	非泵送砼	C30 普通碎石砼	m3	529.02	3%	
5	非泵送砼	C35 普通碎石砼	m3	548.91	3%	
6	非泵送砼	C40 普通碎石砼	m3	570.13	3%	
7	非泵送砼	C45 普通碎石砼	m3	598.95	3%	
8	非泵送砼	C50 普通碎石砼	m3	629.67	3%	
9	商品混凝土泵送费	(市内)	m3	25.00	3%	
四、沥青砼						
1	粗粒式沥青砼	AC—25	m3	1444.84	13%	本价格含 15 公里运距, 超出后, 每增加 1 公里每立方增加 1.5 元
2	中粒式沥青砼	AC—20	m3	1478.41	13%	
3	中粒式沥青砼	AC—16	m3	1525.39	13%	
4	细粒式沥青砼	AC—13	m3	1605.94	13%	
5	改性粗粒式沥青砼	AC—25	m3	1552.24	13%	
6	改性中粒式沥青砼	AC—20	m3	1591.39	13%	
7	改性中粒式沥青砼	AC—16	m3	1646.21	13%	
8	改性细粒式沥青砼	AC—13	m3	1740.18	13%	
五、市政排水管、市政工程材料						
1	二级承插管	DN300x2000	米	85	13%	/
2	二级承插管	DN400x2000	米	105	13%	/
3	二级承插管	DN500x2000	米	170	13%	/
4	二级承插管	DN600x2000	米	200	13%	/
5	二级承插管	DN800x2000	米	310	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
6	二级承插管	DN1000x2000	米	495	13%	/
7	二级承插管	DN1200x2000	米	720	13%	/
8	二级企口管	DN1500x2000	米	1120	13%	/
9	二级企口管	DN1800x2000	米	1600	13%	/
10	二级企口管	DN2000x2000	米	2000	13%	/
11	二级企口管	DN2400x2000	米	5160	13%	/
12	二级企口管	DN2600x2000	米	7720	13%	/
13	二级企口管	DN3000x2000	米	16400	13%	/
14	三级钢筋砼顶管	DN1200x2000	米	1860	13%	/
15	井筒	DN700	米	620	13%	/
16	单篦雨水口	380*680	个	650	13%	/
17	双篦雨水口	380*1360	个	1350	13%	/
六、防水材料						
1	BSP 背粘型高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm	m ²	128	13%	/
2	PSD520 预铺防水卷材	4.0mm	m ²	138	13%	/
3	SAM924 纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材/TPR 橡胶自粘胶膜预铺防水卷材	1.5mm	m ²	76/158	13%	/
4	TPR 自粘橡胶防水卷材	1.2/1.5mm	m ²	123/146	13%	/
5	TZH 特种非固化橡胶沥青防水涂料	1.3 公斤/毫米/平方	KG	26	13%	/
6	BCW-408 高粘性橡胶沥青防水涂料	2.0KG/1MM/m ²	KG	33	13%	/
7	ARC-701 聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm	m ²	96	13%	/
8	SPU-306 白色单组份聚氨酯防水涂料	1.7 公斤/毫米/平方	KG	30	13%	/
9	高分子(TPR)丁基自粘防水卷材(耐根穿刺)	1.2mm	m ²	168	13%	/
10	PSB 零坡度虹吸复合排水板+PSC 虹吸排水槽	高度 1.5mm 厚度 1mm	m ²	260	13%	/
11	TKB500 太空堡 SBS 改性沥青防水卷材	3.0/4.0mm	m ²	68/74	13%	/
12	PMB751 高温高湿专用防水卷材	3.0/4.0mm	m ²	67/72	13%	/
13	聚丙烯长丝防裂基布	150g	m ²	46	13%	/
14	4.0mmARF-金钢甲高分子预铺防水卷材	/	m ²	198	13%	/
15	1.5mmARF 黑金原子粘高分子膜基防水卷材	/	m ²	156	13%	/
16	1.5mmARF 自粘聚合物改性沥青防水卷材	/	m ²	63	13%	/
17	3.0mmARF 自粘聚合物改性沥青防水卷材	/	m ²	86	13%	/
18	3.0mm/4.0mmARF(SBS)弹性体改性沥青防水卷材	/	m ²	73/98	13%	/
19	4.0mmARF(SBS 种植屋面改性沥青耐根穿刺防水卷材	/	m ²	118	13%	/
20	1.2mm/1.5mmARF(HDPE)高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材	/	m ²	138/149	13%	/
21	1.0mmARF 单组份聚氨酯防水涂料	/	kg	38	13%	/
22	1.0mmARF 非固化沥青防水涂/1.0mmARF-JS 防水涂料	/	kg	38/38	13%	/
23	混凝土复合液	DHZ-I 普通型	kg	49.00	13%	/
24	混凝土复合液	DHZ-I 浓缩型	kg	203.20	13%	/
25	混凝土抗裂高效减水剂	DHZ-II	kg	3.20	13%	/

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
26	冰雪速溶剂	DHZ-II	kg	2.13	13%	/
27	堵漏王	DHZ-IV	kg	10.00	13%	/
28	无机铝盐防水剂	DHZ-V	kg	22.00	13%	/
29	如冷凝水防治剂	DHZ-VT	kg	40.00	13%	/
30	混凝土自防水复合液	LV 普通型	kg	48	13%	添加砼用量 10kg/m ³
31	混凝土自防水复合液	LV 浓缩型	kg	190	13%	添加砼用量 2.5kg/m ³
七、瓷砖						
1	瓷毯砖	700*700	m ²	296.00	13%	/
2	精品瓷毯砖	700*700	m ²	580.00	13%	/
八、管材						
1	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN200	SN8/SN10/SN12.5	m	177/224/279	13%	/
2	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN300	SN8/SN10/SN12.5	m	276/340/404	13%	/
3	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN400	SN8/SN10/SN12.5	m	412/520/608	13%	/
4	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN500	SN8/SN10/SN12.5	m	601/724/856	13%	/
5	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN600	SN8/SN10/SN12.5	m	868/1076/1289	13%	/
6	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN700	SN8/SN10/SN12.5	m	1301/1562/1873	13%	/
7	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN800	SN8/SN10/SN12.5	m	1530/1801/2205	13%	/
8	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN900	SN8/SN10/SN12.5	m	1731/2099/2468	13%	/
9	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN1000	SN8/SN10/SN12.5	m	2099/2584/3069	13%	/
10	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN1200	SN8/SN10/SN12.5	m	2666/3245/3812	13%	/
11	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN1500	SN8/SN10/SN12.5	m	5064/6089/7095	13%	/
12	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN1800	SN8/SN10/SN12.5	m	7436/8950/10126	13%	/
13	MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管 DN2000	SN8/SN10/SN12.5	m	9797/11605/13543	13%	/
14	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN200	SN8/SN10/SN12.5	m	202/242/286	13%	/
15	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN300	SN8/SN10/SN12.5	m	320/384/424	13%	/
16	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN400	SN8/SN10/SN12.5	m	475/570/684	13%	/
17	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN500	SN8/SN10/SN12.5	m	749/809/864	13%	/
18	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN600	SN8/SN10/SN12.5	m	1133/1402/1630	13%	/
19	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN800	SN8/SN10/SN12.5	m	1719/2289/2415	13%	/
20	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN1000	SN8/SN10/SN12.5	m	2563/3180/3634	13%	/
21	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN1200	SN8/SN10/SN12.5	m	3732/5085/5964	13%	/
22	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN1400	SN8/SN10/SN12.5	m	5659/6791/7484	13%	/
23	HDPE-IW 六棱结构壁管 DN1600	SN8/SN10/SN12.5	m	7556/9067/9903	13%	/
24	PVE-W 纳米玻纤加筋管 DN160	SN8/SN10/SN12.5	m	128/143/160	13%	/
25	PVE-W 纳米玻纤加筋管 DN200	SN8/SN10/SN12.5	m	272/326/391	13%	/
26	PVE-W 纳米玻纤加筋管 DN300	SN8/SN10/SN12.5	m	367/438/524	13%	/
27	PVE-W 纳米玻纤加筋管 DN400	SN8/SN10/SN12.5	m	541/648/776	13%	/
28	PVE-W 纳米玻纤加筋管 DN500	SN8/SN10/SN12.5	m	735/872/953	13%	/
29	PVE-W 纳米玻纤加筋管 DN600	SN8/SN10/SN12.5	m	1044/1148/1377	13%	/
30	PVE-W 纳米玻纤加筋管 DN800	SN8/SN10/SN12.5	m	1768/2120/2440	13%	/

景德镇市价格信息

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率	备注
31	PVE-W 纳米玻纤加筋管 DN1000	SN8/SN10/SN12.5	m	2400/2880/3310	13%	/
32	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN200	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	150/178/229/275	13%	/
33	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN300	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	317/389/426/477	13%	/
34	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN400	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	463/665/708/754	13%	/
35	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN500	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	642/748/849/901	13%	/
36	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN600	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	917/1124/1227/1565	13%	/
37	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN800	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	1441/1822/2061/2319	13%	/
38	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN1000	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	2087/2860/2975/3420	13%	/
39	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN1200	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	3350/4592/5895/6870	13%	/
40	MPVE 共混增强双壁波纹管 DN1500	SN8/SN10/SN12.5/SN16	m	7500/11066/13895/15870	13%	/
41	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN160	SN8/SN10/SN12.5	m	70/90/108	13%	/
42	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN200	SN8/SN10/SN12.5	m	127/140/160	13%	/
43	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN300	SN8/SN10/SN12.5	m	249/278/307	13%	/
44	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN400	SN8/SN10/SN12.5	m	423/448/499	13%	/
45	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN500	SN8/SN10/SN12.5	m	658/709/786	13%	/
46	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN600	SN8/SN10/SN12.5	m	774/885/1037	13%	/
47	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN800	SN8/SN10/SN12.5	m	1403/1514/1684	13%	/
48	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN1000	SN8/SN10/SN12.5	m	2521/2686/2969	13%	/
49	HDPE-M 可视直壁耐压管 DN1200	SN8/SN10/SN12.5	m	2523/3888/4168	13%	/
50	双波峰内衬加筋管 DN200	8KN/10KN/12.5KN	m	346/408/448	13%	/
51	双波峰内衬加筋管 DN300	8KN/10KN/12.5KN	m	422/510/580	13%	/
52	双波峰内衬加筋管 DN400	8KN/10KN/12.5KN	m	627/778/898	13%	/
53	双波峰内衬加筋管 DN500	8KN/10KN/12.5KN	m	788/938/1117	13%	/
54	双波峰内衬加筋管 DN600	8KN/10KN/12.5KN	m	1123/1393/1715	13%	/
55	双波峰内衬加筋管 DN800	8KN/10KN/12.5KN	m	1828/2163/2537	13%	/
56	双波峰内衬加筋管 DN1000	8KN/10KN/12.5KN	m	2509/3088/3591	13%	/
57	双波峰内衬加筋管 DN1200	8KN/10KN/12.5KN	m	3286/3997/4612	13%	/
58	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 DN200	SN8/SN10/SN12.5	m	278/336/403	13%	/
59	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 DN300	SN8/SN10/SN12.5	m	377/452/540	13%	/
60	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 DN400	SN8/SN10/SN12.5	m	555/668/800	13%	/
61	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 DN500	SN8/SN10/SN12.5	m	756/899/982	13%	/
62	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 DN600	SN8/SN10/SN12.5	m	1064/1183/1419	13%	/
63	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 DN800	SN8/SN10/SN12.5	m	1785/2145/2398	13%	/
64	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 DN1000	SN8/SN10/SN12.5	m	2380/2856/3426	13%	/
65	HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 DN1200	SN8/SN10/SN12.5	m	3118/3741/4489	13%	/

2023年8月景德镇乐平市工程常用材料信息参考价

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率
1、金属材料					
1	螺纹钢	HRB400Φ10 以内综合	t	4250.00	13%
2	螺纹钢	HRB400 以内Φ12-18	t	3960.00	13%
3	螺纹钢	HRB400 以内Φ20-25	t	3870.00	13%
2、水泥					
1	水泥	32.5	t	430.00	13%
2	水泥	42.5	t	505.00	13%
3、砖、灰、砂、石					
1	红机砖 100#	240*115*53	干块	450.00	3%
2	粉煤灰砖	240*115*53	干块	500.00	3%
3	煤矸石烧结多孔砖	240*115*90 (150#)	干块	940.00	3%
4	煤矸石多孔砖	190*190*90	干块	1222.00	3%
5	煤矸石多孔砖	240*190*90	干块	1500.00	3%
6	煤矸石空心砖	180*200*115	干块	1500.00	3%
7	加气混凝土砌块	600*240*200	m ³	280.00	3%
8	中砂	/	m ³	270.00	3%
9	粗砂	/	m ³	270.00	3%
10	片(毛)石	/	m ³	125.00	3%
11	碎石(综合)	/	m ³	135.00	3%
12	卵石(综合)	/	m ³	125.00	3%
13	碎石(瓜子片 5—10mm)	/	m ³	130.00	3%
14	碎石统料(加工)	/	m ³	130.00	3%
4、竹、木材及竹木制品					
1	松圆木	综合Φ200~280	m ³	1400.00	9%
2	松木板、枋料	综合	m ³	2000.00	13%
3	杉圆木	综合Φ200~280	m ³	1500.00	9%
4	杉木板、枋料	综合	m ³	2200.00	13%
5	杉条木Φ8-20	综合	m ³	1500.00	13%
6	硬木板、枋料	综合	m ³	1750.00	13%
7	木踢脚线	h=80mm	m	12.00	13%
8	胶合板	δ=3mm	m ²	10.00	13%
9	胶合板	δ=5mm	m ²	13.00	13%
10	胶合板	δ=9mm	m ²	17.00	13%
11	石膏板	600*600	m ²	11.00	13%
12	吸音石膏板	600*600	m ²	16.00	13%
13	纸面石膏板	1220*2440	m ²	9.00	13%
14	耐火纸面石膏板	1200*3000*12	m ²	25.00	13%
15	耐火纸面石膏板	1200*3000*9.5	m ²	20.00	13%
16	复合板模板	15mm	m ²	38.00	13%
17	复合板模板	18mm	m ²	43.00	13%
18	细木工板	12mm (1220*2440)	m ²	28.00	13%
19	细木工板	15mm (1220*2440)	m ²	34.00	13%
20	细木工板	18mm (1220*2440)	m ²	48.00	13%
5、玻璃					
1	白玻	4mm	m ²	30.00	13%
2	绿色玻璃	4mm	m ²	30.00	13%
3	镀膜玻璃	5mm	m ²	65.00	13%
4	镀膜玻璃	6mm	m ²	72.00	13%
5	钢化玻璃	8mm	m ²	78.00	13%
6	钢化玻璃	10mm	m ²	95.00	13%
7	钢化玻璃	12mm	m ²	110.00	13%

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率
8	钢化玻璃	15mm	m2	120.00	13%
10	单片钢化镀膜玻璃	6mm	m2	87.00	13%
13	中空玻璃	low-E+9A+5mm	m2	190.00	13%
15	磨砂玻璃	3mm	m2	35.00	13%
17	有机玻璃	6mm	m2	81.00	13%
6、防水、保温					
1	石油沥青	30#	t	3100.00	13%
2	石油沥青(国产)	60#-100#	t	5400.00	13%
3	石油沥青(进口)	60#-100#	t	5800.00	13%
4	乳化沥青(国产)	/	t	3300.00	13%
5	乳化沥青(进口)	/	t	3900.00	13%
6	改性石油沥青(国产)	/	t	4600.00	13%
7	改性石油沥青(进口)	/	t	4900.00	13%
8	APP改性沥青防水卷材	3mm	m2	27.00	13%
9	APP改性沥青防水卷材	4mm	m2	36.00	13%
10	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2	27.00	13%
11	SBS改性沥青防水卷材	4mm	m2	32.00	13%
12	PVC防水卷材(加筋)	1.2mm	m2	28.00	13%
13	PVC防水卷材(复合)	1.2mm	m2	24.00	13%
14	PVC防水卷材(单层)	1.2mm	m2	20.00	13%
15	PVC防水卷材(加筋)	1.5mm	m2	30.00	13%
16	PVC防水卷材(复合)	1.5mm	m2	35.00	13%
17	PVC防水卷材(单层)	1.5mm	m2	31.00	13%
18	粗粒式沥青砼	AC---25	m ³	1365.00	13%
19	中粒式沥青砼	AC---20	m ³	1394.00	13%
20		AC---16	m ³	1435.00	13%
21	细粒式沥青砼	AC---13	m ³	1505.00	13%
23	改性粗粒式沥青砼	AC---25	m ³	1487.00	13%
24	改性中粒式沥青砼	AC---20	m ³	1522.00	13%
25		AC---16	m ³	1572.00	13%
26	改性细粒式沥青砼	AC---13	m ³	1657.00	13%
7、油漆及其他					
1	聚氨酯漆	/	kg	15.00	13%
2	聚酯漆	/	kg	35.00	13%
3	亚光漆	/	kg	36.00	13%
4	地板漆	/	kg	30.00	13%
5	油漆溶剂油	/	kg	6.00	13%
6	醇酸清漆	/	kg	12.00	13%
7	乳胶漆	外墙防水	kg	21.00	13%
8	乳胶漆	外墙普通	kg	18.00	13%
9	乳胶漆	内墙防水	kg	17.00	13%
10	乳胶漆	内墙普通	kg	11.00	13%
11	硅炳金属外墙涂料	/	kg	60.00	13%
12	油性外墙涂料	/	kg	58.00	13%
13	弹性外墙涂料	平涂	kg	27.00	13%
14	防火涂料	/	kg	20.00	13%
15	水	/	m ³	3.12	3%
16	电	/	kw/h	0.65	13%
17	汽油	92#	kg	11.17	13%

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率
18	汽油	95#	kg	11.69	13%
19	柴油	0#	kg	9.66	13%
8、市政排水管及其它					
1	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ300Ⅱ级	m	97.00	13%
2	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ400Ⅱ级	m	145.00	13%
3	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ500Ⅱ级	m	169.00	13%
4	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ600Ⅱ级	m	199.00	13%
5	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ800Ⅱ级	m	364.00	13%
6	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ1000Ⅱ级	m	583.00	13%
7	承插混凝土排水管 (按标准图集)	Φ1200Ⅱ级	m	787.00	13%
8	双壁波纹管	Φ300 环刚度≥4KN/m ²	m	75.00	13%
9	双壁波纹管	Φ400 环刚度≥4KN/m ²	m	120.00	13%
10	双壁波纹管	Φ500 环刚度≥4KN/m ²	m	190.00	13%
11	双壁波纹管	Φ600 环刚度≥4KN/m ²	m	275.00	13%
12	双壁波纹管	Φ700 环刚度≥4KN/m ²	m	400.00	13%
13	双壁波纹管	Φ800 环刚度≥4KN/m ²	m	495.00	13%
14	铸铁窨井盖井座	圆 700mm (重型)	套	360.00	13%
15	铸铁窨井盖井座	圆 700mm (轻型)	套	280.00	13%
16	花岗岩路沿石	1000*220*80	m	36.00	13%
17	花岗岩路沿石	1000*200-220*150	m	82.00	13%
18	花岗岩路沿石	1000*300*80-100	m	58.00	13%
19	花岗岩路沿石	1000*420*150	m	110.00	13%
20	花岗岩路沿石	1000*300*120	m	85.00	13%
21	花岗岩人行道板	600*600*30	m ²	75.00	13%
22	花岗岩盲道板	600*600*30	m ²	98.00	13%
23	砼侧石	1000*400*200	m	25.00	13%
24	彩色人行道板	六边形对角 210*210*40-50	m ²	38.00	3%
25	彩色植草砖	/	m ²	36.00	3%
26	吸水砖	200*100*60	m ²	40.00	3%
9、商品混凝土					
1	非泵送砼	C15 普通碎石砼	m ³	478.00	3%
2	非泵送砼	C20 普通碎石砼	m ³	497.00	3%
3	非泵送砼	C25 普通碎石砼	m ³	511.00	3%
4	非泵送砼	C30 普通碎石砼	m ³	527.00	3%
5	非泵送砼	C35 普通碎石砼	m ³	543.00	3%
6	非泵送砼	C40 普通碎石砼	m ³	557.00	3%
7	非泵送砼	C45 普通碎石砼	m ³	580.00	3%
8	非泵送砼	C50 普通碎石砼	m ³	593.00	3%
9	商品混凝土泵送费 (加高费自行定)	(市内)	m ³	30.00	3%
10	商品混凝土抗渗费	p6	m ³	25.00	3%
11	商品混凝土抗渗费	p8	m ³	35.00	3%
10、石材					
1	花岗岩板	芝麻灰 (2cm)	m ²	80.00	13%
2	花岗岩板	中国红 (2cm)	m ²	200.00	13%
3	花岗岩板	孔雀绿 (2cm)	m ²	215.00	13%
4	花岗岩板	济南青 (2cm)	m ²	155.00	13%
5	花岗岩板	蒙古黑 (2cm)	m ²	155.00	13%

2023年8月萍乡市补充部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率	备注
1	水泥(旋窑)(综合)(袋装)	32.5	T	395	13%	/
2	水泥(旋窑)(综合)(袋装)	42.5	T	425	13%	/
3	白水泥	/	T	535	13%	/
4	机制砂	综合	m ³	150	3%	/
5	混合矸石砖	240*115*53	干块	360	3%	/
6	矸石砖	240*115*53	干块	360	3%	/
7	彩钢夹心板	1050型, 75厚	m ²	150	3%	/
8	页岩多孔砖	190*190*90	块	1.17	3%	/
9	页岩多孔砖	240*190*90	块	1.64	3%	/
10	页岩多孔砖	240*115*90	块	1.05	3%	/
11	页岩多孔砖	190*90*90	块	0.75	3%	/
12	铁钉	/	T	5010	13%	/
13	铁丝	22*	T	5250	13%	/
14	电焊条	/	T	5150	13%	/
15	脚手架扣件	/	T	5780	13%	/
16	九夹板模板	18MM	m ²	38	13%	/
17	侧架板	/	m ²	23.5	13%	/
18	生石灰	/	T	700	13%	/
19	钢丝网	墙体粉刷用	m ²	2.5	13%	/
20	玻璃纤维网	粉刷用	m ²	1.5	13%	/
21	阳角线(20mm*mm)	刮瓷用	m	0.65	13%	/
22	预制叠合楼板	C30、厚60m、钢筋含量150kg	m ³	3520	13%	单价中包含增值税, 以及≤30公里以内运距, 如果超过30公里运距, 运费则按每公里每立方增加2.0元。
23		C30、厚70m、钢筋含量220kg	m ³	3650	13%	
24	预制楼梯	C30、埋件10kg、钢筋含量125kg	m ³	3390	13%	
25	预制实心墙板	C30、埋件15kg、钢筋含量130kg、套筒D18-7个	m ³	3720	13%	
26	预制实心柱	C30、埋件15kg、钢筋含量220kg	m ³	4350	13%	
27	预制叠合梁	C30、埋件15kg、钢筋含量180kg	m ³	4060	13%	
28	预制阳台板	C30、埋件10kg、钢筋含量160kg	m ³	3570	13%	
	预制空调板	C30、埋件15kg、钢筋含量160kg	m ³	3810	13%	
29						
30	预制飘窗	C30、埋件15kg、钢筋含量160kg	m ³	4320	13%	
31	真石漆	底漆	kg	11.8	13%	/
35	真石漆	面漆	kg	17.8	13%	/
36	自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)	2.0mm	m ²	56	13%	/
37	特种非固化橡胶沥青防水涂料	1.3 kg/mm/m ²	kg	26	13%	/
38	KG-JS 聚合物水泥防水涂料	20kg/桶	kg	22	13%	/
39	KG 高性能水型三元乙丙橡胶防水涂料	20kg/桶	kg	22	13%	/
40	KG 双面聚酯胎三元乙丙橡胶防水卷材(国标)	1.5mm	m ²	49	13%	/
41	KG 双面非硫化三元乙丙橡胶防水卷材(国标)	1.5mm	m ²	62	13%	/
42	KG 耐根穿刺高分子三元乙丙防水卷材	2.0mm	m ²	70	13%	/

2023年8月萍乡市各县(区)工程常用材料价格汇总表

信息参考价 单位:元

序号	材料名称	规格及型号	单位	湘东区	莲花县	上栗县	芦溪县	增值税税率
一、钢材								
1	光圆钢筋	HPB235Φ10以内 综合	T	4471	4470	4473	4472	13%
2	光圆钢筋	HPB235Φ10以外 综合	T	4368	4380	4370	4513	13%
3	螺纹钢	HRB400Φ10以内综合	T	4548	4550	4548	4558	13%
4	螺纹钢	HRB400Φ20以内综合	T	4127	4120	4131	4194	13%
5	螺纹钢	HRB400Φ20以外综合	T	4155	4150	4156	4238	13%
二、水泥								
6	普通水泥	旋窑 32.5(袋装)	T	378	375	379	375	13%
7	普通水泥	旋窑 42.5(袋装)	T	425	425	425	416	13%
三、砖、瓦、灰、砂、石								
8	红机砖	240×115×53	千块	330	330	330	330	3%
9	混合矸石砖	240×115×53	千块	360	360	360	360	3%
10	矸石砖	240×115×53	千块	360	360	360	/	3%
11	中(粗)砂	外地	M3	270	265	270	266	3%
12	片(毛)石	/	M3	135	125	135	120	3%
13	碎石(综合价)	/	M3	155	145	155	145	3%
14	卵石(综合价)	/	M3	130	120	125	126	3%
15	炉渣	/	M3	130	125	125	80	3%
16	矿渣	/	M3	135	130	125	96	3%
17	生石灰	/	T	740	720	740	780	3%
四、商品混凝土								
18	泵送砼(50米内)	C15 碎石普通砼	M3	475	475	480	485	3%
19	泵送砼(50米内)	C20 碎石普通砼	M3	485	485	490	495	3%
20	泵送砼(50米内)	C25 碎石普通砼	M3	495	495	500	505	3%
21	泵送砼(50米内)	C30 碎石普通砼	M3	505	505	510	515	3%
22	泵送砼(50米内)	C35 碎石普通砼	M3	520	525	525	535	3%
23	泵送砼(50米内)	C40 碎石普通砼	M3	540	545	545	555	3%
五、其它								
24	松木模板	/	M3	1700	1600	1700	1700	13%
25	九夹板模板	18mm	M2	39	39	39	45	13%
26	毛竹	/	根	19	19	19	/	9%
27	侧架板	/	M2	23	23	23	43.5	13%
28	平架板	/	M2	10	12	11	11.6	13%
29	水	/	M3	4.2	3.7	4.2	4.5	3%
30	电	/	KWH	1.2	0.82	1.2	1.2	13%

2023年8月新余市补充部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率	备注
1、商品砼						
1	泵送砼 C15	5-31.5mm 碎石	m ³	497	3%	1 泵车不计取进退场费,地泵转场费按400元/次计收;2:泵送砼价格中不含泵车、地泵或车载泵的输送费,泵送到施工工作地,泵送砼价格应加上泵送费;3:上述砼单价只含搅拌运输车10公里内运费,10公里以外每方砼每公里增加1元运费;4:泵送砼价格中已含泵送剂的价格;5:如因用户要求,需在砼中添加抗渗、早强、缓凝、抗裂、抗折等外加剂,按实际成本核算。
2	泵送砼 C20	5-31.5mm 碎石	m ³	507	3%	
3	泵送砼 C25	5-31.5mm 碎石	m ³	516	3%	
4	泵送砼 C30	5-31.5mm 碎石	m ³	527	3%	
5	泵送砼 C35	5-31.5mm 碎石	m ³	537	3%	
6	泵送砼 C40	5-31.5mm 碎石	m ³	539	3%	
7	泵送砼 C45	5-31.5mm 碎石	m ³	555	3%	
8	泵送砼 C50	5-31.5mm 碎石	m ³	570	3%	
9	非泵送砼 C10	5-31.5mm 碎石	m ³	471	3%	
10	泵送砼 C35	5-20mm 碎石	m ³	565	3%	
11	泵送砼 C40	5-20mm 碎石	m ³	579	3%	
12	泵送砼 C45	5-20mm 碎石	m ³	589	3%	
13	泵送砼 C50	5-20mm 碎石	m ³	600	3%	
14	非泵送砼 C40	5-20mm 碎石	m ³	548	3%	
15	非泵送砼 C45	5-20mm 碎石	m ³	554	3%	
16	非泵送砼 C50	5-20mm 碎石	m ³	564	3%	
17	水下砼 C20	5-31.5mm 碎石	m ³	520	3%	
18	水下砼 C25	5-31.5mm 碎石	m ³	528	3%	
19	水下砼 C30	5-31.5mm 碎石	m ³	533	3%	
20	水下砼 C35	5-31.5mm 碎石	m ³	548	3%	
17	水下砼 C20	5-20mm 碎石	m ³	530	3%	
18	水下砼 C25	5-20mm 碎石	m ³	540	3%	
19	水下砼 C30	5-20mm 碎石	m ³	545	3%	
20	水下砼 C35	5-20mm 碎石	m ³	557	3%	
21	泵车(45米高程)	/	m ³	30	3%	同上,超过45m高程由甲乙双方协商
22	泵车(37米高程)	/	m ³	27	3%	
23	地泵	/	m ³	21	3%	
24	车载泵	/	m ³	24	3%	
2、商品沥青混凝土						
25	粗粒式	/	元/M3	1095.22	13%	此价格不含运费及摊铺费,仅适用商品沥青混凝土
26	中粒式	/	元/M3	1168.08	13%	
27	细粒式	/	元/M3	1215.23	13%	
28	细粒式(改性沥青)	/	元/M3	1310.68	13%	
3、装配式建筑材料						
29	ZY 硅铝泡沫保温装饰一体化板	40mm\50mm\60mm	平米	272\287\298	13%	/
30	ZY 硅铝泡沫保温板	30mm\40mm\50mm	平米	150\160\180	13%	/
	发泡陶瓷隔墙板	FP(80mm、100mm、120mm厚)	元/M3	2300	13%	/
	YYSP 发泡陶瓷复合墙板(外墙)	FP(150mm、200mm厚)	元/M3	2650	13%	/
4、管材、管件						
31	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	204/259/321	13%	DN200
32	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	317/391/465	13%	DN300
33	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	475/597/700	13%	DN400
34	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	721/869/1028	13%	DN500

新余市价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率	备注
35	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	1042/1291/1547	13%	DN600
36	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	1562/1874/2249	13%	DN700
37	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	1836/2173/2510	13%	DN800
38	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	2520/3101/3683	13%	DN1000
39	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	3200/3895/4576	13%	DN1200
40	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	5893/7085/8256	13%	DN1500
41	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	8653/10415/11782	13%	DN1800
42	MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管	SN8/SN10/SN12.5	米	11400/13504/15758	13%	DN2000
43	HDPE-ZS 管流槽 A2 型检查井	DN700, SN8, 高度≤1500mm	座	6723	13%	井筒高度超过 1.5 米, 按井筒口径对应 MUDHPE-PANS 缠绕 A 型管材口径单价计算。
44	HDPE-ZS 管流槽 A2 型检查井	DN800, SN8, 高度≤1500mm	座	8295	13%	
45	HDPE-ZS 管流槽 A2 型收口 800 检查井	DN1000, SN8, 高度≤1500mm	座	10749	13%	
46	HDPE-ZS 管流槽 A2 型收口 800 检查井	DN1200, SN8, 高度≤1500mm	座	13299	13%	
47	HDPE 缠绕结构壁增强管 B 型(节流式、连接件)	SN8/SN10	米	133/145	13%	
48	HDPE 缠绕结构壁增强管 B 型(节流式、连接件)	SN8/SN10	米	152/185	13%	DN300
49	HDPE 缠绕结构壁增强管 B 型(节流式、连接件)	SN8/SN10	米	232/285	13%	DN400
50	HDPE 缠绕结构壁增强管 B 型(节流式、连接件)	SN8/SN10	米	374/450	13%	DN500
51	HDPE 缠绕结构壁增强管 B 型(节流式、连接件)	SN8/SN10	米	484/676	13%	DN600
52	HDPE 缠绕结构壁增强管 B 型(节流式、连接件)	SN8/SN10	米	887/1135	13%	DN800
53	HDPE 缠绕结构壁增强管 B 型(节流式、连接件)	SN8/SN10	米	1278/1496	13%	DN1000
54	UPVC 管	DN50*2.0	米	7.1	13%	/
55	UPVC 管	DN75*2.3	米	18.2	13%	/
56	UPVC 管	DN110*3.2	米	35.7	13%	/
57	UPVC 管	DN160.4.0	米	59.1	13%	/
58	UPVC 管	DN200*4.0	米	85.1	13%	/
59	MF 铝合金衬	dn20	米	23.26	13%	/
60	MF 铝合金衬	dn25	米	31.67	13%	/
61	MF 铝合金衬	dn32	米	53.34	13%	/
62	MF 铝合金衬	dn40	米	76.91	13%	/
63	MF 铝合金衬	dn50	米	114.07	13%	/
64	MF 铝合金衬	dn63	米	175.06	13%	/
65	MF 铝合金衬	dn75	米	234.01	13%	/
66	MF 铝合金衬	dn90	米	331.65	13%	/
67	MF 铝合金衬	dn110	米	480.88	13%	/
68	MF 铝合金衬	dn125	米	715.22	13%	/
69	MF 铝合金衬	dn160	米	856.7	13%	/
70	MF 铝合金衬	dn200	米	1477.39	13%	/
71	MF 铝合金衬	dn250	米	2325.79	13%	/
72	MF 铝合金衬	dn315	米	4149.57	13%	/
73	PE-RT 屈弹电熔(直接)	dn25/dn32/dn63	只	22.49/26.57/104.57	13%	/
74	PE-RT 屈弹电熔(直接)	dn90/dn110/dn200	只	231.84/302.38/857.6	13%	/

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率	备注
75	PE-RT 屈弹电熔(异径直接)	dn63*25/dn110*63	只	108.61/253.52	13%	/
76	PE-RT 屈弹电熔(90度弯头)	dn25/dn32/dn63	只	43.67/59.2/173.37	13%	/
77	PE-RT 屈弹电熔(90度弯头)	dn90/dn110/dn200	只	272.83/409.76/1487.	13%	/
78	PE-RT 屈弹电熔(三通)	dn25/dn32/dn63	只	30.13/53.93/148.85	13%	/
79	PE-RT 屈弹电熔(三通)	dn90/dn110/dn200	只	290.29/419.72/1675.4	13%	/
80	PE-RT 屈弹电熔(异径三通)	dn63*25/dn110*63	只	118.27/344	13%	/
81	PE-RT 屈弹电熔(法兰)	dn63/dn75/dn90	只	339.87/397.68	13%	/
82	PE-RT 屈弹电熔(法兰)	dn110/dn200/dn315	只	561.76/1458.54/3822.15	13%	/
5、保温材料						
83	金属面岩棉装饰节能一体板 30-40-A 级	0.8-30(40)-600L	平米	410	13%	/
84	金属面岩棉装饰节能一体板 30-40-A 级	1.0-30(40)-600L	平米	422	13%	/
85	金属面岩棉装饰节能一体板 30-40-A 级	1.2-30(40)-600L	平米	435	13%	/
6、防水卷材						
86	BAC-P 高分子反应粘防水卷材	贴必定 1.5mm	元/M2	45	13%	/
87	BAC-P 高分子反应粘防水卷材	贴必定 2.0mm	元/M2	49	13%	/
88	BAC 高分子反应粘防水卷材	贴必定 3.0mm	元/M2	65	13%	/
89	MAC 高分子反应粘胶膜防水卷材	贴必定 1.5mm	元/M2	64	13%	/
90	S-CLF 交叉膜反应粘防水卷材	贴必定 1.5mm	元/M2	87	13%	/
91	BAC 耐根穿刺反应粘防水卷材	贴必定 4mm	元/M2	86.5	13%	/
92	涂必定橡胶沥青防水涂料	涂必定 2.0mm	kg	26	13%	/
93	SAM-921 高强型自粘沥青防水卷材	1.5mm(国标)	元/M2	42	13%	/
94	SAM-921 高强型自粘沥青防水卷材	2.0mm(国标)	元/M2	50	13%	/
95	SAM-980 聚酯胎自粘沥青防水卷材	3.0mm(国标)	元/M2	55	13%	/
96	ARC-701 耐根穿刺改性自粘沥青防水卷	4.0mm(国标)	元/M2	88	13%	/
97	弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	3.0mm(国标)	元/M2	55	13%	/
98	弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	4.0mm(国标)	元/M2	58	13%	/
99	PBC-328 非固化橡胶沥青防水涂料	国标	kg	22	13%	/
100	KG 非硫化三元乙丙橡胶聚酯胎防水卷材(国标)	1.2mm/1.5mm/2.0mm	平米	55/59/66	13%	/
101	KG 双面非硫化三元乙丙橡胶防水卷材(国标)	1.2mm/1.5mm/2.0mm	平米	58/62/72	13%	/
102	KG 聚脂胎背衬型三元乙丙防水卷材(国标)	1.2mm/1.5mm/2.0mm	平米	38/42/45	13%	/
103	KG 双面聚酯胎三元乙丙橡胶防水卷材(国标)	1.2mm/1.5mm/2.0mm	平米	45/49/53	13%	/
104	KG 耐根穿刺高分子三元乙丙防水卷材	1.5mm/2.0mm	平米	68/72	13%	/
105	高分子预铺反粘防水卷材(三元乙丙橡胶)	1.5mm	平米	82	13%	/
106	KG 水性聚氨酯防水涂料	20kg/桶	KG	14	13%	/
107	KG 高性能水型三元乙丙橡胶防水涂料	20kg/桶	KG	18	13%	/
108	KG-JS 聚合物水泥防水涂料(液料)	20kg/桶	KG	22	13%	/
109	SPU-301 聚氨酯防水涂料	1.7kg/毫米/平方	KG	28	13%	/
110	BH2 高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料	1.7kg/毫米/平方	KG	35	13%	/
7、水泥						
111	水泥	PO42.5(散装)	t	445	13%	/
112	水泥	PO42.5(袋装)	t	450	13%	/
113	水泥	PO52.5(散装)	t	490	13%	/
114	水泥	PO52.5(袋装)	t	500	13%	/

序号	材料名称	规格型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率	备注
115	水泥	PC32.5(散装)	t	410	13%	/
116	水泥	PC32.5(袋装)	t	415	13%	/
8、油漆及其它						
117	外墙质感专用腻子灰色	25kg/袋	kg	1.75	13%	/
118	调色底涂	21.24kg/桶	kg	20.5	13%	/
119	天然真石漆 QB317	30kg/桶	kg	10.5	13%	/
120	砂石专用罩面清漆 HG607	18kg/桶	kg	29.5	13%	/
121	水性花岗石涂料 QB376	18kg/桶	kg	35.5	13%	/
122	水性易洁罩面清漆	18kg/桶	kg	38	13%	/
123	水性花岗石底中合一	21.24kg/桶	kg	20.5	13%	/
124	花岗石 QA370	18kg/桶	kg	28	13%	/
125	内墙光面腻子	25kg/袋	kg	1.24	13%	/
126	抗碱底涂 QC238	23.76kg/桶	kg	18	13%	/
127	工程内墙面涂(白色,不调色)	22kg/桶	kg	11.3	13%	/
128	抗碱底涂 QA272	22.86kg/桶	kg	19	13%	/
129	弹性面涂 QB639B	23.4kg/桶	kg	28.6	13%	/
130	水性氟碳金属面涂 HW608	18kg/桶	kg	117.78	13%	/
131	水性硅丙清漆 HG605	18kg/桶	kg	49.5	13%	/
132	抗裂粗底腻子 SGN702	25kg/袋	kg	1.65	13%	/
133	质感真石漆专用底漆 SGD205	25kg/桶	kg	20	13%	/
134	质感真石漆专用含砂底漆 SGD205	25kg/桶	kg	22	13%	/
135	优质真石漆 ZSG100-11	35kg/桶	kg	10	13%	/
136	抗裂真石漆 ZSG100-12	35kg/桶	kg	11.3	13%	/
137	质感型装饰涂料 ZSG200-11	33kg/桶	kg	14	13%	/
138	流彩砂 ZSG200-22	33kg/桶	kg	16.8	13%	/
139	墙清臻彩照面涂料 SGM118	18kg/桶	kg	29	13%	/
140	底中合一 SDE800	26kg/桶	kg	19	13%	/
141	恒彩石 ZSG800	26kg/桶	kg	29	13%	/
142	天彩石专用底漆 SGD205A	18kg/桶	kg	32.5	13%	/
143	天彩石背景色漆(平面) SGE100A	25kg/桶	kg	31.5	13%	/
144	天彩石砂彩漆 ZSG600	24kg/桶	kg	35	13%	/
145	高耐候耐水天彩石漆 ZSG400-10	20kg/桶	kg	60	13%	/
146	天彩石专用罩面清漆 SGM104A	18kg/桶	kg	38	13%	/
147	高附着力外墙底漆 SGD100	25kg/桶	kg	25	13%	/
148	可调色中层造型漆 SGZ103	30kg/桶	kg	15	13%	/
149	弹性中间漆 SGZ300	30kg/桶	kg	23	13%	/
150	弹性抗污外墙漆 SGT501	27kg/桶	kg	34	13%	/
151	高级弹性外墙漆 SGT201	27kg/桶	kg	40	13%	/

2023年8月鹰潭市补充部分地材信息参考价

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率
1	普通重交沥青混凝土(石灰岩)	含拌制沥青砼和20公里运输的材料费和运输费;不含土工格栅、外加剂、封层、透层、粘层;超出20公里以外的按每增加1公里每立方增加1.5元	m ³	1423.43	13%
2	SBS改性沥青(石灰岩)		m ³	1565.09	13%
3	SBS改性沥青(辉绿岩/玄武岩)		m ³	1640.3	13%
4	SMA沥青玛蹄脂(辉绿岩/玄武岩)		m ³	2284.67	13%
5	脱色沥青(辉绿岩)		m ³	4835.67	13%
6	普通透水砖	200*100*50mm(长*宽*高)抗压强度>大于40Mpa,抗折强度>5Mpa,透水系数>0.01cm/s	m ²	50	13%
7	普通透水砖	250*250*50mm(长*宽*高)抗压强度>大于40Mpa,抗折强度>5Mpa,透水系数>0.01cm/s	m ²	50	13%
8	防渗土工布	400g/m ²	m ²	4	13%
9	花岗岩路缘石(开孔)	350mm*350mm*120mm(长*宽*高),机切面芝麻白;密度不小于2.50g/cm ³ ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	80	13%
10	花岗岩路缘石(开孔)	350mm*350mm*120mm(长*宽*高),火烧面芝麻灰;密度不小于2.50g/cm ³ ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	85	13%
11	花岗岩路缘石(平缘石)	700mm*300mm*120mm(长*宽*高),火烧面芝麻灰;密度不小于2.50g/cm ³ ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	80	13%
12	花岗岩路缘石(平缘石)	300mm*200mm*120mm(长*宽*高),火烧面芝麻灰;密度不小于2.50g/cm ³ ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	72	13%
13	花岗岩路缘石(平缘石)	700mm*200mm*120mm(长*宽*高),火烧面芝麻灰;密度不小于2.50g/cm ³ ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	72	13%
14	花岗岩路缘石(平缘石)	300mm*200mm*150mm(长*宽*高),火烧面芝麻灰;密度不小于2.50g/cm ³ ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	75	13%
15	花岗岩路缘石(平缘石)	700mm*200mm*150mm(长*宽*高),火烧面芝麻灰;密度不小于2.50g/cm ³ ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	75	13%
16	花岗岩路缘石(立缘石)	700mm*300mm*120mm(长*宽*高),火烧面芝麻灰;密度不小于2.50g/cm ³ ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	73	13%
17	花岗岩路缘石(立缘石)	700mm*350mm*120mm(长*宽*高),机切面芝麻白;密度不小于2.50g/cm ³ ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	83	13%
18	花岗岩路缘石(树池石)	1200mm*150mm*120mm(长*宽*高),机切面芝麻白;密度不小于2.50g/cm ³ ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	90	13%
19	花岗岩路缘石(树池石)	1500mm*150mm*120mm(长*宽*高),火烧面芝麻灰;密度不小于2.50g/cm ³ ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	90	13%

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率
20	花岗岩路缘石(树池石)	1200mm*200mm*120mm(长*宽*高),机切面芝麻白,密度不小于2.50g/cm ³ ;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa	m	95	13%
21	HDPE缠绕结构壁管	DN300	m	200.5	13%
22	HDPE缠绕结构壁管	DN400,白色B型,环刚度≥8kN/m ² ,冲击性能≤10%,蠕变效率≤4	m	302.7	13%
23	HDPE缠绕结构壁管	DN500,白色B型,环刚度≥8kN/m ² ,冲击性能≤10%,蠕变效率≤4	m	517.7	13%
24	PE缠绕结构壁管井筒	Φ700,白色B型,环刚度≥8kN/m ² ,冲击性能≤10%,蠕变效率≤4	m	543.75	13%
25	流槽起始井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN400mm,PE塑料成品井底座	座	496.92	13%
26	流槽直通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN400mm,PE塑料成品井底座	座	486.53	13%
27	流槽直通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN500mm,PE塑料成品井底座	座	835.52	13%
28	流槽直通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN600mm,PE塑料成品井底座	座	965.58	13%
29	流槽起始井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN300mm,PE塑料成品井底座	座	452.21	13%
30	流槽直通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN300mm,PE塑料成品井底座	座	470.48	13%
31	流槽90度井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN300mm	座	532.62	13%
32	流槽三通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN300mm,PE塑料成品井底座	座	479.88	13%
33	流槽90度井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN400mm,PE塑料成品井底座	座	556.38	13%
34	流槽三通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN400mm,PE塑料成品井底座	座	507.29	13%
35	流槽起始井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN500mm,PE塑料成品井底座	座	732.84	13%
36	流槽90度井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN500mm	座	687.06	13%
37	流槽三通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN500mm,PE塑料成品井底座	座	863.73	13%
38	流槽四通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN300mm,PE塑料成品井底座	座	511.71	13%
39	流槽三通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN600mm,PE塑料成品井底座	座	1011.78	13%
40	流槽四通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN400mm,PE塑料成品井底座	座	552.95	13%
41	流槽四通井(底座)	井筒直径:Φ700mm,适用管径:DN500mm,PE塑料成品井底座	座	897	13%
42	球墨铸铁管	DN300,C40等级,抗拉强度≥420MPa,断后延伸率≥10%,布氏硬度不超过230HBW	m	345	13%
43	球墨铸铁管	DN400,C30等级,抗拉强度≥420MPa,断后延伸率≥10%,布氏硬度不超过230HBW	m	466	13%

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率
44	球墨铸铁管	DN500, C30 等级, 抗拉强度 \geq 420MPa, 断后延伸率 \geq 10%, 布氏硬度不超过 230HBW	m	653	13%
45	球墨铸铁管	DN600, C30 等级, 抗拉强度 \geq 420MPa, 断后延伸率 \geq 10%, 布氏硬度不超过 230HBW	m	903	13%
46	球墨铸铁管	DN800, C25 等级; 抗拉强度 \geq 420MPa, 断后延伸率 \geq 10%, 布氏硬度不超过 230HBW	m	1415.2	13%
47	球墨铸铁管	DN1400, C25 等级; 抗拉强度 \geq 420MPa, 断后延伸率 \geq 10%, 布氏硬度不超过 230HBW	m	4167.52	13%
48	外墙板 (PC 预制)	/	m ³	4653.57	13%
49	内墙 (PC 预制)	/	m ³	4671.21	13%
50	叠合外墙 (PC 预制)	/	m ³	4649.07	13%
51	夹心保温外墙 (PC 预制)	/	m ³	4741.81	13%
52	阳台板 (PC 预制埋件 15kg)	/	m ³	4944.06	13%
53	空调板 (PC 预制埋件 15kg)	/	m ³	5155.29	13%
54	楼梯 (PC 预制)	/	m ³	4458.22	13%
55	楼板 (PC 预制)	/	m ³	4337.34	13%
56	ALC 轻质墙板(100 厚)	/	m ³	1281.09	13%
57	ALC 轻质墙板(200 厚)	/	m ³	1281.09	13%
58	高抗冲增强管 SN8	DN110	m	94.07	13%
59		DN160	m	158.81	13%
60		DN200	m	220.67	13%
61		DN300	m	330.04	13%
62		DN400	m	478.73	13%
63		DN500	m	700.48	13%
64		DN600	m	1025.49	13%
65		DN800	m	1862.22	13%
66		DN1000	m	3258.59	13%
67		DN1200	m	4055.9	13%
68		DN1400	m	7214.86	13%
69		DN1500	m	7486.03	13%
70	高抗冲增强管 SN10	DN110	m	126.83	13%
71		DN160	m	180.47	13%
72		DN200	m	234.87	13%
73		DN300	m	378.75	13%
74		DN400	m	549.83	13%
75		DN500	m	829.24	13%
76		DN600	m	1227	13%
77		DN800	m	2176.46	13%
78		DN1000	m	3907.22	13%
79		DN1200	m	4742.56	13%
80		DN1400	m	9641.87	13%

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价 (元)	增值税 税率
81		DN1500	m	10678.71	13%
82	高抗冲增强管 SN12.5	DN110	m	143.51	13%
83		DN160	m	212.3	13%
84		DN200	m	270.53	13%
85		DN300	m	454.64	13%
86		DN400	m	693.07	13%
87		DN500	m	1007.83	13%
88		DN600	m	1463.45	13%
89		DN800	m	2875.05	13%
90		DN1000	m	4728.21	13%
91		DN1200	m	5740.4	13%
92		DN1400	m	10383.76	13%
93		DN1500	m	12667.57	13%
94	钢带增强管 (M 型-HDPE) SN8	DN300	m	108.05	13%
95		DN400	m	128.50	13%
96		DN500	m	155.93	13%
97		DN600	m	198.99	13%
98		DN700	m	258.96	13%
99		DN800	m	301.73	13%
100		DN900	m	425.35	13%
101		DN1000	m	499.01	13%
102		DN1200	m	730.10	13%
103		DN1400	m	942.67	13%
104		DN1500	m	1027.92	13%
105		DN1600	m	1385.87	13%
106		DN1800	m	1634.95	13%
107		DN2000	m	1801.65	13%
108		DN2200	m	2162.10	13%
109	钢带增强管 (M 型-HDPE) SN10	DN300	m	124.35	13%
110		DN400	m	147.70	13%
111		DN500	m	179.86	13%
112		DN600	m	230.69	13%
113		DN700	m	298.30	13%
114		DN800	m	347.28	13%
115		DN900	m	488.99	13%
116		DN1000	m	573.65	13%
117		DN1200	m	839.44	13%
118		DN1400	m	1083.91	13%
119		DN1500	m	1183.70	13%
120		DN1600	m	1593.54	13%

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率
121	钢带增强管 (M型-HDPE) SN12.5	DN1800	m	1881.37	13%
122		DN2000	m	2071.88	13%
123		DN2200	m	2486.98	13%
124		DN300	m	143.97	13%
125		DN400	m	169.95	13%
126		DN500	m	206.55	13%
127		DN600	m	264.04	13%
128		DN700	m	346.97	13%
129		DN800	m	398.51	13%
130		DN900	m	563.75	13%
131		DN1000	m	660.99	13%
132		DN1200	m	966.96	13%
133		DN1400	m	1246.83	13%
134		DN1500	m	1360.90	13%
135		DN1600	m	1832.83	13%
136		DN1800	m	2164.54	13%
137		DN2000	m	2383.37	13%
138		DN2200	m	2858.79	13%
139	蒸压粉煤灰标砖	240×115×53 MU15	干块	540.00	13%
140	蒸压粉煤灰多孔砖	240×190×90 MU15	干块	1280.00	13%
141	陶瓷(盲道)透水砖	300*300*60mm(长*宽*高)、抗压强度>大于40Mpa,抗折强度>5Mpa,透水系数>0.01cm/s	m ²	155.00	13%
142	芝麻灰火烧面花岗岩	60mm厚	m ²	220.00	13%
143	预制钢筋混凝土承压圈	1200*1200*100mm、预留洞口Φ700mm	个	386.00	13%
144		1200*1200*200mm、预留洞口Φ700mm	个	695.00	13%
145	预应力钢筒混凝土管	DN1200*120mm	m	2260.00	13%
146		DN1800*180mm	m	3705.00	13%
147	预制混凝土井筒	Φ700*160mm	m	442.00	13%
148	预制混凝土检查井	φ1000、井室1.5m高,底板、井壁厚200mm	座	2585.00	13%
149		φ1000、井室1.8m高,底板、井壁厚200mm	座	2640.00	13%
150		φ1250、井室1.5m高,底板、井壁厚200mm	座	2960.00	13%
151		φ1250、井室1.8m高,底板、井壁厚200mm	座	3055.00	13%
152		φ1500、井室1.5m高,底板、井壁厚200mm	座	2890.00	13%
153		φ1500、井室1.8m高,底板、井壁厚200mm	座	3235.00	13%
154		渗排管(HDPE管)	DN110(外径)环刚度8KN/m ² ,开孔率5%,开梅花孔	m	50.00
155	DN160(外径)环刚度8KN/m ² ,开孔率5%,开梅花孔		m	100.00	13%
156	HDPE雨水井底座	吸水率为0、Φ315mm	座	305.00	13%
157	检查井底座(带泥井室)	吸水率为0、DN225mm	座	170.00	13%
158		吸水率为0、DN315mm	座	190.00	13%
159	HDPE检查井底座	吸水率为0、Φ225mm	座	185.00	13%

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率
160	HDPE 线性排水沟	吸水率为 0、内截面：300mm*200mm、厚度：30mm	m	285.00	13%
161	复合材料线性排水沟	吸水率为 0、内截面：250mm*250mm、厚度：30mm	m	215.00	13%
162	HDPE 雨水口	Φ315mm 带截污挂篮	个	225.00	13%
163	透水混凝土 C20 基层	砼入仓前半成品费用	m ³	536.45	3%
164	透水混凝土 C25 基层	砼入仓前半成品费用	m ³	551.41	3%
165	透水混凝土 C20 面层	砼入仓前半成品费用，不含面层涂料和增亮罩面漆	m ³	698.05	3%
166	透水混凝土 C25 面层	砼入仓前半成品费用，不含面层涂料和增亮罩面漆	m ³	714.88	3%
167	丙烯酸增亮罩面	施工费用	m ²	22.60	13%
168	彩色涂料	施工费用	m ²	33.90	13%
169	通用内墙底涂 QC231	/	KG	13.96	13%
170	宜居 99 工程内墙面涂/无机矿物内墙涂料 QB456/无机矿物内墙涂料 QB456	/	KG	9.5/24.7/19.7 6	13%
171	真石专用调色底涂	/	KG	19.34	13%
172	天然彩砂真石涂料 QB317/宜居 99 优选真石漆	/	KG	9.35/13.5	13%
173	真石专用自洁罩面清漆 HG611	/	KG	28.00	13%
174	高遮盖调色封闭底涂	/	KG	27.40	13%
175	荣彩花岗岩艺涂料 QA360/臻丽花岗岩艺自洁涂料 QA372	/	KG	28.5/25.12	13%
176	臻丽石艺水性易洁清漆	/	KG	38.00	13%
177	倍丽岩彩弹性配套底涂	/	KG	18.09	13%
178	倍丽岩彩弹性底色涂料	/	KG	26.39	13%
179	倍丽岩彩花岗岩艺涂料 QB376	/	KG	44.86	13%
180	倍丽岩彩水性易洁清漆	/	KG	39.58	13%
181	节能装饰一体板太空板 FM-P8L-EPS-30	/	m ²	368.52	13%
182	节能装饰一体板太空板 FM-P8L-岩棉 L-30	/	m ²	422.00	13%
183	节能装饰一体板帝彩石 DC-P8L-EPS-30	/	m ²	318.00	13%
184	节能装饰一体板帝彩石 DC-P8L-岩棉 L-30	/	m ²	372.00	13%
185	金刚砂骨料耐磨地坪 NF HardTop-20	/	KG	2.96	13%
186	NF HARDTOP-30 锂基液体硬化剂	/	KG	62.70	13%
187	环氧底漆 NF EP304	/	KG	60.80	13%
188	环氧砂浆漆 NF BC308	/	KG	39.00	13%
189	无溶剂环氧耐磨地坪面漆 NF EP915	/	KG	56.68	13%
190	贴必定 S-CLF 强力交叉层压膜自粘防水卷材	1.5mm	m ²	112.00	13%
191	贴必定 BAC-P 双面自粘防水卷材	1.5mm	m ²	55.00	13%
192	贴必定 S-CLF Ⅱ代(中国红)Y C	1.5mm	m ²	135.00	13%
193	贴必定 S-CLF Ⅱ代(中国红)Y C	2.0mm	m ²	146.00	13%
194	涂必定橡胶沥青防水涂料	2.5KG/m ² /2mm	KG	52.00	13%
195	贴必定 BAC 自粘耐根穿刺防水卷材	4mm	m ²	114.00	13%
196	贴必定 PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5mm/2.0mm	m ²	36/44.7	13%

序号	材料名称	规格及型号	单位	信息参考价(元)	增值税税率
197	贴必定 MAC 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材--预铺型	1.2mm	m ²	109.00	13%
198	贴必定 MAC 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材--预铺型	1.5mm	m ²	117.00	13%
199	屋面佳耐候性自粘防水卷材	0.9/1.2/1.5mm	m ²	85/89/97	13%
200	WiCi 外喜(屋特泰)防水保温一体化	30*1200*L(厚 T*宽 W*长 L)	m ²	306.00	13%
201	铝板面岩棉装饰保温复合板(APKM) 40-A 级单色铝板	1.0-30*60*L	m ²	558.00	13%
202	铝板面岩棉装饰保温复合板(APKM) 40-A 级单色铝板	1.0-40*60*L	m ²	573.00	13%
203	陶瓷装饰节能板复合板(岩棉芯材)(厚 T*宽 W*长 L, 单位 mm)	40*600*900	m ²	523.00	13%
204	陶瓷装饰节能板复合板(岩棉芯材)(厚 T*宽 W*长 L, 单位 mm)	30*600*900	m ²	576.00	/
205	ACW-630 快速反应粘高分子膜基自粘防水卷材	1.5mm/2.0mm	m ²	42/49	13%
206	ACW-640 聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	3.0mm/4.0mm	m ²	58/66	13%
207	ACW-810 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	3.0mm/4.0mm I 型	m ²	55/63	13%
208	ACW-811R 聚合物改性沥青化学耐根穿刺防水卷材	4.0mm	m ²	86.00	13%
209	ACW-330HDPE 高分子自粘胶膜防水卷材覆砂	1.2mm/1.5mm	m ²	78/92	13%
210	ACW-330HDPE 高分子自粘胶膜防水卷材覆膜	1.2mm/1.5mm	m ²	83/98	13%
211	ACW-312P 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材外露	1.2mm/1.5mm/2.0mm	m ²	94/120/156	13%
212	ACW-122 聚合物水泥防水涂料(Pro 版)\II 型灰色套装\16+24KG	16+24KG II 型	KG	19.00	13%
213	ACW-130 单组分聚氨酯防水涂料\I 型普通\25KG	25KG I 型	KG	32.00	13%
214	ACW-150 非固化橡胶沥青防水涂料\普通\20KG	20KG	KG	24.00	13%
215	ACW-215 双组分聚合物水泥防水砂浆(I)\灰色套装\20+4 个 20KG	20+4 个 20KG I 型	KG	11.00	13%
216	ACW-620 快速反应粘强力交叉膜自粘防水卷材	1.5mm/2.0mm	m ²	51/61	13%
217	保温装饰成品板 A-F-II 型 \AA-FSP-II8.0P-30 或 8.0P-30/D	2.98/张	m ²	365.00	13%
218	保温装饰成品板 A-F-II 型 \AA-FSN-II8.0P-30 或 8.0P-30/D	2.98/张	m ²	360.00	13%
219	保温装饰成品板 A-F-II 型 \AA-FM-II8.0P-30 或 8.0P-30/D	2.98/张	m ²	392.00	13%
220	保温装饰成品板 A-F-II 型 \AA-FC-II8.0P-30 或 8.0P-30/D	2.98/张	m ²	355.00	13%
221	保温装饰成品板 A-F-II 型 \AA-FSM-II8.0P-30 或 8.0P-30/D	2.98/张	m ²	381.00	13%

2023年8月南昌市某利玛窦信徒楼项目工程造价 (指标)分析

工程基本信息			
项目名称	天主教江西教区主教府项目土建工程-8#利玛窦信徒楼	专业分类	房建
建设单位	天主教江西教区、江西省天主教爱国会、江西省天主教教务委员会	建设地点	位于江西省南昌市
建设规模			
建筑面积 (m ²)	13643.99	地下建筑面积 (m ²)	/
建筑高度 (m)	50米	地下层数 (层)	/
工程分类		结构类型	框架结构
工程造价 (元)	29594619.96	单方造价 (元/m ²)	2169.06
工程计价信息			
计价方式	清单计价	计价依据	2017年江西省建筑、装饰、安装定额, 2021年11月《南昌建设工程造价信息》及市场价
造价类型	招标控制价编制	编制日期	2022年1月1日
工程主要特征信息			
<p>建设内容: 有地下室、本次针对地下室顶板以上工程; 天主教江西教区主教府项目土建工程-8#利玛窦信徒楼。土建装饰工程、水电安装工程。其中水电安装工程不包含电梯、空调(多联机空调)、强电设备(指变压器、高低压开关柜设备及设备安装)、弱电工程(指视频监控系统)建筑面积为13643.99 m², 基础为桩承台基础, 砖胎膜, 机械旋挖钻孔灌注桩, 地上框架结构10层, 外墙采用200厚烧结多孔砖/100厚页岩多孔砖, 内墙采用200/100厚加气混凝土砌块墙, 玻璃雨篷为带钢骨架的LOW-E+12+6+1.14PVB+6mm玻璃雨篷; 外门窗为断热铝合金平开窗(6LOW-E+12A+6中空玻璃), 内门采用单/双开木质平开门(含门套)、甲、乙、丙级钢质防火门; 不上人保温平屋面-采用100厚挤塑聚苯板, 不上人保温平屋面-100厚挤塑聚苯板; 屋面3-金属坡屋面-100厚挤塑聚苯板; 外墙外保温采用45厚发泡水泥保温板、5厚抗裂砂浆(网格布); 外墙内保温采用30厚无机保温砂浆(I型)、5厚抗裂砂浆; 楼地面中采用界面剂及砂浆找平层, 卫生间防水1.5聚氨酯两道, 四边上翻1800mm高; 内墙面采用预拌砂浆粉刷、界面剂; 外墙面采用干挂石材、真石漆; 天棚界面剂、粉刷及腻子饰面; 其他栏杆不锈钢栏杆等。</p>			

编号	项目	金额(元)	单方造价(元/m ²)	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
一	分部分项合计	20489762.97	1501.74	12.77	52.59	0.68	1.92	1.28	/
1	建筑(编号:01)	15951679.48	1169.14	9.40	41.57	0.48	1.49	0.96	/
1.1	土石方工程	59176.32	4.34	0.05	0.13	0.00	0.01	0.01	/
1.2	地基处理与边坡支护工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.3	桩基工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.4	砌筑工程	1879900.55	137.78	1.34	4.58	0.03	0.25	0.16	/
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程	6449412.87	472.69	2.58	18.07	0.24	0.55	0.35	/
1.6	金属结构工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.7	门窗工程	2683461.28	196.68	0.37	8.64	0.00	0.03	0.02	/
1.8	屋面及防水工程	662001.04	48.52	0.21	1.96	0.00	0.04	0.03	/
1.9	保温、隔热、防腐工程	1149706.73	84.26	1.27	2.15	0.03	0.27	0.17	/
1.10	楼地面装饰工程	280157.01	20.53	0.37	0.50	0.02	0.03	0.02	/
1.11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1525163.09	111.78	2.44	2.23	0.09	0.24	0.16	/
1.12	天棚工程	/	/	0.52	0.21	0.00	0.05	0.03	/
1.13	油漆、涂料、裱糊工程	/	/	/	/	/	/	/	/

编号	项目	金额(元)	单方造价 (元/m ²)	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
1.14	其他装饰工程	/	/	0.26	0.92	0.07	0.02	0.02	/
1.15	其他工程-二次深化设计	641026.25	46.98	/	2.17	/	/	/	/
2	安装(编号:03)	4538083.49	332.61	3.37	11.02	0.20	0.43	0.32	/
2.1	机械设备安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.2	水电安装工程	1611322.85	118.10	0.97	4.19	0.08	0.11	0.09	/
2.3	建筑智能化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.4	自动化控制仪表安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5	通风空调工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	工业管道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	消防工程	1501503.83	110.05	1.57	3.07	0.09	0.20	0.15	/
2.8	给排水、采暖、燃气工程	1425256.81	104.46	0.83	3.80	0.03	0.09	0.08	/
2.9	刷油、防腐蚀、绝热工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.10	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3	市政(编号:04)	/	/	/	/	/	/	/	/
3.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.2	道路工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.3	桥涵工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.4	隧道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.5	管网工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.6	生活垃圾处理工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.7	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4	园林(编号:05)	/	/	/	/	/	/	/	/
4.1	绿化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4.2	园路、园桥工程	/	/	/	/	/	/	/	/
二	措施项目费	4663909.10	341.83	5.29	4.92	1.13	1.12	0.72	/
1	组织措施费	760387.42	55.73	/	/	/	/	/	/
1.1	二次搬运费	159578.08	11.70	/	/	/	/	/	/
1.2	安全文明施工费	600809.34	44.03	/	/	/	/	/	/
2	技术措施费	3903521.68	286.10	5.29	4.92	1.13	1.12	0.72	0
2.1	脚手架工程	1302264.96	95.45	1.94	1.59	0.20	0.41	0.26	0
2.2	混凝土模板及支架(撑)	1939511.58	142.15	2.42	3.28	0.00	0.52	0.33	0
2.3	垂直运输	565230.10	41.43	0.84	0.00	0.77	0.18	0.11	0
2.4	大型机械设备进场及安拆	96515.04	7.07	0.09	0.05	0.16	0.02	0.01	0
2.5	施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	专业措施项目	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	混凝土模板及支架(撑)	/	/	/	/	/	/	/	/
2.8	大型机械设备进场及安拆	/	/	/	/	/	/	/	/
2.9	大施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
5.1	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
三	其他项目费	1229147.99	90.09	/	/	/	/	/	/
四	规费	768207.43	56.30	/	/	/	/	/	/
五	税金	2443592.47	179.10	/	/	/	/	/	/
六	合计	29594619.96	2169.06	/	/	/	/	/	/

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
一、土(石)方工程					
1	土方开挖	m ³	/	/	/
2	土(石)方回填	m ³	588.00	0.04	59176.32
二、桩与地基基础工程					
1	人工挖孔灌注桩	m ³	/	/	/
三、砌筑工程					
1	砖基础	m ³	/	/	/
2	砖砌体	m ³	1816.68	0.13	1133151.72
3	加气混凝土砌块	m ³	1198.07	0.09	549412.26
四、混凝土及钢筋混凝土工程					
1	现浇混凝土垫层	m ³	/	/	/
2	桩承台基础	m ³	/	/	/
3	矩形柱	m ³	528.90	0.04	407978.54
4	构造柱	m ³	96.15	0.01	76979.61
5	基础梁	/	/	/	/
6	矩形梁	/	870.28	0.06	639111.51
7	圈梁	/	70.44	0.01	52003.03
8	过梁	m ³	45.59	0.003	35035.92
9	有梁板	m ³	1038265.00	76.10	776072.31
10	平板	m ³	565.91	0.04	421345.92
11	天沟(檐沟)、挑檐板	m ³	39.97	0.003	34022.52
12	散水	m ²	156.37	0.011	21783.9
13	直形楼梯	m ²	472.02	0.035	104391.64
14	台阶、坡道、平台	m ³	135.13	0.010	29653.62
15	其他构件	m ³	/	/	/
16	化粪池	m ³	/	/	/
17	其他构件	m ³	/	/	/
18	现浇构件钢筋	T	606.02	0.044	4167466.69
19	电渣压力焊接	个	9312	0.682	79844.25
20	钢筋笼	T	/	/	/
五、金属结构工程					
1	钢柱	T	/	/	/
2	钢梁	T	/	/	/
3	钢构件	T	/	/	/
六、屋面及防水工程					
1	屋面卷材防水	m ²	1088.58	0.08	28789.86
2	屋面涂膜防水	m ²	/	/	/
3	屋面刚性防水	m ²	/	/	/
4	卷材防水	m ²	1215.54	0.09	320841.78
5	涂膜防水	m ²	/	/	/
6	屋面排水管	m	/	/	/
七、耐酸、隔热、保温防腐工程					
1	屋面保温隔热	m ³	108.86	0.01	69470.02
2	天棚保温隔热	m ³	/	/	/
3	墙面保温隔热	m ³	396.56	0.03	960047.11
八、楼地面工程					
1	水泥砂浆楼地面	m ²	6926.20	0.51	235472.08

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
2	细石混凝土楼地面	m ²	/	/	/
3	自流坪楼地面	m ²	/	/	/
4	石材楼地面	m ²	/	/	/
5	块料楼地面	m ²	5697.85	0.42	51748.6
6	橡塑面层楼地面	m ²	/	/	/
7	木地板面层楼地面	m ²	/	/	/
8	防静电、金属复合地板楼地面	m ²	27.73	0.002	1039.04
9	水泥砂浆踢脚线	m ²	/	/	/
10	石材踢脚线	m ²	/	/	/
11	木质踢脚线	m ²	/	/	/
12	金属踢脚线	m ²	/	/	/
13	楼梯休息平台	m ²	/	/	/
14	石材楼梯面层	m ²	/	/	/
15	石材台阶面	m ²	125.77	0.01	42585.72
16	扶手带栏杆、栏板	m ²	1459.59	0.11	381711.73
17	靠墙扶手	m	/	/	/
九、墙柱面工程					
1	墙面抹灰	m ²	37478.61	2.75	932756.22
2	墙柱面钉贴网片	m ²	22098.16	1.62	197336.57
3	柱、梁面抹灰	m ²	612.25	0.04	24808.37
4	墙面镶贴石材	m ²	/	/	/
5	墙面镶贴块料	m ²	6755.50	0.50	150658.05
6	零星项目一般抹灰	m ²	/	/	/
十、天棚工程					
1	天棚抹灰	m ²	6393.13	0.47	175235.69
2	天棚吊顶	m ²	6349.14	0.47	121395.55
十一、门窗工程					
1	木门	m ²	874.15	0.06	829613.87
2	金属组合门	m ²	93.18	0.01	61176.4
3	钢质防火门	m ²	502.08	0.04	291228.6
4	厂库房大门:特种门	樘	/	/	/
5	铝合金玻璃推拉窗	m ²	3068.09	0.22	1491442.41
十二、措施项目					
1	综合脚手架	m ²	13643.99	1.00	1185116.97
2	满堂脚手架	m ²	1310.80	0.10	19255.65
3	混凝土基础模板	m ²	/	/	/
4	混凝土柱模板	m ²	4400.90	0.32	242677.6
5	基础梁	m ²	/	/	/
6	矩形梁	m ²	8202.57	0.60	509133.52
7	圈梁	m ²	974.4	0.07	65772
8	过梁	m ²	789.75	0.06	68344.97
9	有梁板	m ²	9138.64	0.67	617406.52
10	平板	m ²	4909.934	0.36	347507.79
11	天沟、檐沟	m ²	492.79	0.04	43595.56
12	楼梯	m ²	472.02	0.03	15147.12
13	混凝土其他构件模板	m ²	/	/	/

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
14	垂直运输	m ²	13643.99	1.00	413549.34
十三、垂直设备安装工程					
2	电力电缆	m	2254.83	0.165261775	307548.99
3	控制电缆	m	488.76	0.035822366	11174.91
4	电气配管	m	19460.62	1.426314443	270693.9
5	电气配线	m	68459.76	5.017576237	273365.29
6	桥架	m	2952.56	0.216400041	177081.7
7	配电箱	套	393	0.028803891	316172.29
8	按钮	个	110	0.008062158	30549.02
十四、消防工程					
1	水喷淋钢管	m	5258.94	0.39	323631.66
2	消火栓钢管	m	520.68	0.04	70240.32
3	管道支架	套	3850.29	0.28	109656.26
4	管道刷油	m ²	988.11	0.07	29692.7
5	室内消火栓	套	73	0.01	95925.65
6	室外消火栓	套	1	0.00	526.64
7	防水套管套管	个	4	0.00	650.65
8	一般穿墙套管	个	97	0.01	13782.44
9	焊接法兰阀门 DN100	套	18	0.00	5459.58
10	焊接法兰阀门 DN150	套	4	0.00	2474.6
11	信号阀 DN150	个	12	0.00	23143.68
12	焊接法兰阀门 DN65	个	0	0.00	0
13	螺纹阀门	套	21	0.00	1448.19
14	软接头(软管)	套	0	0	0
15	流量仪表	套	12	0.00	507.6
16	法兰	套	34	0.00	2057.63
17	灭火器	套	50	0.00	5948.5
18	离心式泵	个	0	0	0
19	气压罐	套	0	0	0
十五、给排水、采暖、燃气工程					
1	镀锌钢管(管道)	套	0	0	0
2	钢管(管道)	套	5031.72	0.37	442842.65
3	塑料管	m	6998.96	0.51	291030.86
4	塑料管(管道)	m	0	0	0
5	复合管(管道)	m	0	0	0
6	螺纹阀门	m	46.00	0.003	34042.22
7	焊接法兰阀门	m	34.00	0.002	39054.95
8	泵	m	0	0	0
十六、防雷接地					
1	室内接地母线	套	0	0	0
2	室外接地母线	套	0	0	0
3	避雷网	m	193.77	0.014	3945.16
4	避雷网	m	192.27	0.014	4002.89
5	避雷引下线	m	932.61	0.068	13131.15
6	等电位端子箱、测试板	个	4	0.000	271.68
7	等电位端子箱、测试板	个	1	0.000	286.98
8	等电位端子箱、测试板	个	204	0.015	27070.8
9	接地装置	个	1	0.000	1210.46

序号	名称	单位	工程量	单方用量
一、人 工				
1	一类人工	综合工日	40686.5538	2.98
2	二类人工	装饰综合工日	10550.168	0.77
3	三类人工		/	/
二、材 料				
1	螺纹钢	kg	595033.21	43.61
2	圆钢	kg	7272.975	0.53
3	钢板	kg	404.78	0.03
4	水泥	kg	58342.384	0.03
5	普通砖	千块	740.105	0.05
6	多孔砖	千块	1170.52	0.09
7	中砂	m ³	17.495	0.00
8	卵石	m ³	73.07	0.01
9	石灰	kg	/	/
10	泵送商品碎	/	3671.713	0.27
11	非泵送商品碎	/	249.917	0.02
12	干混砂浆	/	950167.854	69.64
13	瓷砖	m ²	/	/
14	地砖	m ²	/	/
15	大理石	m ²	197.31	0.01
16	镀锌钢管	m	5840.75	0.43
17	无缝钢管	m	23.02	0.00
18	塑料管	m	14431.53	1.06
19	塑料管材	个	/	/
20	电线	m	81753.07	5.99
21	电缆	m	2712.57	0.20
22	桥架	m	1978.6	0.15
三、机 械				
1	机械用人工	机械人工	1483.177	0.11
2	机械用汽油	kg	701.232	0.05
3	机械用柴油	kg	6572.917	0.48
4	机械用电	kw.h	134938.838	9.89

仅供建设各方主体参考，未经允许，请勿转载。

上报单位：南昌市住房和城乡建设综合服务中心

填报单位：江西德隆工程造价咨询有限公司

填报时间：2023年8月

2023年8月九江市修水县某标准厂房1#综合楼工程 造价（指标）分析

表1 工程概况			
工程基本信息			
项目名称	九江市修水县某标准厂房1#综合楼	专业分类	土建、装饰、安装
建设单位	修水县投资集团有限公司	建设地点	修水县
建设规模			
建筑面积	3375.89	地下建筑面积 (m ²)	0
建筑高度	17.4	地下层数	无
工程分类	房建	结构类型	框架结构
工程造价 (元)	7643473.1	单方造价 (元/m ²)	2264.14
工程计价信息			
计价方式	清单计价	计价依据	2017版江西省建设工程定额及2013清单规范
造价类型	控制价	编制日期	2023年6月
工程主要特征信息			
地上层数	5	标准层高	3.3
基础/深度	独立基础/2.8米	砼供应方式	泵送商砼
外墙	200厚页岩多孔砖	内墙	200/100厚加气砼砌块
屋面防水	3厚高聚物改性沥青防水涂膜+3厚SBS改性沥青防水卷材	墙面保温	45厚HY石墨复合保温板
门	防火门+铝合金门	窗	铝合金中空玻璃5+9A+5mm
楼地面	水泥砂浆找平	外墙面	真石漆饰面
内墙面	无机涂料墙面	天棚面	无机涂料天棚
给水	PPR塑料管	排水	UPVC排水塑料管
照明	电缆+电线+SC配管+桥架	弱电	PVC导管+桥架
备注：本工程造价分析的数据含基础部分造价，无地下室。			

表2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额 (元)	单方造价 (元/m ²)	其中占工程造价比例 (%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
—	分部分项合计	5768993.98	1708.88	16.88%	54.85%	1.24%	2.23%	1.52%	/
1	建筑 (编号:01)	4323490.45	1280.70	11.67%	41.10%	0.92%	1.74%	1.14%	/
1.1	土石方工程	103775.94	30.74	0.60%	0.00%	0.54%	0.13%	0.08%	/
1.2	地基处理与边坡支护工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.3	桩基工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.4	砌筑工程	280510.76	83.09	0.83%	2.53%	0.02%	0.18%	0.11%	/
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程	1782803.35	528.10	2.95%	19.20%	0.16%	0.62%	0.40%	/
1.6	金属结构工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.7	门窗工程	667530.92	197.73	0.54%	8.11%	0.00%	0.05%	0.03%	/
1.8	屋面及防水工程	247181.90	73.22	0.70%	2.32%	0.02%	0.12%	0.08%	/
1.9	保温、隔热、防腐工程	183260.91	54.29	0.52%	1.70%	0.00%	0.11%	0.07%	/
1.10	楼地面装饰工程	128578.52	38.09	0.65%	0.90%	0.03%	0.06%	0.04%	/
1.11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	812493.44	240.68	4.25%	5.55%	0.12%	0.42%	0.29%	/

表 2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额 (元)	单方造价 (元/m ²)	其中占工程造价比例 (%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
1.12	天棚工程	82831.65	24.54	0.55%	0.45%	0.00%	0.05%	0.03%	/
1.13	油漆、涂料、裱糊工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.14	其他装饰工程	34523.06	10.23	0.08%	0.34%	0.02%	0.01%	0.01%	/
1.15	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2	安装 (编号: 03)	1445503.53	428.18	5.22%	13.75%	0.32%	0.50%	0.38%	/
2.1	机械设备安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.2	电气设备安装工程	426154.53	126.23	1.19%	4.07%	0.06%	0.15%	0.11%	/
2.3	消防报警系统	/	/	/	/	/	/	/	/
2.4	自动化控制仪表安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5	通风空调工程	19746.23	5.85	0.07%	0.17%	0.00%	0.01%	0.01%	/
2.6	工业管道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	消防工程	183859.96	54.46	1.67%	2.15%	0.05%	0.05%	0.04%	/
2.8	给排水、采暖、燃气工程	673611.04	199.54	1.67%	6.29%	0.19%	0.21%	0.16%	/
2.9	刷油、防腐、绝热工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.10	弱电	142131.77	42.10	0.62%	1.08%	0.01%	0.08%	0.06%	/
3	市政 (编号: 04)	/	/	/	/	/	/	/	/
3.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.2	道路工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.3	桥涵工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.4	隧道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.5	管网工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.6	生活垃圾处理工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.7	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4	园林 (编号: 05)	/	/	/	/	/	/	/	/
4.1	绿化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4.2	园路、园桥工程	/	/	/	/	/	/	/	/
二	措施项目费	1031403.49	305.52	4.03%	4.35%	0.98%	0.85%	0.55%	/
1	组织措施费	209138.96	61.95	/	/	/	/	/	/
1.1	其他总价措施费	43092.43	12.76	/	/	/	/	/	/
1.2	安全文明施工费	166046.53	49.19	/	/	/	/	/	/
2	技术措施费	822264.53	243.57	4.03%	4.35%	0.98%	0.85%	0.55%	/
2.1	脚手架工程	174367.41	51.65	1.05%	0.69%	0.18%	0.22%	0.14%	/
2.2	混凝土模板及支架 (撑)	563947.80	167.05	2.82%	3.58%	0.00%	0.60%	0.38%	/
2.3	垂直运输	72345.32	21.43	0.11%	0.00%	0.80%	0.02%	0.02%	/
2.4	大型机械设备进场及安拆	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5	施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	专业措施项目	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	脚手架安拆	11604	3.44	0.05%	0.09%	0.00%	0.01%	0.01%	/
2.8	大型机械设备进场及安拆	/	/	/	/	/	/	/	/
2.9	大施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
2.10	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
三	其他项目费	/	/	/	/	/	/	/	/
四	规费	211963.17	62.79	/	/	/	/	/	/
五	税金	631112.46	186.95	/	/	/	/	/	/
六	合计	7643473.1	2264.14	/	/	/	/	/	/

表3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
一	土(石)方工程				
1	土方开挖	m3	4023.52	1.192	55988.14
2	土(石)方回填	m3	3333.55	0.987	61157.50
二	桩与地基基础工程				
1	预制钢筋混凝土桩	/	/	/	/
2	成孔灌注桩	/	/	/	/
三	砌筑工程	/	/	/	/
1	多孔砖墙	m3	201.58	0.060	101486.90
2	砖砌体	m3	427.01	0.126	214713.02
四	混凝土及钢筋混凝土工程				
1	现浇混凝土垫层	m3	64.27	0.019	36178.87
2	现浇混凝土基础	m3	313.35	0.093	186581.40
3	现浇混凝土柱	m3	137.14	0.041	93731.08
4	现浇混凝土梁	m3	264.98	0.078	281107.75
5	现浇混凝土墙	m3	176.07	0.052	110505.05
6	现浇混凝土板	m3	383.72	0.114	76997.84
7	现浇混凝土栏板	m3	3.48	0.001	2640.38
8	现浇混凝土楼梯	m2	248.64	0.074	46577.42
9	现浇混凝土其他构件	m3	121.10	0.036	73389.64
10	地沟	m	11.80	0.003	2231.15
11	预制混凝土楼梯	/	/	/	/
12	现浇混凝土钢筋	t	187.27	0.055	892703.13
13	现浇混凝土钢筋接头	个	2249.00	0.666	14674.89
五	金属结构工程				
1	钢柱	/	/	/	/
2	钢梁	/	/	/	/
3	钢构件	/	/	/	/
六	屋面及防水工程				
1	屋面卷材防水	m2	506.77	0.150	30826.41
2	屋面涂膜防水	m2	506.77	29.125	36478.15
3	屋面刚性防水	/	/	/	/
4	卷材防水	/	/	/	/
5	涂膜防水	/	/	/	/
6	砂浆防水(潮)	/	/	/	/
七	耐酸、隔热、保温防腐工程				
1	屋面保温隔热	m2	506.77	0.150	30252.96
2	天棚保温隔热	/	/	/	/
3	墙面保温隔热	m2	1861.84	0.552	212584.89

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
八	楼地面工程	/	/	/	/
1	水泥砂浆楼地面	m2	2040.55	0.604	79261.36
2	现浇水磨石楼地面	/	/	/	/
3	自流坪楼地面	/	/	/	/
4	石材楼地面	/	/	/	/
5	块料楼地面	/	/	/	/
6	橡塑面层楼地面	/	/	/	/
7	木地板面层楼地面	/	/	/	/
8	防静电、金属复合地板楼地面	/	/	/	/
9	水泥砂浆踢脚线	m2	209.93	0.062	16202.40
10	块料踢脚线	/	/	/	/
11	木质踢脚线	/	/	/	/
12	金属踢脚线	/	/	/	/
13	现浇水磨石楼梯	/	/	/	/
14	块料面层楼梯	/	/	/	/
15	石材台阶面	/	/	/	/
16	扶手带栏杆、栏板	m	117.24	0.035	33528.86
17	室外空调位	/	/	/	/
九	墙柱面工程	/	/	/	/
1	墙面抹灰	m2	1882.49	0.558	230881.86
2	外墙涂料墙面	m2	2212.05	0.655	368275.72
3	乳胶漆内墙面	m2	5994.38	1.776	355226.96
4	墙面镶贴石材	/	/	/	/
5	墙面镶贴块料	/	/	/	/
6	梁柱面镶贴块料	/	/	/	/
十	天棚工程	/	/	/	/
1	天棚涂料	m2	2516.23	0.745	725442.97
2	天棚真石漆	/	/	/	/
3	天棚吊顶	/	/	/	/
十一	门窗工程				
1	防火门	m2	72.87	0.022	52644.24
2	铝合金	m2	154.44	0.046	50690.22
3	金属卷帘门	/	/	/	/
4	厂库房大门;特种门	/	/	/	/
5	金属窗	m2	934.74	0.277	418917.09
十二	措施项目				
1	综合脚手架	m2	3375.89	1.000	201473.12
2	里脚手架	m3	26.40	0.008	157.61

表3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
3	满堂脚手架	m2	676.09	0.200	16401.94
4	混凝土基础模板	m2	298.72	0.088	15092.93
5	混凝土柱模板	m2	1248.21	0.370	80297.35
6	混凝土梁模板	m2	1784.75	0.529	72479.44
7	混凝土墙模板	m2	369.12	0.109	22730.41
8	混凝土板模板	m2	3323.17	0.984	207143.26
9	混凝土栏板、翻檐模板	m2	69.60	0.021	5071.06
10	混凝土雨篷、阳台模板	m2	37.67	0.011	3761.73
11	混凝土楼梯模板	m2	248.64	0.074	38482.32
12	混凝土其他构件模板	m3	1710.32	0.507	98719.64
13	垂直运输	m2	3375.89	1.000	92026.76
十三	垂直设备安装工程				
1	电力电缆	m	1976.26	0.585	79884.84
2	控制电缆	/	/	/	/
3	电气管配	m	4619.14	1.368	65061.65
4	电气配线	m	12997.02	3.850	70621.88
5	桥架	m	317.21	0.094	32117.26
6	配电箱	台	21.00	0.006	28638.69
十四	消防工程				
1	水喷淋钢管	/	/	/	/
2	消火栓钢管	m	294.52	0.087	51456.38
3	水喷淋(雾)喷头	/	/	/	/
4	消火栓	个	24.00	0.007	17184.70
5	点型探测器	/	/	/	/
6	模块	/	/	/	/
十五	给排水;采暖;燃气工程				
1	S304薄壁不锈钢管(管道)	m	492.28	0.146	32788.91
2	钢管(管道)	/	/	/	/
3	排水塑料管	m	1169.14	0.346	59094.51
4	给水塑料管(管道)	m	716.75	0.212	14418.22
5	复合管(管道)	m	448.01	0.133	47938.86
6	螺纹阀门	个	227.00	0.067	21263.33
7	焊接法兰阀门	个	7.00	0.002	2721.57
8	泵	/	/	/	/
十六	通风空调工程				
1	碳钢通风管道	m2	38.06	0.011	7941.64

表4 工料机消耗量分析表

序号	名称	单位	工程量	单方用量
一	人工			
1	一类人工	综合工日	10449.19	3.095
2	二类人工	装饰综合工日	3857.27	1.143
3	三类人工			
二	材料			
1	螺纹钢	kg	179830.20	53.269
	扁钢	kg	1300.30	0.385
2	圆钢	kg	5338.60	1.581
	镀锌铁丝	kg	1956.32	0.579
3	钢板	kg	1134.45	0.336
4	水泥	kg	10228.79	3.030
5	砌砖	干块	64.47	0.019
6	砌块	m ³	417.19	0.124
7	黄砂	m ³	/	/
8	碎(卵)石	m ³	5.22	0.002
9	石灰	kg	/	/
10	泵送商品砼	m ³	1348.91	0.400
11	非泵送商品砼	m ³	170.65	0.051
12	水泥砂浆	kg	/	/
13	面砖	m ²	/	/
14	地砖	m ²	/	/
15	大理石	m ²	/	/
16	镀锌钢管	m	/	/
17	无缝钢管	m	/	/
18	电管 JDG	m	4619.14	1.368
19	塑料管	m	2333.90	0.691
20	电线	m	12997.02	3.850
21	电缆	m	1976.26	0.585
22	桥架	m	317.21	0.094
三	机械			
1	机械用人工	机械人工	579.93	0.172
2	汽油	kg	345.32	0.102
3	机械用柴油	kg	3588.65	1.063
4	电	kw.h	38330.70	11.354

仅供建设各方主体参考，未经允许，请勿转载。

上报单位：九江市建设项目服务中心
 填报单位：北京中兴恒工程咨询有限公司
 填报时间：2023年8月

2023年8月九江市永修县某中学综合楼工程造价 (指标)分析

表1 工程概况			
工程基本信息			
项目名称	九江市永修县某中学综合楼工程	专业分类	土建安装
建设单位	永修县某中学	建设地点	江西省九江市永修县
建筑面积	4070.28	地下建筑面积 (m ²)	1604.92
建筑高度	18m	地上层数	5层
工程分类	公共建筑	结构类型	框架结构
工程造价 (元)	9936322.66	单方造价 (元/m ²)	2441.19
工程计价信息			
计价方式	清单计价	计价依据	2017版江西省建设工程定额及2013清单规范
造价类型	预算	编制日期	2023年7月
工程主要特征信息			
地上层数	5	标准层高	3.6
基础/深度	灌注桩+筏板+承台基础	砼供应方式	泵送商品混凝土
外墙	烧结页岩多孔砖	内墙	蒸压加气混凝土砌块
屋面防水	2厚高聚物改性沥青防水卷材二道	墙面保温	50mm厚岩棉板
门	防火门、防盗门、铝合金门	窗	隔热断桥铝合金窗
楼地面	防水、地面砖	外墙面	防水、真石漆
内墙面	乳胶漆、腻子、水泥砂浆	天棚面	乳胶漆、腻子
给水	PPR管、衬塑钢管等	排水	UPVC塑料排水管
照明	安全出口灯、应急疏散灯等	弱电	桥架、配管
备注：本工程造价分析的数据含基础和地下室部分造价。			

表2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额 (元)	单方造价 (元/m ²)	其中占工程造价比例 (%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
一	分部分项合计	7664896.24	1883.137337	16.66%	53.85%	2.59%	2.37%	1.60%	/
1	建筑 (编号: 01)	6712287.85	1649.097323	13.90%	47.84%	2.37%	2.03%	1.34%	/
1.1	土方工程	28535.54	7.01	0.13%	0.06%	0.06%	0.03%	0.02%	/
1.2	桩基工程	702597.71	172.62	0.78%	4.07%	1.95%	0.16%	0.11%	/
1.3	砌筑工程	267232.09	65.65	0.76%	1.65%	0.03%	0.15%	0.10%	/
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	2742087.74	673.69	3.52%	22.65%	0.20%	0.74%	0.48%	/
1.5	门窗工程	286074.22	70.28	0.15%	2.70%	0.00%	0.01%	0.01%	/
1.6	屋面及防水工程	683790.64	168.00	1.53%	4.94%	0.07%	0.21%	0.14%	/
1.7	楼地面装饰工程	785630.38	193.02	1.81%	5.72%	0.00%	0.18%	0.12%	/
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	979998.51	240.77	4.24%	4.79%	0.06%	0.46%	0.31%	/
1.9	天棚工程	178195.40	43.78	0.98%	0.66%	0.01%	0.09%	0.06%	/
1.10	其他装饰工程	58145.62	14.29	0.00%	0.59%	0.00%	0.00%	0.00%	/

表 2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价 (元/㎡)	其中占工程造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
2	安装(编号:02)	952608.39	234.04	2.76%	6.01%	0.21%	0.34%	0.26%	/
2.1	强电系统	300205.86	73.76	0.70%	2.15%	0.02%	0.09%	0.07%	/
3.1	弱电部分	172146.41	42.29	0.54%	1.01%	0.06%	0.07%	0.05%	/
4.1	智能应急照明部分	38811.09	9.54	0.10%	0.27%	0.00%	0.01%	0.01%	/
5.1	防雷接地	21358.16	5.25	0.12%	0.05%	0.02%	0.01%	0.01%	/
6.1	消防报警系统	160197.39	39.36	0.60%	0.87%	0.01%	0.07%	0.06%	/
7.1	给水系统	20031.97	4.92	0.05%	0.14%	0.00%	0.01%	0.00%	/
8.1	排水系统	38851.18	9.55	0.11%	0.26%	0.00%	0.01%	0.01%	/
9.1	雨水系统	18245.64	4.48	0.07%	0.09%	0.00%	0.01%	0.01%	/
10.1	消火栓系统	138133.37	33.94	0.27%	1.02%	0.04%	0.03%	0.03%	/
11.1	暖通部分	44627.32	10.96	0.20%	0.15%	0.05%	0.03%	0.02%	/
3	市政(编号:03)	/	/	/	/	/	/	/	/
3.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.2	道路工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.3	桥涵工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.4	隧道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.5	管网工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.6	生活垃圾处理工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.7	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4	园林(编号:04)	/	/	/	/	/	/	/	/
4.1	绿化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4.2	园路、园桥工程	/	/	/	/	/	/	/	/
二	措施项目费	1159704.95	284.92	3.40%	3.45%	0.85%	0.71%	0.45%	/
1	组织措施费	279554.58	68.68	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	/
1.1	二次搬运费	/	/	/	/	/	/	/	/
1.2	安全文明施工费	279554.58	68.68	/	/	/	/	/	/
2	技术措施费	880150.37	216.24	3.40%	3.45%	0.85%	0.71%	0.45%	/
2.1	脚手架工程	216283.42	53.14	1.00%	0.68%	0.17%	0.20%	0.13%	/
2.2	混凝土模板及支架(撑)	593065.12	145.71	2.38%	2.76%	0.00%	0.50%	0.32%	/
2.3	垂直运输	59059.76	14.51	0.00%	0.00%	0.59%	0.00%	0.00%	/
2.4	大型机械设备进场及安拆	11742.07	2.88	0.02%	0.00%	0.08%	0.01%	0.00%	/
三	其他项目费	/	/	/	/	/	/	/	/
四	规费	291291.16	71.57	/	/	/	/	/	/
五	税金	820430.31	201.57	/	/	/	/	/	/
六	合计	9936322.66	2441.19	/	/	/	/	/	/

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额 (元)
一	土石方工程				28535.54
1	平整场地	m ²	1500.55	0.37	2175.80
2	挖基坑土方	m ³	1045.95	0.26	17791.61
3	槽坑回填方	m ³	201.06	0.05	2822.88
4	余方弃置	m ³	844.89	0.21	5745.25
二	桩与地基基础工程			0.00	702597.71
1	泥浆护壁成孔灌注桩 (成孔)	m ³	542.59	0.13	151802.29
2	泥浆护壁成孔灌注桩 (入岩增加)	m ³	64.31	0.02	61148.24
3	泥浆护壁成孔灌注桩 (砼)	m ³	542.59	0.13	316038.14
4	凿桩头	根	80.00	0.02	4229.60
5	桩头钢筋整理	根	64.00	0.02	465.60
6	泥浆外运	m ³	542.59	0.13	54747.53
7	钢筋笼	t	24.85	0.01	114166.31
三	砌筑工程			0.00	267232.09
1	砖胎模	m ³	195.65	0.05	92278.33
2	多孔砖墙	m ³	230.05	0.06	94051.80
3	砌块墙	m ³	205.41	0.05	80901.96
四	混凝土及钢筋混凝土工程			0.00	2742087.74
1	垫层	m ³	160.76	0.04	78897.79
2	满堂基础	m ³	632.68	0.16	348247.70
3	矩形柱	m ³	149.21	0.04	88985.72
4	构造柱	m ³	36.64	0.01	21684.28
5	直形墙	m ³	105.83	0.03	61459.61
6	过梁	m ³	2.48	0.00	1423.77
7	有梁板	m ³	940.90	0.23	484278.66
8	坡屋面板	m ³	75.04	0.02	39829.73
9	无梁板	m ³	1.82	0.00	866.63
10	雨篷、悬挑板、阳台板	m ³	4.39	0.00	2724.70
11	空调板	m ³	4.80	0.00	2806.18
12	圈梁	m ³	24.29	0.01	13373.10
13	栏板	m ³	54.00	0.01	32799.60
14	天沟(檐沟)、挑檐板	m ³	14.73	0.00	9012.40
15	后浇带	m ³	14.33	0.00	8527.54
16	带形基础	m ³	22.31	0.01	11480.04
17	钢板止水带板	m ³	247.50	0.06	11746.35
18	直形楼梯	m ²	172.01	0.04	27033.09
19	砌体内加固钢筋	t	1.97	0.00	13626.35
20	现浇构件钢筋	t	302.28	0.07	1448418.62
21	电渣压力焊接	个	3108.00	0.76	14514.36
22	机械连接	个	2019.00	0.50	20351.52

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额 (元)
五	其他工程				58145.62
1	爬梯	t	0.06	0.00	507.92
2	坡道栏杆	m	5.80	0.00	928.00
3	沟盖板	m	6.10	0.00	915.00
4	楼梯栏杆	m	73.00	0.02	11680.00
5	靠墙扶手	m	59.40	0.01	5940.00
6	坡道	m ²	7.50	0.00	1261.58
7	百叶铝塑板	m ²	51.20	0.01	11806.72
8	检修人孔	个	1.00	0.00	300.00
9	风帽	个	2.00	0.00	600.00
10	卫生间隔板	m ²	132.16	0.03	21806.40
11	卫生间扶手	个	12.00	0.00	2400.00
六	屋面及防水工程			0.00	683790.64
1	瓦屋面	m ²	393.16	0.10	104383.98
2	不上人屋面	m ²	403.65	0.10	88826.34
3	上人屋面	m ²	130.56	0.03	32108.62
4	檐沟	m ²	169.808	0.04	10266.59
5	空调板	m ²	48	0.01	889.92
6	地下室顶板	m ²	622.13	0.15	105432.37
7	地下室外墙外侧	m ²	277.33	0.07	49087.41
8	地下室外墙内侧	m ²	277.33	0.07	34122.68
9	地下室底板	m ²	1761.137	0.43	241275.77
10	水池底	m ²	72.9	0.02	11438.74
11	水池壁	m ²	76.91	0.02	5958.22
七	耐酸、隔热、保温防腐工程			0.00	164528.96
1	墙面保温隔热	m ²	1919.24	0.47	164528.96
八	楼地面工程			0.00	785630.38
1	水泥砂浆楼地面	m ²	18.15	0.00	2058.21
2	卫生间块料楼地面	m ²	104.17	0.03	17729.20
3	块料楼地面	m ²	2264.80	0.56	431783.55
4	块料楼梯面层	m ²	276.64	0.07	68291.35
5	花岗岩台阶	m ²	72.73	0.02	20794.96
6	橡塑合成材料楼面	m ²	331.58	0.08	37176.97
7	地下室地坪漆地面	m ²	1078.79	0.27	207796.14
九	墙柱面工程			0.00	815469.55
1	内墙涂料	m ²	3555.14	0.87	145831.19
2	瓷砖内墙	m ²	202.32	0.05	32417.73
3	瓷砖墙裙	m ²	2295.88	0.56	275046.42
4	外墙真石漆	m ²	2132.5	0.52	317214.3
5	钢丝网	m ²	1431.39	0.35	13424.23

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额 (元)
6	装饰线条	m	843.20	0.21	31535.68
十	天棚工程			0.00	178195.40
1	乳胶漆天棚	m ²	4892.93	1.20	176781.56
2	卫生间腻子天棚	m ²	99.15	0.02	1413.84
十一	门窗工程			0.00	286074.22
1	钢制防盗门	m ²	159.84	0.04	84103.01
2	丙级木质防火门	m ²	13.30	0.00	4062.62
3	甲级木质防火门	m ²	21.60	0.01	7539.26
4	铝合金门	m ²	19.20	0.00	7533.12
5	断桥铝合金推拉窗	m ²	373.50	0.09	180915.93
6	金属百叶窗	m ²	6.48	0.00	1920.28
十二	措施项目			0.00	880150.37
1	综合脚手架	m ²	4070.28	1.00	206118.98
2	垂直运输	m ²	4070.28	1.00	59059.76
3	集水坑	m ²	58.47	0.01	2300.79
4	基础垫层	m ²	47.73	0.01	1810.88
5	矩形柱	m ²	1139.7	0.28	59834.25
6	构造柱	m ²	487.05	0.12	19574.54
7	直形墙	m ²	608.52	0.15	61856.06
8	过梁	m ²	44.76	0.01	2885.23
9	有梁板	m ²	6589.764	1.62	329488.2
10	斜屋面	m ²	567.29	0.14	28477.96
11	圈梁	m ²	330.09	0.08	22211.76
12	栏板	m ²	486.56	0.12	28609.73
13	天沟、檐沟	m ²	213.38	0.05	14258.05
14	后浇带-直形墙	m ²	6.63	0.00	332.1
15	楼梯	m ²	172.01	0.04	21425.57
16	大型机械设备进出场及安拆	项	1	0.00	11742.07
17	脚手架搭拆	项	1	0.00	10164.44
十三	电气系统			0.00	300205.86
1	配电箱	台	44.00	0.01	49339.33
2	桥架	m	361.32	0.09	24430.65
3	电力电缆	m	1408.29	0.35	65802.21
4	配线	m	12592.30	3.09	45152.75
5	配管	m	4239.43	1.04	56237.09
6	荧光灯	套	443.00	0.11	27222.33
7	风扇	台	96.00	0.02	15492.48
8	照明开关	个	64.00	0.02	1104.08
9	插座	个	162.00	0.04	3063.48
10	风扇调速开关	个	96.00	0.02	4457.28

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额 (元)
11	接线盒	个	861.00	0.21	7904.18
十四	防雷接地系统			0.00	21358.16
1	避雷网	m	676.04	0.17	17368.04
2	避雷引下线	m	182.80	0.04	1831.66
3	接地母线	m	506.68	0.12	2158.46
十五	消防栓按钮系统			0.00	156735.60
1	配管	m	1735.09	0.43	17431.85
2	配线	m	3442.01	0.85	15646.8
3	按钮	个	35	0.01	7503.44
4	接线盒	个	236	0.06	2171.2
5	点型探测器	个	155	0.04	16536.55
6	模块(模块箱)	个	75	0.02	26255.02
7	桥架	m	70.55	0.02	4124.71
8	远程控制箱(柜)	台	7	0.00	67066.03
十六	电气火灾监控系统			0.00	3461.79
1	配线	m	285.51	0.07	1312.39
2	配管	m	39.27	0.01	365.6
3	模块(模块箱)	个	6	0.00	1783.8
十七	弱电系统			0.00	172146.41
1	线槽	m	502.8	0.12	8125.25
2	网线	m	187.13	0.05	600.69
3	配管	m	2294.35	0.56	24105.71
4	配线	m	1373.63	0.34	5240.65
5	双绞线缆	m	5749.78	1.41	25597.65
6	光缆	m	24.64	0.01	183.81
7	接线盒	个	192	0.05	1731.67
8	监控摄像机	台	38	0.01	14649.76
9	扬声器、音柱	个	71	0.02	24608.6
10	声光报警器	个	4	0.00	685.44
11	弱电箱	个	24	0.01	4080.24
12	电视、电话插座	个	72	0.02	2311.92
13	桥架	m	285.72	0.07	18151.82
14	高功放分系统设备	站	6	0.00	17463.55
15	IP 网络广播控制中心	系统	1	0.00	24609.65
十八	给水系统			0.00	20031.97
1	钢管	m	52.88	0.01	8339.70
2	复合管	m	44.24	0.01	3616.45
3	塑料管	m	52.00	0.01	1308.59
4	给、排水附(配件)	个	32.00	0.01	6767.23
十九	排水系统			0.00	35449.01

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额 (元)
1	塑料管	m	110.48	0.03	7144.54
2	大便器	组	32.00	0.01	12391.96
3	给、排水附(配)件	个	34.00	0.01	4473.84
4	洗脸盆	组	8.00	0.00	2476.00
5	套管	个	11.00	0.00	439.77
6	镀锌钢管	m	54.06	0.01	2885.02
7	压力表	台	4.00	0.00	304.96
8	离心式泵	台	4.00	0.00	5332.92
二十	冷凝水系统			0.00	3402.17
1	塑料管	m	173.25	0.04	3402.17
二十一	雨水系统			0.00	18245.64
1	塑料管	m	274.25	0.07	12967.06
2	给、排水附(配)件	个	76.00	0.02	5278.58
二十二	消火栓系统			0.00	138133.37
1	消火栓钢管	m	305.71	0.08	33183.56
2	管道支架	kg	174.87	0.04	3558.60
3	消火栓泵	台	4.00	0.00	18496.88
4	阀门、配件	个	79.00	0.02	35674.46
5	不锈钢水箱	台	1.00	0.00	17307.89
6	套管	个	31.00	0.01	7549.11
7	组合式消防柜	套	21.00	0.01	20408.24
8	气压罐	台	1.00	0.00	1954.63
二十三	应急照明系统			0.00	38811.09
1	配管	m	933.00	0.23	13378.18
2	接线盒	个	176.00	0.04	1619.20
3	线槽	m	151.70	0.04	2451.47
4	配线	m	1016.57	0.25	7004.17
5	指示灯	套	160.00	0.04	14358.07
二十四	通风系统			0.00	44627.32
1	通风管道	m ²	77.89	0.02	34772.07
2	防火百叶	个	11.00	0.00	953.93
3	电动蝶阀	个	2.00	0.00	430.52
4	单层格栅风口带风阀	个	3.00	0.00	341.29
5	防火阀	个	1.00	0.00	288.11
6	排气扇	台	12.00	0.00	2317.80
7	防火风口	个	1.00	0.00	74.11
8	轴流通风机	台	3.00	0.00	5449.49

表 4 工料机消耗量分析表

序号	名称	单位	工程量	单方用量
一	人工			
1	一类人工	综合工日	12552.96	3.084
2	二类人工	装饰综合工日	6246.18	1.535
3	三类人工	/	/	/
二	材料			
1	螺纹钢	kg	332021.65	81.572
2	圆钢	kg	4519.96	1.110
3	钢板	kg	1836.01	0.451
4	水泥	kg	273508.875	67.197
5	多孔砖	千块	62.91	0.015
6	加气块	m ³	200.68	0.049
7	中粗砂	m ³	716.74	0.176
8	碎(卵)石	m ³	17.26	0.004
9	泵送商品砼	m ³	3232.27	0.794
10	非泵送商品砼	m ³	62.93	0.015
11	干混砂浆	kg	54775.32	13.457
12	瓷砖	m ²	2870.680	0.705
13	镀锌钢管	m	341.15	0.084
14	无缝钢管	m	14.06	0.003
15	塑料管	m	613.47	0.151
16	塑料管材	个	418.28	0.103
17	电线	m	23427.42	5.756
18	电缆	m	1461.68	0.359
19	桥架	m	724.385	0.178
三	机械			
1	机械用人工	机械人工	1048.95	0.258
2	机械用汽油	kg	1857.98	0.456
3	机械用柴油	kg	12428.49	3.053
4	机械用电	kw.h	43631.43	10.720

仅供建设各方主体参考，未经允许，请勿转载。

上报单位：九江市建设项目服务中心
 填报单位：江西浩瀚工程管理有限公司
 填报时间：2023年8月

2023年8月抚州市某厂房项目工程造价(指标)分析

表一 工程概况			
工程基本信息			
项目名称	厂房 8#	专业分类	土建、装饰、安装
建设单位		建设地点	江西省抚州市
建设规模			
建筑面积 (m ²)	38635.52	地下建筑面积 (m ²)	/
建筑高度 (m)	21	地下层数 (层)	/
工程分类	房建	结构类型	框架结构
工程造价 (元)	67375084.27	单方造价 (元/m ²)	1743.86
工程计价信息			
计价方式	清单计价	计价依据	《工程量清单项目计量规范(2013-江西)》、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表(2017)》、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表(2017)》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表(2017)》及相关法律法规文件
造价类型	结算价	编制日期	2023年-8月
工程主要特征信息			
/			

表 2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价(元/m ²)	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
一	分部分项合计	46640035.77	1207.18	17.85%	75.16%	2.41%	2.75%	1.82%	
1	建筑(编号:01)	40513404.4	1048.61	16.26%	76.83%	2.60%	2.62%	1.69%	
1.1	土石方工程	223499.2	5.78	47.24%	16.09%	20.17%	10.10%	6.41%	
1.2	地基处理与边坡支护工程	/	/	/	/	/	/	/	
1.3	桩基工程	4422553.85	114.47	7.45%	73.19%	16.76%	1.59%	1.02%	
1.4	砌筑工程	1529716.52	39.59	24.58%	66.34%	0.49%	5.25%	3.34%	
1.5	抗浮锚杆	/	/	/	/	/	/	/	
1.6	基坑支护	/	/	/	/	/	/	/	
1.7	混凝土及钢筋混凝土工程	23316005.42	603.49	11.21%	84.19%	0.67%	2.40%	1.52%	
1.8	金属结构工程	/	/	/	/	/	/	/	
1.9	门窗工程	907201.62	23.48	0.36%	99.59%	0.01%	0.03%	0.02%	
1.10	屋面及防水工程	2271094.5	58.78	13.65%	82.75%	0.52%	1.87%	1.22%	
1.11	保温、隔热、防腐工程	/	/	/	/	/	/	/	
1.12	楼地面装饰工程	3934679.18	101.84	23.08%	70.93%	1.28%	2.84%	1.87%	
1.13	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	2661414.37	68.89	50.40%	41.16%	0.82%	4.54%	3.09%	
1.14	天棚工程	1025152.54	26.53	58.40%	31.35%	1.47%	5.24%	3.55%	
1.15	油漆、涂料、裱糊工程	/	/	/	/	/	/	/	
1.16	其他装饰工程	222087.2	5.75	1.20%	97.87%	0.51%	0.26%	0.16%	
1.17	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	

表 2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价 (元/m ²)	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
2	安装 (编号:03)	6126631.37	158.58	28.34%	64.16%	1.19%	3.62%	2.69%	
2.1	配电照明部分	481647.6	12.47	19.22%	76.05%	0.47%	2.44%	1.82%	
2.2	防雷接地部分	99166.93	2.57	43.93%	34.57%	11.73%	5.60%	4.17%	
2.3	消防报警部分	846745.15	21.92	33.20%	58.97%	0.46%	4.23%	3.14%	
2.4	防火门监控部分	/	/	/	/	/	/	/	
2.5	给排水部分	513593.33	13.29	27.06%	65.80%	0.97%	3.55%	2.61%	
2.6	消火栓部分	435099.21	11.26	25.87%	66.73%	1.63%	3.31%	2.45%	
2.7	喷淋部分	1468709.99	38.01	37.17%	53.02%	2.15%	4.15%	3.52%	
2.8	防排烟部分	2265507.31	58.64	22.91%	71.48%	0.52%	2.92%	2.17%	
2.9	电气火灾监控部分	/	/	/	/	/	/	/	
2.10	弱电预埋	3651.79	0.09	21.78%	73.17%	0.21%	2.78%	2.06%	
2.11	消防设备电源系统	11756.62	0.30	39.88%	51.11%	0.15%	5.07%	3.78%	
2.12	应急照明通讯总线系统	753.44	0.02	28.69%	0.00%	64.97%	3.62%	2.72%	
2.13	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	
3	市政 (编号:04)	/	/	/	/	/	/	/	
3.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	
3.2	道路工程	/	/	/	/	/	/	/	
3.3	桥涵工程	/	/	/	/	/	/	/	
3.4	隧道工程	/	/	/	/	/	/	/	
3.5	管网工程	/	/	/	/	/	/	/	
3.6	生活垃圾处理工程	/	/	/	/	/	/	/	
3.7	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	
4	园林 (编号:05)	/	/	/	/	/	/	/	
4.1	绿化工程	/	/	/	/	/	/	/	
4.2	园路、园桥工程	/	/	/	/	/	/	/	
二	措施项目费	11921886.33	308.57	4.81%	3.30%	1.35%	1.03%	0.66%	
1	建筑工程总价措施项目	1196351.87	30.97	/	/	/	/	/	
2	建筑工程机械大型土石方工程单价措施项目	/	/	/	/	/	/	/	
3	装饰工程总价措施项目	343911.16	8.90	/	/	/	/	/	
4	单价措施项目	10077849.34	260.84	38.33%	28.13%	20.19%	8.16%	5.20%	
5	安装工程总价措施项目	228835.48	5.92	/	/	/	/	/	
6	装饰工程总价措施项目	1219.65	0.03	/	/	/	/	/	
7	单价措施项目	73718.83	1.91	32.07%	59.56%	0	4.80%	3.57%	
三	其他项目费	1200000	31.06	/	/	/	/	/	
四	规费	2050081.82	53.06	/	/	/	/	/	
五	税金	5563080.35	143.99	/	/	/	/	/	
六	合计	67375084.27	1743.86						

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
一、土(石)方工程					
1	土方开挖	m ³	15570.60	0.403	162535.80
2	土(石)方回填	m ³	7365.60	0.191	88969.08
二、桩与地基基础工程					
1	旋挖钻孔灌注桩	m ³	4155.53	0.108	3534878.84
2	现浇构件钢筋	T	162.21	0.004	815709.20
3	截(凿)桩头	m ³	197.88	0.005	28051.89
三、砌筑工程					
1	砖基础	m ³	70.01	0.002	34343.41
2	砖砌体	m ³	3145.22	0.081	1419921.71
2	砌体钢筋	T	9.57	0.000	69134.54
四、混凝土及钢筋混凝土工程					
1	垫层	m ³	245.34	0.006	137201.49
2	桩承台基础	m ³	2687.31	0.070	1606850.14
3	直形墙	m ³	63.03	0.002	37379.31
4	雨篷、悬挑板、阳台板	m ³	19.79	0.001	13054.87
5	栏板	m ³	81.02	0.002	53985.25
6	满堂基础	m ³	16.78	0.000	9595.14
7	矩形柱	m ³	1396.29	0.036	915249.00
8	构造柱	m ³	244.95	0.006	164633.34
9	基础梁	m ³	449.04	0.012	270757.65
10	圈梁	m ³	49.58	0.001	31299.85
11	过梁	m ³	16.48	0.000	10792.92
12	有梁板	m ³	10306.97	0.267	6007390.92
13	直形楼梯	m ²	487.86	0.013	85302.32
14	直形四跑楼梯	m ²	688.58	0.018	90286.09
15	其他构件	m ³	35.71	0.001	27998.78
16	翻边、门槛	m ³	57.68	0.001	36413.38
17	台阶	m ²	23.92	0.001	1919.58
18	后浇带	m ³	57.04	0.001	36333.73
19	天沟(檐沟)、挑檐板	m ³	42.53	0.001	30479.55
20	现浇构件钢筋	T	2683.00	0.069	13484344.77
21	电渣压力焊接	个	30484.00	0.789	264463.76
五、金属结构工程					
1	钢柱	T	/	/	/
2	钢梁	T	/	/	/
3	钢构件	T	/	/	/
六、屋面及防水工程					
1	屋面卷材防水	m ²	10694.14	0.277	775017.91
2	屋面涂膜防水	m ²	7400.89	0.192	350724.48
3	屋面刚性防水	m ²	/	/	/
4	卷材防水	m ²	/	/	/
5	涂膜防水	m ²	/	/	/
6	屋面排水管	m	/	/	/
七、耐酸、隔热、保温防腐工程					
1	屋面保温隔热	m ³	421.86	0.011	175974.26

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
2	天棚保温隔热	m ³	/	/	/
3	墙面保温隔热	m ³	/	/	/
八、楼地面工程					
1	水泥砂浆楼地面	m ²	302.40	0.008	26983.49
2	细石混凝土楼地面	m ²	32236.22	0.834	3241969.82
3	自流坪楼地面	m ²	/	/	/
4	石材楼地面	m ²	/	/	/
5	块料楼地面	m ²	1500.92	0.039	346893.04
6	橡塑面层楼地面	m ²	/	/	/
7	木地板面层楼地面	m ²	/	/	/
8	防静电、金属复合地板楼地面	m ²	/	/	/
9	水泥砂浆踢脚线	m ²	/	/	/
10	石材踢脚线	m ²	/	/	/
11	木质踢脚线	m ²	/	/	/
12	金属踢脚线	m ²	/	/	/
13	楼梯休息平台	m ²	/	/	/
14	块料楼梯面层	m ²	1167.73	0.030	211475.18
15	水泥砂浆台阶面	m ²	/	/	/
16	栏杆、扶手	m	453.72	0.012	56193.22
17	靠墙扶手	m	/	/	/
九、墙柱面工程					
1	墙面抹灰	m ²	20931.98	0.542	441664.78
2	墙面乳胶漆、涂料	m ²	/	/	/
3	墙柱面钉贴网片	m ²	10067.48	0.261	86681.01
4	柱、梁面抹灰	m ²	3847.28	0.100	117457.46
5	墙面镶贴石材	m ²	/	/	/
6	墙面镶贴块料	m ²	2477.97	0.064	362378.33
7	零星项目一般抹灰	m ²	/	/	/
十、天棚工程					
1	天棚抹灰	m ²	60389.27	1.563	949909.72
2	天棚乳胶漆、涂料	m ²	/	/	/
3	天棚吊顶	m ²	1034.55	0.027	75242.82
十一、门窗工程					
1	木门	m ²	199.08	0.005	105932.46
2	塑钢门	m ²	/	/	/
3	钢质防火门	m ²	252.09	0.007	107274.00
4	卷帘门	m ²	194.40	0.005	65949.04
5	铝合金玻璃推拉窗	m ²	1875.25	0.46	616459.97
十二、措施项目					
1	综合脚手架	m ²	38635.52	1.000	2174020.71
2	满堂脚手架	m ²	36461.82	0.944	5219.94
3	基础	m ²	/	/	/
4	独立基础	m ²	/	/	/
5	矩形柱	m ²	7014.59	0.182	387065.08
6	构造柱	m ²	3484.65	0.090	140117.78

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
7	地梁	m2	2871.28	0.074	728628.12
8	圈梁	m2	2081.89	0.054	98743.90
9	过梁	m2	233.41	0.006	14683.82
10	有梁板	m2	69109.09	1.789	3869074.86
11	直形墙	m2	570.50	0.015	30761.36
12	栏板	m2	546.22	0.014	31167.31
13	雨篷板	m2	189.37	0.005	14831.46
14	楼梯	m2	1176.44	0.030	122103.26
15	天沟、檐沟	m2	546.60	0.014	23613.12
16	垂直运输	m ²	77271.04	2.000	2073182.00
十三、配电照明工程					
1	配电箱	台	46.00	0.01	74851.76
2	配管	m	8652.20	2.10	96255.91
3	电力电缆	m	1081.63	0.26	74613.29
4	配线	m	12576	3.06	59659.97
5	灯具	套	1221	0.30	109584.81
十四、消防工程					
1	消火栓钢管	m	2129.60	0.52	254516.97
2	配线	m	/	/	/
3	管道刷油	m2	/	/	/
4	室内消火栓	套	106.00	0.03	92710.88
5	套管	kg	/	/	/
6	套管	m ²	/	/	/
7	焊接法兰阀门	套	48.00	0.01	15183.59
8	焊接法兰阀门	套	/	/	/
9	焊接法兰阀门	个	/	/	/
10	焊接法兰阀门	个	/	/	/
11	螺纹阀门	套	4.00	0.00	239.00
12	软接头(软管)	套	/	/	/
13	流量仪表	套	/	/	/
14	法兰	套	/	/	/
15	灭火器	套	378.00	0.09	19887.44
16	离心式泵	个	/	/	/
17	气压罐	套	/	/	/
十五、给排水、采暖、燃气工程					
1	镀锌钢管(管道)	套	/	/	/
2	钢管(管道)	套	/	/	/
3	塑料管	套	/	/	/
4	塑料管(管道)	m	3899.99	/	191369.20
5	复合管(管道)	m	802.91	/	74870.54
6	螺纹阀门	个	24.00	0.01	3022.32
7	焊接法兰阀门	个	6.00	0.00	1066.04
8	泵	个	2.00	/	33907.53
十六、防雷接地					
1	接地母线	m	2975.91	0.72	13213.03
2	避雷网	m	3254.80	0.79	65522.90
3	避雷引下线	m	1338.23		15978.49
4	等电位端子箱、测试板	台	17.00	0.00	1558.83
5	接地装置	系统	1.00	0.00	694.35

表 4 工料机消耗量分析表

序号	名称	单位	工程量	单方用量
一、人 工				
1	一类人工	综合工日	94026.38	2.43
2	二类人工	装饰综合工日	23811.76	0.62
3	三类人工			0.00
二、材 料				
1	预拌混凝土	m ³	23791.34	0.62
2	钢筋	t	2880.459851	0.07
3	其他钢材	t	20.74842	0.00
4	木材	m ³	415.78	0.01
5	水泥	t	547.3	0.01
6	砂子	m ³	3433.552	0.09
7	碎石	m ³	2545.90776	0.07
8	砌块	m ³	3121.02	0.08
9	模板	m ²	22963.80282	0.59
10	防水涂料	kg	24656.4773	0.64
11	保温材料	/	/	/
12	装饰涂料	/	/	/
13	装饰板材	/	/	/
14	龙骨	/	/	/
15	瓷砖	m ²	1828.604749	0.05
16	地板	m ²	1545.9476	0.04
17	栏杆、栏板	m	453.72	0.01
18	门、窗	m ²	2376.1	0.06
19	电线	m	53962.26	1.40
20	电缆	m	1081.63	0.03
21	桥架	m	925.99	0.02
22	配电箱、柜	台	46	0.00
23	灯具	套	1221	0.03
24	开关	个	40	0.00
25	阀门	个	129	0.00
26	风口	个	136	0.00
27	管材	m	28595.2	0.74
28	管件	个	3535.86	0.09
29	法兰	个	52	0.00
30	消水栓	套	106	0.00
31	灭火器	个	378	0.01
32	卫生洁具	套	410	0.01
三、机 械				
1	机械用人工	工日	11798.16	0.31
3	机械用柴油	kg	61941.44	1.60
4	机械用电	kw.h	8794.26	0.23

仅供建设各方主体参考，未经允许，请勿转载。

上报单位：抚州市城镇发展服务中心
 填报单位：江西恒达工程咨询有限公司
 填报时间：2023年8月

2023年8月宜春市某农贸市场建设项目工程 造价(指标)分析

表一 工程概况			
工程基本信息			
项目名称	奉新县疾病预防控制中心整体搬迁项目2#业务综合楼	专业分类	建筑装饰
建设单位	奉新县疾病预防控制中心	建设地点	江西省宜春市奉新县
建设规模			
建筑面积	1917.9 m ²	地下建筑面积 (m ²)	/
建筑高度	23.393m	地下层数	/
工程分类	业务综合楼	结构类型	框架
工程造价 (元)	6357384.51	单方造价 (元/m ²)	3314.76
工程计价信息			
计价方式	清单计价	计价依据	《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江西省建筑工程(装饰装修)工程量清单计价指引》、《江西省安装工程工程量清单计价指引》,2017年《江西省建筑工程(装饰装修)消耗量定额及统一基价表》定额、2017年《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》、2006年《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》,费率根据《江西省建筑安装工程费用定额》标准费率
造价类型	招标控制价	编制日期	2023年8月
工程主要特征信息			
奉新县疾病预防控制中心整体搬迁项目,楼建筑面积1917.9平方米,框架结构地上5层,外墙为页岩多孔砖,内墙为蒸压加气混凝土砌块,1~5层墙柱、梁、板均为C30商品混凝土。普通铝合金中空玻璃平开窗,甲、乙、丙级钢制防火、防盗、保温门,屋面80厚挤塑聚苯及2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)+1.5厚合成高分子防水涂料,外墙保温10厚无机轻集料保温砂浆及30厚无机轻集料保温砂浆,外墙真石漆,厨房、卫生间20厚M20水泥砂浆找平楼面及1.5厚合成高分子防水涂料,卫生间、楼梯间8厚800*800防滑地砖及乳胶漆饰面,不锈钢扶手栏杆,钢管脚手架,复合木模板钢支撑。本工程造价分析数据不包含地下室部分造价。			

表 2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价(元/m ²)	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
一	分部分项合计	4849474.1	2528.53	28.47	67.25	0.89	1.69	1.70	/
1	建筑(编号:01)	3943434.75	2056.12	21.36	70.47	0.92	5.18	2.07	/
1.1	土石方工程	14280.52	7.45	10.04	86.25	0.69	1.84	1.20	/
1.2	地基处理与边坡支护工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.3	桩基工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.4	砌筑工程	231232.15	120.57	22.17	69.54	0.53	4.74	3.02	/
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程	1093928.49	570.38	12.18	82.60	0.98	2.60	1.65	/
1.6	金属结构工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.7	门窗工程	368491.64	192.13	5.17	94.05	0.01	0.46	0.31	/
1.8	屋面及防水工程	120700.2	62.93	13.04	83.25	0.69	1.84	1.20	/
1.9	保温、隔热、防腐工程	124281.3	64.80	44.16	39.80	1.30	9.00	5.73	/
1.10	楼地面装饰工程	208279.77	108.60	31.79	62.03	1.28	2.83	2.08	/

表 2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价 (元/m ²)	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
1.11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	708320.57	369.32	44.18	46.97	2.05	4.05	2.76	/
1.12	天棚工程	176093.86	91.82	51.29	38.82	1.75	4.86	3.30	/
1.13	油漆、涂料、裱糊工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.14	其他装饰工程	33392.53	17.41	0.40	99.45	0.08	0.04	0.03	/
1.15	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2	安装(编号:03)	906039.35	472.41	29.68	66.56	0.59	1.53	1.64	/
2.1	机械设备安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.2	水电安装工程	798428.62	416.30	27.63	68.56	0.64	1.83	1.34	/
2.3	建筑智能化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.4	自动化控制仪表安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5	通风空调工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	工业管道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	消防工程	68467.42	35.70	29.63	63.11	0.69	3.77	2.80	/
2.8	给排水、采暖、燃气工程	39143.31	20.41	28.79	66.00	1.28	2.43	1.51	/
2.9	刷油、防腐、绝热工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.10	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3	市政(编号:04)	/	/	/	/	/	/	/	/
3.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.2	道路工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.3	桥涵工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.4	隧道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.5	管网工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.6	生活垃圾处理工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.7	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4	园林(编号:05)	/	/	/	/	/	/	/	/
4.1	绿化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4.2	园路、园桥工程	/	/	/	/	/	/	/	/
二	措施项目费	634272	330.71	35.62	42.58	9.63	7.44	4.73	/
1	组织措施费	159713.93	83.28	/	/	/	/	/	/
1.1	二次搬运费	62261.42	32.46	/	/	/	/	/	/
1.2	安全文明施工费	76647.22	39.96	/	/	/	/	/	/
2	技术措施费	474558.07	247.44	43.74	32.22	9.11	9.13	5.81	/
2.1	脚手架工程	125069.7	65.21	45.46	35.74	3.96	9.07	5.77	/
2.2	混凝土模板及支架(撑)	311893.49	162.62	40.77	44.96	0.02	8.71	5.55	/
2.3	垂直运输	91491.91	47.70	48.13	0.00	35.05	10.28	6.53	/
2.4	大型机械设备进场及安拆	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5	施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	专业措施项目	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	混凝土模板及支架(撑)	/	/	/	/	/	/	/	/
2.8	大型机械设备进场及安拆	5012.07	2.61	27.49	0.88	61.33	6.30	4.01	/
2.9	大施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
5.1	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
三	其他项目费	200000	104.28	/	/	/	/	/	/
四	规费	148716.75	77.54	/	/	/	/	/	/
五	税金	524921.66	273.70	/	/	/	/	/	/
六	合计	6357384.51	3314.76	32.04	54.92	5.26	4.57	3.22	/

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
一	土(石)方工程				
1	土方开挖	m ³	367.52	0.19	5020.32
2	土(石)方回填	m ³	638.57	0.33	7746.68
二	桩与地基基础工程				
1	人工挖孔灌注桩	m ³	/	/	/
三	砌筑工程				
1	砖基础	m ³	15.16	0.01	7927.92
2	砖砌体	m ³	464.99	0.24	223304.23
四	混凝土及钢筋混凝土工程				
1	现浇混凝土垫层	m ³	/	/	/
2	桩承台基础	m ³	/	/	/
3	矩形柱	m ³	120.96	0.06	82683.42
4	构造柱	m ³	14.34	0.01	10542.19
5	基础梁	m ³	38.38	0.02	24005.54
6	矩形梁	m ³	164.08	0.09	102867.47
7	圈梁	m ³	14.07	0.01	9661.85
8	过梁	m ³	5.96	0.003	4244.47
9	有梁板	m ³	236.19	0.12	417029.74
10	平板	m ³	33.85	0.02	21737.2
11	天沟(檐沟)、挑檐板	m ³	59.97	0.03	44799.99
12	散水	m ²	64.06	0.03	3954.18
13	直形楼梯	m ²	95.27	0.05	17747.85
14	扶手、压顶	m ³	4.67	0.002	3634.75
15	其他构件	m ³	/	/	/
16	化粪池	m ³	/	/	/
17	其他构件	m ³	/	/	/
18	现浇构件钢筋	T	100.15	0.05	530640.73
19	电渣压力焊接	个	2026	1.06	10014.16
20	钢筋笼	T	/	/	/
五	金属结构工程				
1	钢柱	T	/	/	/
2	钢梁	T	/	/	/
3	钢构件	T	/	/	/
六	屋面及防水工程				
1	屋面卷材防水	m ²	735.07	0.38	23837.91
2	屋面涂膜防水	m ²	/	/	/
3	屋面刚性防水	m ²	/	/	/
4	卷材防水	m ²	/	/	/
5	涂膜防水	m ²	26.88	0.01	224.72
6	屋面排水管	m	/	/	/
七	耐酸、隔热、保温防腐工程				
1	屋面保温隔热	m ³	/	/	/
2	天棚保温隔热	m ³	/	/	/
3	墙面保温隔热	m ³	1349.73	0.70	124281.3
八	楼地面工程				
1	水泥砂浆楼地面	m ²	152.25	0.08	3065.41

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
2	细石混凝土楼地面	m ²	/	/	/
3	自流坪楼地面	m ²	/	/	/
4	石材楼地面	m ²	/	/	/
5	块料楼地面	m ²	1654.14	0.86	171263.84
6	橡塑面层楼地面	m ²	/	/	/
7	木地板面层楼地面	m ²	/	/	/
8	防静电、金属复合地板楼地面	m ²	/	/	/
9	水泥砂浆踢脚线	m ²	163.55	0.09	16942.14
10	石材踢脚线	m ²	/	/	/
11	木质踢脚线	m ²	/	/	/
12	金属踢脚线	m ²	2.34	0.001	518.4
13	楼梯休息平台	m ²	/	/	/
14	石材楼梯面层	m ²	/	/	/
15	水泥砂浆台阶面	m ²	86.55	0.05	5930.17
16	扶手带栏杆、栏板	m ²	/	/	/
17	靠墙扶手	m	/	/	/
九	墙柱面工程		/	/	/
1	墙面抹灰	m ²	9369.592	4.89	229596.69
2	墙柱面钉贴网片	m ²	2981.8	1.55	26627.72
3	柱、梁面抹灰	m ²	62.45	0.03	7234.83
4	墙面镶贴石材	m ²	/	/	/
5	墙面镶贴块料	m ²	363.74	0.19	43960.17
6	零星项目一般抹灰	m ²	/	/	/
十	天棚工程		/	/	/
1	天棚抹灰	m ²	/	/	/
2	天棚吊顶	m ²	1601.29	0.83	176093.86
一	门窗工程		/	/	/
1	木门	樘	51	0.03	41741.46
2	塑钢门	m ²	36.99	0.02	13928.16
3	钢质防火门	m ²	81.12	0.04	39448.87
4	厂库房大门:特种门	樘	/	/	/
5	铝合金玻璃推拉窗	m ²	496.09	0.26	273373.15
十二	措施项目				
1	综合脚手架	m ²	1917.9	1.00	90774.21
2	满堂脚手架	m ²	1837.26	0.96	26401.43
3	混凝土基础模板	m ²	189.59	0.10	8631.95
4	混凝土柱模板	m ²	1218.36	0.64	61692.68
5	基础梁	m ²	286.52	0.15	14154.09
6	矩形梁	m ²	1282.52	0.67	62801.35
7	圈梁	m ²	184.08	0.10	9434.1
8	过梁	m ²	94.25	0.05	6144.16
9	有梁板	m ²	324.66	0.17	14701.43
10	平板	m ²	21.13	0.01	1012.13
11	天沟、檐沟	m ²	1006.23	0.52	67427.47
12	楼梯	m ²	95.27	0.05	12071.66
13	混凝土其他构件模板	m ²	/	/	/

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
14	垂直运输	m ²	1917.9	1.00	31491.91
十三	垂直设备安装工程				
1	配管	m	5365.6	2.80	53323.83
2	控制电缆	m	/	/	/
3	按钮	个	20	0.01	4749.84
十四	消防工程				
1	消火栓钢管	m	165.4	0.09	18356.93
2	消火栓钢管	m	/	/	/
3	管道支架	kg	165	0.09	3618.45
4	管道刷油		/	/	/
5	室内消火栓	套	15	0.01	12777.9
6	室内消火栓	m	/	/	/
7	套管	kg	/	/	/
8	套管	m ²	/	/	/
9	焊接法兰阀门	套	/	/	/
10	焊接法兰阀门	套	/	/	/
11	焊接法兰阀门	个	12	0.01	4635.37
12	焊接法兰阀门	个	/	/	/
13	螺纹阀门	套	1	0.001	58.27
14	软接头(软管)	套	/	/	/
15	流量仪表	套	1	0.001	1627.32
16	法兰	套	/	/	/
17	灭火器	套	42	0.02	2446.5
18	离心式泵	个	/	/	/
19	气压罐	套	/	/	/
十五	给排水、采暖、燃气工程				
1	镀锌钢管(管道)	套			
2	钢管(管道)	套	25.9	0.01	2166.55
3	塑料管	套	696.4	0.36	30606.79
4	塑料管(管道)		/	/	/
5	复合管(管道)	m	/	/	/
6	螺纹阀门	个	8	0.004	467.32
7	焊接法兰阀门	m	/	/	/
8	泵	m	/	/	/
十六	防雷接地				
1	接地母线	m	158	0.08	2667.04
2	接地母线	套	/	/	/
3	避雷网	m	356.85	0.19	1684.33
4	避雷网		/	/	/
5	避雷引下线	m	240	0.13	2692.8
6	等电位端子箱、测试板	m	8	0.004	427.15
7	等电位端子箱、测试板	m	/	/	/
8	等电位端子箱、测试板	m	/	/	/
9	接地装置	套	1	0.001	926.49

表 4 工料机消耗量分析表

序号	名称	单位	工程量	单方用量
一	人 工			
1	一类人工	综合工 日	4900.6	2.56
2	二类人工	装饰综合工 日	4338.14	2.26
3	三类人工		/	/
二	材 料			
1	螺纹钢	kg	108053.5	56.34
2	圆钢	kg	3866.8	2.02
3	钢板	kg	100	0.05
4	水泥	kg	9459.45	4.93
5	普通砖	m ³	104.06	0.05
6	多孔砖	千块	126.94	0.07
7	中砂	m ³	1.537	0.001
8	卵石	m ³	7.07	0.004
9	石灰	kg	/	/
10	泵送商品碎	m ³	934.4	0.49
11	非泵送商品碎	m ³	5.515	0.003
12	干混砂浆	kg	14051.8	7.33
13	瓷砖	m ²	170	0.09
14	地砖	m ²	1839.27	0.96
15	大理石	m ²	/	/
16	镀锌钢管	m	168	0.09
17	无缝钢管	m	/	/
18	塑料管	kg	13.26	0.01
19	塑料管材	个	/	/
20	电线	m	1389.89	0.72
21	电缆	m	633.27	0.33
22	桥架	m	393.9	0.21
三	机 械			
1	机械用人工	机械人工	363.06	0.19
2	机械用汽油	kg	/	/
3	机械用柴油	kg	806.6	0.42
4	机械用电	kw.h	13876.16	7.24

仅供建设各方主体参考，未经允许，请勿转载。

上报单位：宜春市政府住房保障中心
 填报单位：丰汇国际项目管理有限公司
 填报时间：2023年8月

2023年8月宜春市某棚户区改造二期工程造价 (指标)分析

表一 工程概况			
工程基本信息			
项目名称	宜春市袁州区 2020 年棚户区改造二期工程(画眉小区)-A2 楼	专业分类	01 土建/03 安装
建设单位	江西惠普房地产开发有限公司	建设地点	江西省宜春市袁州区, 北侧为袁山西路, 南侧为画眉路, 静秀路将本项目一分为二, 西侧为 A 地块, 东侧为 B 地块, 采用地上建筑与地下室连为一体的结构
建设规模			
建筑面积 (m ²)	12978.58	地下建筑面积 (m ²)	/
建筑高度 (m)	85.7	地下层数	/
工程分类	房屋建筑工程	结构类型	剪力墙结构、框支剪力墙结构
工程造价 (元)	24640963.71	单方造价 (元/m ²)	1898.59
工程计价信息			
计价方式	清单计价	计价依据	1.宜春市袁州区 2020 年棚户区改造二期工程(画眉小区)施工图及相关规范文件。2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。3.《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表(2017版)》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表(2017版)共十一册》、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额(2017版)》。4.主要材料价格采用江西省 2021 年第 2 期宜春市信息价计取, 宜春市信息价中没有的材料价参照周边市信息价, 周边地市信息价也缺项的按市场价询价计取;
造价类型	招标控制价	编制日期	2023.8.24
工程主要特征信息			
宜春市袁州区 2020 年棚户区改造二期工程(画眉小区)-A2 楼, 建筑面积为 12978.58 平方米, 建筑高度为 85.7m, 地上 26 层; 钢筋混凝土结构。墙体采用多孔砖及砌块墙; 门窗采用普通铝合金 5+9A+5 窗、钢制防火门、楼地面采用水泥砂浆楼地面、细石混凝土楼地面、防滑地砖; 内墙乳胶漆、外墙真石漆; 安装包含给排水、强弱电及消防电气工程。			

表 2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价(元/m ²)	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
一	分部分项合计	16104336.47	1240.84	/	/	/	/	/	/
1	建筑(编号:01)	13783767.15	1062.04	/	/	/	/	/	/
1.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.2	地基处理与边坡支护工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.3	桩基工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.4	砌筑工程	1029035.36	79.29	0.21	0.71	0.01	0.05	0.03	/
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程	5976314.92	460.48	0.12	0.83	0.01	0.03	0.02	/
1.6	金属结构工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.7	门窗工程	1148332.24	88.48	0.04	0.95	0.00	0.00	0.00	/
1.8	屋面及防水工程	262183.22	20.20	0.13	0.83	0.00	0.03	0.02	/
1.9	保温、隔热、防腐工程	800776.22	61.70	0.37	0.49	0.01	0.08	0.05	/
1.10	楼地面装饰工程	569415.10	43.87	0.40	0.52	0.02	0.04	0.03	/

表 2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价 (元/m ²)	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
1.11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1838300.79	141.64	0.49	0.41	0.02	0.04	0.03	/
1.12	天棚工程	41562.25	3.20	0.54	0.37	0.01	0.05	0.03	/
1.13	油漆、涂料、裱糊工程	1207354.97	93.03	0.52	0.40	0.00	0.05	0.03	/
1.14	其他装饰工程	910492.08	70.15	0.14	0.81	0.04	0.01	0.01	/
1.15	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2	安装(编号:03)	2320569.32	178.80	/	/	/	/	/	/
2.1	机械设备安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.2	电气设备安装工程	810713.82	62.47	0.26	0.66	0.02	0.03	0.02	/
2.3	建筑智能化工程	106605.73	8.21	0.49	0.40	0.00	0.06	0.05	/
2.4	自动化控制仪表安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5	通风空调工程	340747.63	26.25	0.23	0.71	0.01	0.03	0.02	/
2.6	工业管道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	消防工程	553719.41	42.66	0.36	0.55	0.01	0.05	0.03	/
2.8	给排水、采暖、燃气工程	508782.73	39.20	0.42	0.48	0.01	0.05	0.04	/
2.9	刷油、防腐、绝热工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.10	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3	市政(编号:04)	/	/	/	/	/	/	/	/
3.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.2	道路工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.3	桥涵工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.4	隧道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.5	管网工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.6	生活垃圾处理工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.7	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4	园林(编号:05)	/	/	/	/	/	/	/	/
4.1	绿化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4.2	园路、园桥工程	/	/	/	/	/	/	/	/
二	措施项目费	5657888.86	435.94	/	/	/	/	/	/
1	组织措施费	856548.41	66.00	/	/	/	/	/	/
1.1	二次搬运费	/	/	/	/	/	/	/	/
1.2	安全文明施工费	680046.59	52.40	/	/	/	/	/	/
1.3	其他组织措施费	176501.82	13.60	/	/	/	/	/	/
2	技术措施费	4801340.45	369.94	/	/	/	/	/	/
2.1	脚手架工程	1087933.01	83.83	0.44	0.38	0.03	0.09	0.06	/
2.2	混凝土模板及支架(撑)	2700443.26	208.07	0.43	0.43	0.00	0.09	0.06	/
2.3	垂直运输	986803.03	76.03	0.48	0.00	0.35	0.10	0.06	/
2.4	大型机械设备进场及安拆	26161.15	2.02	0.33	0.01	0.55	0.07	0.04	/
2.5	施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	专业措施项目	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	混凝土模板及支架(撑)	/	/	/	/	/	/	/	/
2.8	大型机械设备进场及安拆	/	/	/	/	/	/	/	/
2.9	大施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
2.1	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
三	其他项目费	/	/	/	/	/	/	/	/
四	规费	844163.39	65.04	/	/	/	/	/	/
五	税金	2034574.99	156.76	/	/	/	/	/	/
六	合计	24640963.71	1898.59	/	/	/	/	/	/

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额 (元)
一	土(石)方工程				
1	土方开挖	m3	/	/	/
2	土(石)方回填	m3	/	/	/
二	桩与地基基础工程				
1	预制钢筋混凝土桩	m3	/	/	/
2	成孔灌注桩	m3	/	/	/
三	砌筑工程				
1	砖基础	m3	/	/	/
2	砖砌体	m3	2244.02	0.173	1029035.36
四	混凝土及钢筋混凝土工程				
1	现浇混凝土垫层	m3	/	/	/
2	现浇混凝土基础	m3	/	/	/
3	现浇混凝土柱	m3	67.87	0.005	44728.9
4	现浇混凝土梁	m3	505.24	0.039	291548.74
5	现浇混凝土墙	m3	1789.77	0.138	1099846.45
6	现浇混凝土板	m3	1258.095	0.097	738177.81
7	现浇混凝土栏板	m3	93.56	0.007	63724.65
8	现浇混凝土楼梯	m2	298.792	0.023	62313.07
9	现浇混凝土其他构件	m3	/	/	/
10	预制混凝土板	m3	/	/	/
11	预制混凝土楼梯	m3	/	/	/
12	预制混凝土钢筋	T	/	/	/
13	桩基础钢筋		/	/	/
五	金属结构工程				
1	钢柱	T	/	/	/
2	钢梁	T	/	/	/
3	钢构件	T	/	/	/
六	屋面及防水工程				
1	屋面卷材防水	m2	623.32	0.048	50004.47
2	屋面涂膜防水	m2	/	/	/
3	屋面刚性防水	m2	/	/	/
4	卷材防水	m2	/	/	/
5	涂膜防水	m2	4479.16	0.345	145690.82
6	砂浆防水(潮)	m2	/	/	/
七	耐酸、隔热、保温防腐工程				
1	屋面保温隔热	m3	496.4	0.038	15103.47
2	天棚保温隔热	m2	/	/	/
3	墙面保温隔热	m2	9899.57	0.763	800776.22

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额 (元)
八	楼地面工程		/	/	/
1	水泥砂浆楼地面	m ²	9462.27	0.729	236189.36
2	细石混凝土楼地面	m ²	24.29	0.002	889.99
3	自流坪楼地面	m ²	/	/	/
4	石材楼地面	m ²	36.836	0.003	4645.51
5	块料楼地面	m ²	1961.16	0.151	191581.8
6	橡塑面层楼地面	m ²	/	/	/
7	木地板面层楼地面	m ²	/	/	/
8	防静电、金属复合地板楼地面	m ²	/	/	/
9	水泥砂浆踢脚线	m ²	93.01	0.007	5620.59
10	石材踢脚线	m ²	/	/	/
11	木质踢脚线	m ²	/	/	/
12	金属踢脚线	m ²	/	/	/
13	石材面层楼梯	m ²	/	/	/
14	块料面层楼梯	m ²	536.062	0.041	62847.12
15	石材台阶面	m ²	/	/	/
16	扶手带栏杆、栏板	m	/	/	/
17	靠墙扶手	m	/	/	/
九	墙柱面工程				
1	墙面抹灰	m ²	32781.18	2.526	975242.12
2	墙柱面钉贴网片	m ²	6280.2	0.484	56082.19
3	柱、梁面抹灰	m ²	/	/	/
4	墙面镶贴石材	m ²	/	/	/
5	墙面镶贴块料	m ²	42.34	0.003	4361.02
6	梁柱面镶贴块料	m ²	/	/	/
十	天棚工程				
1	天棚抹灰	m ²	3936.671	0.303	124959.18
2	天棚吊顶	m ²	18.54	0.001	1599.45
十一	门窗工程				
1	木门	樘	/	/	/
2	金属门	樘	150	0.012	150000
3	金属卷帘门	m ²	/	/	/
4	厂库房大门；特种门	m ²	/	/	/
5	金属窗	m ²	2044.82	0.158	833433.09
十二	措施项目				
1	综合脚手架	m ²	12978.58	1.000	951070.34
2	满堂脚手架	m ²	/	/	/
3	混凝土基础模板	m ²	/	/	/

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额 (元)
4	混凝土柱模板	m ²	736.22	0.057	46108.91
5	混凝土梁模板	m ²	5459.39	0.421	232619.39
6	混凝土墙模板	m ²	19270.03	1.485	999033.21
7	混凝土板模板	m ²	12121.46	0.934	562468.04
8	混凝土栏板、翻檐模板	m ²	1535.38	0.118	91616.12
9	混凝土雨篷、阳台模板	m ²	1486.54	0.115	150221.08
10	混凝土楼梯模板	m ²	298.792	0.023	44998.08
11	混凝土其他构件模板	m ²	12.306	0.001	667.23
12	垂直运输	m ²	12978.58	1.000	433093.91
十三	垂直设备安装工程				
1	电力电缆	m	31191.44	2.403	223908.23
2	控制电缆	m	/	/	/
3	电气管配	m	12362.54	0.953	165753.34
4	电气配线	m	23474.65	1.809	152644.16
5	桥架	m	158.4	0.012	14777.73
6	配电箱	个	169	0.013	100975.03
十四	消防工程				
1	水喷淋钢管	m	/	/	/
2	消火栓钢管	m	443	0.034	54507.64
3	水喷淋(雾)喷头	个	/	/	/
4	消火栓	个	80	0.006	43362.15
5	点型探测器	个	/	/	/
6	模块	个	/	/	/
十五	给排水;采暖;燃气工程				
1	镀锌钢管(管道)		/	/	/
2	钢管(管道)		/	/	/
3	塑料管	m	8921.05	0.687	382480.85
4	塑料管(管道)	m	/	/	/
5	复合管(管道)	m	/	/	/
6	螺纹阀门	个	150	0.012	9254.5
7	焊接法兰阀门	个	/	/	/
8	泵	个	/	/	/
十六	通风空调工程				
1	碳钢通风管道	m ²	1120.694	0.086	196106.42

表4 工料机消耗量分析表

序号	名称	单位	工程量	单方用量
一	人工			
1	一类人工	综合工日	7734.30	0.60
2	二类人工	装饰综合工日	16629.83	1.28
3	三类人工		/	/
二	材料			
1	螺纹钢	kg	544222.54	41.93
2	圆钢	kg	19616.00	1.51
3	钢板	kg	/	/
4	水泥	kg	23342.38	1.80
5	砌砖	千块	80852.24	6.23
6	砌块	m ³	433.29	0.03
7	黄砂	m ³	m ³	m ³
8	碎(卵)石	m ³	0.004	0.000
9	石灰	m ³	m ³	m ³
10	泵送商品砼	m ³	4406.78	0.34
11	非泵送商品砼	m ³	/	/
12	干混砂浆	kg	2444719.66	188.37
13	瓷砖	m ²	2963.08	0.23
14	花岗岩	m ²	44.33	0.00
15	大理石	m ²	/	/
16	镀锌钢管	m	121.47	0.01
17	无缝钢管	m	373.56	0.03
18	塑料管	m	8850.88	0.68
19	塑料管材	m	/	/
20	电线	m	23474.65	1.81
21	电缆	m	31191.44	2.40
22	桥架	m	239.98	0.02
三	机械			
1	机械用人工	机械人工	1527.19	0.12
2	机械用汽油	kg	241.50	0.02
3	机械用柴油	kg	3567.78	0.27
4	机械用电	kW·h	110726.75	8.53

仅供建设各方主体参考，未经允许，请勿转载。

上报单位：宜春市政府住房保障中心
 填报单位：江西方泰工程项目咨询管理有限公司
 填报时间：2023年8月

2023年8月宜春市某中学新建教学楼建设项目工程造价(指标)分析

表一 工程概况			
工程基本信息			
项目名称	上高中学新建教学楼和综合楼建设项目	专业分类	土建、装饰、安装工程
建设单位	江西省上高中学	建设地点	江西省宜春市上高县
建设规模			
建筑面积	4929.3	地下建筑面积 (m ²)	无
建筑高度	23.5	地下层数	无
工程分类	建筑、装饰、安装	结构类型	框架结构
工程造价(元)	8999191.64	单方造价(元/m ²)	1825.65
工程计价信息			
计价方式	清单计价	计价依据	江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表(2017);江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表(2017);江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额(试行)(2017版);
造价类型	招标控制价	编制日期	2023年-8月
工程主要特征信息			
无			

表 2 工程造价费用组成分析表									
编号	项目	金额(元)	单方造价(元/m ²)	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
一	分部分项合计	6448521.3	1308.20	/	/	/	/	/	/
1	建筑(编号:01)	/	/	/	/	/	/	/	/
1.1	土石方工程	61455.37	12.47	50.50%	0.00%	31.84%	10.78%	7.87%	/
1.2	地基处理与边坡支护工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.3	桩基工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.4	砌筑工程	391488.55	79.42	23.64%	67.88%	0.50%	4.85%	3.09%	/
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程	2097957.73	425.61	12.53%	82.32%	0.75%	2.67%	1.70%	/
1.6	金属结构工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.7	门窗工程	406553.81	82.48	4.50%	94.79%		0.40%	0.27%	/
1.8	屋面及防水工程	208466.31	42.29	19.10%	75.87%	1.23%	2.27%	1.50%	/
1.9	保温、隔热、防腐工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.10	楼地面装饰工程	543481.16	110.26	23.36%	72.16%	0.72%	2.23%	1.50%	/
1.11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1635574.63	331.81	38.98%	52.93%	0.80%	4.36%	2.90%	/
1.12	天棚工程	145641.07	29.55	46.61%	44.45%	0.40%	5.10%	3.39%	/
1.13	油漆、涂料、裱糊工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.14	其他装饰工程	158784.74	32.21	24.60%	68.24%	3.10%	2.41%	1.62%	/
1.15	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2	安装(编号:03)	/	/	/	/	/	/	/	/
2.1	机械设备安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.2	水电安装工程	553677.76	112.32	16.12%	79.57%	0.71%	2.04%	1.52%	/

表 2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价 (元/m ²)	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
2.3	建筑智能化工程	78972.71	16.02	31.67%	59.36%	1.94%	4.02%	2.99%	/
2.4	自动化控制仪表安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5	通风空调工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	工业管道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	消防工程	48403.38	9.82	24.98%	68.11%	0.93%	3.39%	2.57%	/
2.8	给排水、采暖、燃气工程	118064.08	23.95	19.96%	72.98%	2.38%	2.66%	1.99%	/
2.9	刷油、防腐蚀、绝热工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.10	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3	市政(编号:04)	/	/	/	/	/	/	/	/
3.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.2	道路工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.3	桥涵工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.4	隧道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.5	管网工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.6	生活垃圾处理工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.7	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4	园林(编号:05)	/	/	/	/	/	/	/	/
4.1	绿化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4.2	园路、园桥工程	/	/	/	/	/	/	/	/
二	措施项目费	1535062.09	311.42	/	/	/	/	/	/
1	组织措施费	/	/	/	/	/	/	/	/
1.1	二次搬运费	/	/	/	/	/	/	/	/
1.2	安全文明施工费	275846.28	55.96	/	/	/	/	/	/
2	技术措施费	/	/	/	/	/	/	/	/
2.1	脚手架工程	244448.08	49.59	43.88%	30.06%	8.13%	9.38%	5.95%	/
2.2	混凝土模板及支架(撑)	780194.35	158.28	41.98%	43.17%	0.16%	8.96%	5.70%	/
2.3	垂直运输	168532.77	34.19	22.52%	0.03%	69.58%	4.80%	3.07%	/
2.4	大型机械设备进场及安拆	66040.61	13.40	26.57%	10.13%	53.99%	5.67%	3.61%	/
2.5	施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	专业措施项目	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	混凝土模板及支架(撑)	/	/	/	/	/	/	/	/
2.8	大型机械设备进场及安拆	/	/	/	/	/	/	/	/
2.9	大施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
5.1	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
三	其他项目费	/	/	/	/	/	/	/	/
四	规费	272555.73	55.29	/	/	/	/	/	/
五	税金	743052.52	150.74	/	/	/	/	/	/
六	合计	8999191.64	1825.65	/	/	/	/	/	/

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
一	土(石)方工程				
1	土方开挖	m ³	2008.74	0.41	27620.18
2	土(石)方回填	m ³	1651.11	0.33	830.78
二	桩与地基基础工程				
1	人工挖孔灌注桩	m ³	/	/	/
三	砌筑工程				
1	砖基础	m ³	10.23	/	5928.18
2	砖砌体	m ³	770.438	0.16	399429.66
四	混凝土及钢筋混凝土工程				
1	现浇混凝土垫层	m ³	86.81	0.02	54795.36
2	桩承台基础	m ³	/	/	/
3	矩形柱	m ³	260.97	0.05	189923.53
4	构造柱	m ³	55.31	0.01	42521.22
5	基础梁	m ³	47.07	0.01	30598.79
6	矩形梁	m ³	/	/	/
7	圈梁	m ³	25.25	0.01	17903.26
8	过梁	m ³	12.18	/	8998.71
9	有梁板	m ³	741.64	0.15	485262.47
10	平板	m ³	/	/	/
11	天沟(檐沟)、挑檐板	m ³	38.45	0.01	31152.57
12	散水	m ²	/	/	/
13	直形楼梯	m ²	299.2	0.06	60255.89
14	扶手、压顶	m ³	/	/	/
15	其他构件	m ³	/	/	/
16	化粪池	m ³	/	/	/
17	其他构件	m ³	/	/	/
18	现浇构件钢筋	T	199.532	0.04	1036157.57
19	电渣压力焊接	个	2814	0.57	14417.04
20	钢筋笼	T	/	/	/
五	金属结构工程				
1	钢柱	T	/	/	/
2	钢梁	T	/	/	/
3	钢构件	T	/	/	/
六	屋面及防水工程				
1	屋面卷材防水	m ²	1864.37	0.38	73967.28
2	屋面涂膜防水	m ²	/	/	/
3	屋面刚性防水	m ²	/	/	/
4	卷材防水	m ²	/	/	/
5	涂膜防水	m ²	/	/	/
6	屋面排水管	m	/	/	/
七	耐酸、隔热、保温防腐工程				
1	屋面保温隔热	m ³	/	/	/
2	天棚保温隔热	m ³	/	/	/
3	墙面保温隔热	m ³	/	/	/
八	楼地面工程				
1	水泥砂浆楼地面	m ²	/	/	/

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
2	细石混凝土楼地面	m ²	/	/	/
3	自流坪楼地面	m ²	/	/	/
4	石材楼地面	m ²	/	/	/
5	块料楼地面	m ²	3919.94	0.80	475201.08
6	橡塑面层楼地面	m ²	/	/	/
7	木地板面层楼地面	m ²	/	/	/
8	防静电、金属复合地板楼地面	m ²	/	/	/
9	水泥砂浆踢脚线	m ²	/	/	/
10	石材踢脚线	m ²	12.24		2444.33
11	木质踢脚线	m ²	/	/	/
12	金属踢脚线	m ²	/	/	/
13	楼梯休息平台	m ²	/	/	/
14	石材楼梯面层	m ²	286.99	0.06	64082
15	水泥砂浆台阶面	m ²	/	/	/
16	扶手带栏杆、栏板	m ²	/	/	/
17	靠墙扶手	m	/	/	/
九	墙柱面工程				
1	墙面抹灰	m ²	9584.8	1.94	1144309.54
2	墙柱面钉贴网片	m ²	/	/	/
3	柱、梁面抹灰	m ²	234.97	0.05	27047.4
4	墙面镶贴石材	m ²	/	/	/
5	墙面镶贴块料	m ²	3516.66	0.71	464217.69
6	零星项目一般抹灰	m ²	/	/	/
十	天棚工程				
1	天棚抹灰	m ²	4864.15	0.99	145641.07
2	天棚吊顶	m ²	/	/	/
一	门窗工程				
1	木门	樘	/	/	/
2	塑钢门	樘	/	/	/
3	钢质防火门	樘	/	/	/
4	厂库房大门、特种门	樘	/	/	/
5	铝合金玻璃推拉窗	m ²	622.08	0.13	319755.34
十二	措施项目				
1	综合脚手架	m ²	4929.3	1.00	236951.45
2	满堂脚手架	m ²	/	/	/
3	混凝土基础模板	m ²	450.98	0.09	19854.17
4	混凝土柱模板	m ²	2130.98	0.43	114284.46
5	基础梁	m ²	469.32	0.10	21400.99
6	矩形梁	m ²	/	/	/
7	圈梁	m ²	296.41	0.06	15176.19
8	过梁	m ²	203.68	0.04	13561.01
9	有梁板	m ²	7306.64	1.48	373807.7
10	平板	m ²	/	/	/
11	天沟、檐沟	m ²	889.15	0.18	60915.67
12	楼梯	m ²	299.2	0.06	38222.8
13	混凝土其他构件模板	m ²	/	/	/

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
14	垂直运输	m ²	4929.3	1.00	168532.77
十三	垂直设备安装工程				
1	配管	m	6495.738	1.32	112161.7
2	控制电缆	m	1412.806	0.29	156482.68
3	按钮	个	/	/	/
十四	消防工程	m			
1	消火栓钢管	m	253.714	0.05	23926.11
2	消火栓钢管	m	/	/	/
3	管道支架	kg	22	/	477.4
4	管道刷油		/	/	/
5	室内消火栓	套	20	/	11859.72
6	室内消火栓	m	/	/	/
7	套管	个	18	/	3324.66
8	套管	m ²	/	/	/
9	焊接法兰阀门	套	/	/	/
10	焊接法兰阀门	套	/	/	/
11	焊接法兰阀门	个	10	/	4123.8
12	焊接法兰阀门	个	/	/	/
13	螺纹阀门	套	1	/	67.81
14	软接头(软管)	套	/	/	/
15	流量仪表	套	/	/	/
16	法兰	套	/	/	/
17	灭火器	套	/	/	/
18	离心式泵	个	/	/	/
19	气压罐	套	/	/	/
十五	给排水、采暖、燃气工程	个			
1	镀锌钢管(管道)	套	/	/	/
2	钢管(管道)	套	/	/	/
3	塑料管	m	1106.647	0.22	59053.67
4	塑料管(管道)		/	/	/
5	复合管(管道)	m	21.8	/	3521.7
6	螺纹阀门	个	5	/	1553.2
7	焊接法兰阀门	个	1	/	983.39
8	泵	m	/	/	/
十六	防雷接地	m			
1	接地母线	m	296.598	0.06	3464.26
2	接地母线	套	/	/	/
3	避雷网	m	322.145	0.07	8942.75
4	避雷网		/	/	/
5	避雷引下线	m	270.14	0.05	632.13
6	等电位端子箱、测试板	m	/	/	/
7	等电位端子箱、测试板	台	1	/	24.47
8	等电位端子箱、测试板	m	/	/	/
9	接地装置	系统	1	/	928.15

表 4 工料机消耗量分析表

序号	名称	单位	工程量	单方用量
一	人 工			
1	一类人工	综合工 日	11659.43	2.37
2	二类人工	装饰综合工 日	6753.69	1.37
3	三类人工		/	/
二	材 料			
1	螺纹钢	kg	190642.12	38.68
2	圆钢	kg	4106.52	0.83
3	钢板	kg	/	/
4	水泥	kg	11994.33	2.43
5	普通砖	千块	11.62	/
6	多孔砖	千块	85.35	0.02
7	中砂	m ³	1.78	/
8	卵石	m ³	2.86	/
9	石灰	kg	3337.19	0.68
10	泵送商品碎	m ³	1611.71	0.33
11	非泵送商品碎	m ³	146.29	0.03
12	干混砂浆	kg	865146.68	175.51
13	瓷砖	m ²	/	/
14	地砖	m ²	7694.86	1.56
15	大理石	m ²	479.72	0.10
16	镀锌钢管	m	875.51	0.18
17	无缝钢管	m	/	/
18	塑料管	m	1106.65	0.22
19	塑料管材	个	1062.75	0.22
20	电线	m	19108.80	3.88
21	电缆	m	1412.81	0.29
22	桥架	m	809.79	0.16
三	机 械			
1	机械用人工	机械人工	743.94	0.15
2	机械用汽油	kg	/	/
3	机械用柴油	kg	3770.86	0.76
4	机械用电	kw.h	51044.81	10.36

仅供建设各方主体参考，未经允许，请勿转载。

上报单位：宜春市政府住房保障中心
 填报单位：江西邦惠工程造价咨询有限责任公司
 填报时间：2023年8月

2023年8月宜春市某中学新建教学楼建设项目工程造价(指标)分析

表一 工程概况			
工程基本信息			
项目名称	宜春市某中学新建综合楼工程	专业分类	建筑、装饰
建设单位	宜春市某中学	建设地点	樟树市
建设规模			
建筑面积	7162.29	地下建筑面积 (m ²)	/
建筑高度	28.4	地下层数	/
工程分类	二类高层公共建筑	结构类型	框架结构
工程造价(元)	14947735.79	单方造价(元/m ²)	2087.01
工程计价信息			
计价方式	清单计价	计价依据	2017年《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》
造价类型	招标控制价	编制日期	2023年8月
工程主要特征信息			
无			

表 2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价(元/m ²)	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
一	分部分项合计	10432007.32	1456.52	/	/	/	/	/	/
1	建筑(编号:01)	10432007.32	1456.52	20.41%	74.06%	0.69%	2.92%	1.93%	/
1.1	土石方工程	70489.24	9.84	43.58%	0.00%	41.29%	9.21%	5.92%	/
1.2	地基处理与边坡支护工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.3	桩基工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.4	砌筑工程	483652.14	67.53	25.40%	66.12%	0.00%	5.15%	3.33%	/
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程	4588690.07	640.67	11.01%	84.47%	0.70%	2.32%	1.50%	/
1.6	金属结构工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.7	门窗工程	872624.27	121.84	5.71%	93.44%	0.00%	0.50%	0.35%	/
1.8	屋面及防水工程	453548.48	63.32	13.95%	81.88%	0.01%	2.52%	1.64%	/
1.9	保温、隔热、防腐工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.10	楼地面装饰工程	1154698.69	161.22	25.43%	69.51%	0.30%	2.84%	1.92%	/
1.11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	2271453.63	317.14	40.74%	51.31%	0.22%	4.62%	3.11%	/
1.12	天棚工程	190703.69	26.63	56.89%	34.40%	0.15%	5.09%	3.48%	/
1.13	油漆、涂料、裱糊工程	/	/	/	/	/	/	/	/
1.14	其他装饰工程	346147.11	48.33	8.56%	89.45%	0.50%	0.89%	0.60%	/
1.15	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2	安装(编号:03)	/	/	/	/	/	/	/	/
2.1	机械设备安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.2	水电安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.3	建筑智能化工程	/	/	/	/	/	/	/	/

表 2 工程造价费用组成分析表

编号	项目	金额(元)	单方造价 (元/m ²)	其中占造价比例(%)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费
2.4	自动化控制仪表安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5	通风空调工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	工业管道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	消防工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.8	给排水、采暖、燃气工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.9	刷油、防腐、绝热工程	/	/	/	/	/	/	/	/
2.10	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3	市政(编号:04)	/	/	/	/	/	/	/	/
3.1	土石方工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.2	道路工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.3	桥涵工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.4	隧道工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.5	管网工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.6	生活垃圾处理工程	/	/	/	/	/	/	/	/
3.7	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4	园林(编号:05)	/	/	/	/	/	/	/	/
4.1	绿化工程	/	/	/	/	/	/	/	/
4.2	园路、园桥工程	/	/	/	/	/	/	/	/
二	措施项目费	2361444.35	329.71	/	/	/	/	/	/
1	组织措施费	396178.38	55.31	/	/	/	/	/	/
1.1	二次搬运费	/	/	/	/	/	/	/	/
1.2	安全文明施工费	/	/	/	/	/	/	/	/
2	技术措施费	1965265.97	274.39	39.60%	33.19%	13.52%	8.33%	5.36%	/
2.1	脚手架工程	523446.71	73.08	45.69%	30.70%	7.75%	9.64%	6.20%	/
2.2	混凝土模板及支架(撑)	1062897.31	148.40	40.75%	45.02%	0.09%	8.60%	5.54%	/
2.3	垂直运输	275894.07	38.52	28.55%	0.00%	61.92%	5.81%	3.74%	/
2.4	大型机械设备进场及安拆	103027.88	14.38	26.38%	12.74%	51.74%	5.56%	3.58%	/
2.5	施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
2.6	专业措施项目	/	/	/	/	/	/	/	/
2.7	混凝土模板及支架(撑)	/	/	/	/	/	/	/	/
2.8	大型机械设备进场及安拆	/	/	/	/	/	/	/	/
2.9	大施工排水、降水	/	/	/	/	/	/	/	/
5.1	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/
三	其他项目费	521000.00	72.74	/	/	/	/	/	/
四	规费	399067.40	55.72	/	/	/	/	/	/
五	税金	1234216.72	172.32	/	/	/	/	/	/
六	合计	14947735.79	2087.01	/	/	/	/	/	/

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
一	土(石)方工程				
1	土方开挖	m ³	3746.59	0.52	27305.68
2	土(石)方回填	m ³	2463.04	0.34	27290.48
二	桩与地基基础工程				
1	人工挖孔灌注桩	m ³	/	/	/
三	砌筑工程				
1	砖基础	m ³	52.72	0.01	21758.41
2	砖砌体	m ³	1127.35	0.16	434764.55
四	混凝土及钢筋混凝土工程				
1	现浇混凝土垫层	m ³	131.36	0.02	73210.87
2	独立基础	m ³	1350.44	0.19	760594.82
3	矩形柱	m ³	336.87	0.05	214050.07
4	构造柱	m ³	146.52	0.02	95568.64
5	基础梁	m ³	58.9	0.01	34613.17
6	矩形梁	m ³	553.91	0.08	315246.80
7	圈梁	m ³	41.75	0.01	25403.11
8	过梁	m ³	15.19	0.002	9686.02
9	有梁板	m ³	705.81	0.10	403391.59
10	平板	m ³	226.66	0.03	131587.46
11	天沟(檐沟)、挑檐板	m ³	54.508	0.01	37512.95
12	散水	m ²	75.48	0.01	13638.48
13	直形楼梯	m ²	244.2	0.03	41934.02
14	扶手、压顶	m ³	8.667	0.001	6065.95
15	其他构件	m ³	38.07	0.01	28844.88
16	化粪池	m ³	/	/	/
17	其他构件	m ³	/	/	/
18	现浇构件钢筋	T	447.38	0.06	2294737.23
19	电渣压力焊接	个	2646	0.37	14568.72
20	钢筋笼	T	/	/	/
五	金属结构工程				
1	钢柱	T	/	/	/
2	钢梁	T	/	/	/
3	钢构件	T	/	/	/
六	屋面及防水工程				
1	屋面卷材防水	m ²	1262.29	0.18	394276.28
2	屋面涂膜防水	m ²	/	/	/
3	屋面刚性防水	m ²	/	/	/
4	卷材防水	m ²	61.02	0.01	42821.40
5	涂膜防水	m ²	/	/	/
6	屋面排水管	m	/	/	/
七	耐酸、隔热、保温防腐工程				
1	屋面保温隔热	m ³	/	/	/
2	天棚保温隔热	m ³	/	/	/
3	墙面保温隔热	m ³	/	/	/
八	楼地面工程				
1	水泥砂浆楼地面	m ²	/	/	/

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
2	细石混凝土楼地面	m ²	374.55	0.05	18800.33
3	自流坪楼地面	m ²	/	/	/
4	石材楼地面	m ²	/	/	/
5	块料楼地面	m ²	5871.22	0.82	1017348.85
6	橡塑面层楼地面	m ²	/	/	/
7	木地板面层楼地面	m ²	276.05	0.04	77153.21
8	防静电、金属复合地板楼地面	m ²	/	/	/
9	水泥砂浆踢脚线	m ²	/	/	/
10	石材踢脚线	m ²	288.23	0.04	34659.30
11	木质踢脚线	m ²	/	/	/
12	金属踢脚线	m ²	7.171	0.001	1299.24
13	楼梯休息平台	m ²	/	/	/
14	水泥砂浆楼梯面层	m ²	159.84	0.02	5437.76
15	块料台阶面	m ²	58.51	0.01	14401.07
16	扶手带栏杆、栏板	m	126.92	0.02	41503.44
17	靠墙扶手	m	5.24	0.001	723.70
九	墙柱面工程				
1	墙面抹灰	m ²	17799.99	2.49	2138181.90
2	墙柱面钉贴网片	m ²	2089.35	0.29	18678.78
3	柱、梁面抹灰	m ²	137.37	0.02	14397.26
4	墙面镶贴石材	m ²	/	/	/
5	墙面镶贴块料	m ²	/	/	/
6	零星项目一般抹灰	m ²	561.29	0.08	81673.89
十	天棚工程				
1	天棚抹灰	m ²	8316.34	1.16	170451.21
2	天棚吊顶	m ²	163.02	0.02	20252.48
十一	门窗工程				
1	木门	樘	/	/	/
2	钢质门	m ²	399.96	0.06	179782.02
3	钢质防火门	m ²	133.38	0.02	55447.30
4	厂库房大门:特种门	樘	/	/	/
5	铝合金玻璃平开窗	m ²	815.7	0.11	492568.60
十二	措施项目				
1	综合脚手架	m ²	7162.29	1.00	403236.93
2	满堂脚手架	m ²	8324.2	1.16	110636.17
3	混凝土基础模板	m ²	627.47	0.09	28490.22
4	混凝土柱模板	m ²	2037.99	0.28	113638.32
5	基础梁	m ²	375.44	0.05	18021.12
6	矩形梁	m ²	3907.43	0.55	194590.01
7	圈梁	m ²	434.88	0.06	22383.12
8	过梁	m ²	171.72	0.02	11474.20
9	有梁板	m ²	7036.96	0.98	361769.91
10	平板	m ²	1364.02	0.19	67109.54
11	天沟、檐沟	m ²	475.24	0.07	32687.01
12	楼梯	m ²	244.2	0.03	31311.32
13	混凝土其他构件模板	m ²	55.97	0.01	3877.81

表 3 清单项目主要工程量分析表

序号	项目名称	单位	工程量	单方用量	金额(元)
14	垂直运输	m ²	7162.29	1.00	243302.99
十三	垂直设备安装工程				
1	配管	m	/	/	/
2	控制电缆	m	/	/	/
3	按钮	个	/	/	/
十四	消防工程				
1	消火栓钢管	m	/	/	/
2	消火栓钢管	m	/	/	/
3	管道支架	套	/	/	/
4	管道刷油		/	/	/
5	室内消火栓	m	/	/	/
6	室内消火栓	m	/	/	/
7	套管	kg	/	/	/
8	套管	m ²	/	/	/
9	焊接法兰阀门	套	/	/	/
10	焊接法兰阀门	套	/	/	/
11	焊接法兰阀门	个	/	/	/
12	焊接法兰阀门	个	/	/	/
13	螺纹阀门	套	/	/	/
14	软接头(软管)	套	/	/	/
15	流量仪表	套	/	/	/
16	法兰	套	/	/	/
17	灭火器	套	/	/	/
18	离心式泵	个	/	/	/
19	气压罐	套	/	/	/
十五	给排水、采暖、燃气工程				
1	镀锌钢管(管道)	套	/	/	/
2	钢管(管道)	套	/	/	/
3	塑料管	套	/	/	/
4	塑料管(管道)		/	/	/
5	复合管(管道)	m	/	/	/
6	螺纹阀门	m	/	/	/
7	焊接法兰阀门	m	/	/	/
8	泵	m	/	/	/
十六	防雷接地				
1	接地母线	套	/	/	/
2	接地母线	套	/	/	/
3	避雷网	套	/	/	/
4	避雷网		/	/	/
5	避雷引下线	m	/	/	/
6	等电位端子箱、测试板	m	/	/	/
7	等电位端子箱、测试板	m	/	/	/
8	等电位端子箱、测试板	m	/	/	/
9	接地装置	m	/	/	/

表 4 工料机消耗量分析表

序号	名称	单位	工程量	单方用量
人 工				
1	一类人工	综合工 日	17223.37	2.40
2	二类人工	装饰综合工 日	10073.65	1.41
3	三类人工			
材 料				
1	螺纹钢	kg	443765.15	61.96
2	圆钢	kg	9721.15	1.36
3	钢板	kg	6.60	0.001
4	水泥	kg	356928.71	49.83
5	普通砖	千块	28.92	0.004
6	多孔砖	千块	257.64	0.04
7	中砂	m ³	995.35	0.14
8	卵石	m ³	/	/
9	石灰	kg	19074.28	2.66
10	泵送商品碎	m ³	3669.43	0.51
11	非泵送商品碎	m ³	402.31	0.06
12	干混砂浆	m ³	843.90	0.12
13	瓷砖	m ²	2564.88	0.36
14	地砖	m ²	6120.86	0.85
15	大理石	m ²	166.10	0.02
16	镀锌钢管	m	/	/
17	无缝钢管	m	/	/
18	塑料管	m	/	/
19	塑料管材	个	/	/
20	电线	m	/	/
21	电缆	m	/	/
22	桥架	m	/	/
机 械				
1	机械用人工	机械人工	948.22	0.13
2	机械用汽油	kg	585.46	0.08
3	机械用柴油	kg	6302.75	0.88
4	机械用电	kw.h	73864.85	10.31

仅供建设各方主体参考，未经允许，请勿转载。

上报单位：宜春市政府住房保障中心
 填报单位：樟树市信远工程咨询有限公司
 填报时间：2023年8月


南昌市某流量经济产业园项目装配式预应力张弦梁钢支撑技术简介

一、工艺介绍


装配式预应力张弦梁钢支撑作为基坑工程的一种支撑形式，系采用标准化构件形成的装配式钢支撑结构系统。该支撑系统可通过预应力的施加控制围护结构的变形，而且采用大跨度预应力张弦梁可在支撑杆件间形成较大施工空间，具有绿色环保、节能降耗和施工迅速的特点。目前，已经纳入《江西省建筑与市政地基与基础技术标准 DBJ/T 36-061-2021》《装配式预应力张弦梁钢支撑技术规程 CECS》《基坑工程绿色技术规范》中。

二、案例分析

红谷滩区某流量经济产业园项目位于江西省南昌市红谷滩新区，南昌西站南面。基坑挖深为 9.70~12.10m，基坑周长 680m，基坑面积 24700m²。在与“传统混凝土支撑”比较后，“装配式预应力张弦梁钢支撑”在经济、工期、作业面、环保等方面均有较大优势，最后确定采用“装配式预应力张弦梁钢支撑+钻孔灌注桩”。



混凝土支撑平面布置图



张弦梁钢支撑平面布置图

	混凝土支撑	张弦梁钢内撑	方案对比
建筑垃圾	4625 方	347 方	减少建筑垃圾 92%
立柱数量	190 根	133 根	立柱减少 30%
安装工期	60 天	15 天	安装工期加快 75%
拆除工期	40 天	12 天	拆除工期加快 70%
无支撑开挖面积	12152m ²	13628m ²	开挖面积是混凝土方案的 112%
成本分析	混凝土支撑	张弦梁钢支撑	
内支撑造价	4624 方*0.2 万	1500 吨*0.65 万/吨	
立柱造价	190 根*2.5 万	133 根*2 万	
小计	1400 万	1241 万	节约造价 11%

三、单价分析

费用类别	单位	参考信息价 (元)	备注
租赁费	T	2700	含制作、保养、损耗；租赁时间按六个月考虑
场外预拼装	T	800	含人工、材料、机械、场地费等
场外拆除	T	500	含人工、材料、机械、场地费等
现场吊装	T	800	含人工、材料、机械、措施费等
现场拆除	T	600	含人工、材料、机械、措施费等
预应力施加	T	500	含人工、材料、机械及多次施压
无线监测系统	T	200	含钢支撑无线应力监测
运输	T	400	含吊车及物流费用
合计	T	6500	含 9%增值税

注明：1、工期超过 6 个月，按 10 元/（T.天）计取；

2、填报单位：江西省昌水建设工程有限公司

长螺旋扩底压灌桩技术特点及参考造价指数

一、技术特点

长螺旋扩底压灌混凝土桩是一种采用臂式钻扩张钻头扩底成孔,通过设置在长螺旋钻杆内的导管压灌混凝土,再与持力层原土搅拌,复合形成的桩底扩大头的新型混凝土灌注桩。该桩不仅具备长螺旋嵌岩压灌混凝土桩技术的优势,还具备提高桩端抗压承载力、单桩抗拔承载力、极大地缩短桩长,减少建材用量等技术优点。通过自行研发的臂式钻头、自动泵送混凝土机具、桩端扩大头自动化监控设备和钻孔、扩底、混凝土灌注一体化施工工艺技术,实现了机械化施工、质量稳定、高效节能、绿色环保的技术特点。

长螺旋扩底压灌混凝土桩的施工效率高,工艺成熟,质量可靠,减少普通灌注桩排出的渣土量,还实现了无泥浆排放,噪声低、振动小和不扰民,节约了建筑材料资源,相应降低碳排放量。

二、长螺旋扩底压灌桩参考造价指数

序号	材料名称	规格及型号	单位	含税信息参考价(元)	增值税税率
1	长螺旋扩底桩综合单价 (含人、材(不含钢筋)、机、税、费)	桩径0.6m(0.9m) (水下混凝土C35)	m ³	1432	9%
2	长螺旋扩底桩综合单价 (含人、材(不含钢筋)、机、税、费)	桩径0.7m(1.05m) (水下混凝土C35)	m ³	1309	9%
3	长螺旋扩底桩综合单价 (含人、材(不含钢筋)、机、税、费)	桩径0.8m(1.2m) (水下混凝土C35)	m ³	1205	9%
4	长螺旋扩底桩综合单价 (含人、材(不含钢筋)、机、税、费)	桩径0.9m(1.35m) (水下混凝土C35)	m ³	1101	9%

注 明:1、表中包括成孔和混凝土灌注,不包括钢筋笼制安,商品混凝土采用了2021年12月省造价信息南昌地区的C30普通碎石碎价格,表中括号内的尺寸为扩大头的直径长螺旋。

2、填报单位:江西中恒地下空间科技有限公司